# ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

## ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

| ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΤΗ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1968 | ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 200 |
|---|---|---|


## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ


ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

591. Περὶ ἐκτελέσεως τοῦ Α.Ν. 442)1968 «περὶ τροποποιήσεως καὶ συμπληρώσεως τῶν περὶ ἀναθεωρήσεως τῆς συμβατικῆς ἀξίας ἐκτελέσεως τῶν Δημοσίων Ἔργων κειμένων διατάξεων».... ..... ..... 1

592. Περὶ τροποποιήσεως τοῦ ὑπ' ἀριθ. 150)68 Β. Δ)τος «περὶ ἀναδιαρρώσεως τῶν Ἀγροτικῶν Ἰατρείων καὶ Ὑγειονομικῶν Σταθμῶν τῆς Χώρας». ... ... ... 2


## ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

(1)

### Β. ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 591

Περὶ ἐκτελέσεως τοῦ Α.Ν. 442/1968 «περὶ τροποποιήσεως καὶ συμπληρώσεως τῶν περὶ ἀναθεωρήσεως τῆς συμβατικῆς ἀξίας ἐκτελέσεως τῶν δημοσίων Ἔργων κειμένων διατάξεων».

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ**
**ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ**

Ἔχοντες ὑπ' ὄψιν :

α) Τὰς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 1 τοῦ Ν. 4489/65 «περὶ τροποποιήσεως καὶ συμπληρώσεως τοῦ Ν. 5367/1932 περὶ ἐκτελέσεως τῶν δημοσίων ἔργων καὶ ἄλλων τινῶν διατάξεων». ὡς ἀντικατεστάθη διὰ τοῦ ἄρθρου 1 τοῦ Α.Ν. 442/1968 «περὶ τροποποιήσεως καὶ συμπληρώσεως τῶν περὶ ἀναθεωρήσεως τῆς συμβατικῆς ἀξίας ἐκτελέσεως τῶν δημοσίων ἔργων κειμένων διατάξεων», ὡς καὶ τὰς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 4 τοῦ αὐτοῦ Α.Ν. 442/1968.

β) Τὴν ὑπ' ἀριθ. 9/15-6-68 πρᾶξιν τοῦ Γενικοῦ Συμβουλίου Δημοσίων Ἔργων καὶ

γ) Τὴν ὑπ' ἀριθ. 438/1968 γνωμοδότησιν τοῦ Συμβουλίου Ἐπικρατείας, προτάσει τῶν ἡμετέρων ἐπὶ τῶν Συντονισμοῦ καὶ Δημ. Ἔργων Ὑπουργῶν, ἐπεφασίσαμεν καὶ διατάσσομεν :

Ἄρθρον 1.

1. Ἡ κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 1 τοῦ Ν. 4489/65 ὡς οὗτος ἐτροποποιήθη διὰ τοῦ Α.Ν. 442/1968 ἀνατεθεωρημένη καθ' ἕκαστον ἡμερολογιακὸν ἑξάμηνον ἀξία τῶν ὑποκειμένων εἰς ἀναθεώρησιν ἐργασιῶν ἐξευρίσκεται πολλαπλασιαζομένου τοῦ πρὸς πιστοποίησιν ποσοῦ ἐπὶ τὸν μέσον συντελεστὴν ἀναθεωρήσεως.

2. Ὁ μέσος οὗτος συντελεστὴς ἀναθεωρήσεως ἐξάγεται ὡς γενικὸς ἀριθμητικὸς μέσος ὅρος τῶν κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ παρόντος συντελεστῶν κατὰ κατηγορίας καὶ κεφάλαια ἔργων, μὲ βάρη τὴν ἀντίστοιχον ἀξίαν αὐτῶν, ἐφαρμόζεται δὲ μόνον ἐφ' ὅσον εἶναι μεγαλύτερος τοῦ 1,05 ἢ μικρότερος τοῦ 0,95. Ἐπὶ τῶν ἐργολαβιῶν μὲ χρόνον ἐκκινήσεως ἀπὸ τῆς 1ης Ἰανουαρίου 1968 καὶ ἐφεξῆς ὁ ἐν λόγῳ συντελεστὴς μειοῦται ἢ προσαυξάνεται κατὰ 0,05 ἐφ' ὅσον ἀντιστοίχως εἶναι μεγαλύτερος τοῦ 1,05 ἢ μικρότερος τοῦ 0,95.

Ἄρθρον 2.

1. Ἡ ἀναθεώρησις τῆς συμβατικῆς ἀξίας διενεργεῖται βάσει τοῦ τύπου Σα=μ Μ+υΥ+εΕ ἔνθα μ+υ+ε=1 καὶ

Σα εἶναι ὁ συντελεστὴς ἀναθεωρήσεως.

μ. εἶναι ὁ συντελεστὴς ἐπιρροῆς μισθωμάτων τυπικοῦ συνεργείου μηχανημάτων.

υ. εἶναι ὁ συντελεστὴς ἐπιρροῆς τυπικῆς ὁμάδος ὑλικῶν.

ε. εἶναι ὁ συντελεστὴς ἐπιρροῆς τυπικοῦ ἐργατοτεχνικοῦ συνεργείου.

Μ. εἶναι ὁ λόγος τῆς δαπάνης μισθωμάτων τυπικοῦ συνεργείου μηχανημάτων κατὰ τὴν ἐξεταζομένην ἀναθεωρητικὴν περίοδον πρὸς τὴν ἀντίστοιχον δαπάνην τοῦ χρόνου ἐκκινήσεως.

Υ. εἶναι ὁ λόγος τῆς δαπάνης τυπικῆς ὁμάδος ὑλικῶν κατὰ τὴν ἐξεταζομένην ἀναθεωρητικὴν περίοδον πρὸς τὴν ἀντίστοιχον δαπάνην τοῦ χρόνου ἐκκινήσεως καὶ

Ε. εἶναι ὁ λόγος τῆς δαπάνης τοῦ τυπικοῦ ἐργατοτεχνικοῦ συνεργείου κατὰ τὴν ἐξεταζομένην ἀναθεωρητικὴν περίοδον πρὸς τὴν ἀντίστοιχον δαπάνην τοῦ χρόνου ἐκκινήσεως.

2. Ὡς χρόνος ἐκκινήσεως ὁρίζεται :

α) Διὰ τὰς συμβάσεις ἔργων ὧν ἡ δημοπρασία διεξήχθη ἢ ἄτινα ἀνετέθησαν ἄνευ διαγωνισμοῦ πρὸ τῆς 1ης Ἰουλίου 1964 τὸ Α' ἑξάμηνον τοῦ ἡμερολογιακοῦ ἔτους 1964 γενικῶς, πλὴν τῶν συμβάσεων ἔργων ὧν ἡ δημοπρασία διεξήχθη ἢ ἄτινα ἀνετέθησαν ἄνευ διαγωνισμοῦ πρὸ τῆς 1ης Ἰανουαρίου 1961, διὰ τὰς ὁποίας ὡς χρόνος ἐκκινήσεως ὁρίζεται το Α' τρίμηνον ἡμερολογιακοῦ ἔτους 1964.

β) Διὰ τὰς συμβάσεις ἔργων ὧν ἡ δημοπρασία διεξήχθη ἢ ἄτινα ἀνετέθησαν ἄνευ διαγωνισμοῦ μετὰ τὴν 1ην Ἰουλίου 1964 καὶ μέχρι τῆς 31ης Δεκεμβρίου 1967 τὸ ἡμερολογιακὸν τρίμηνον ἐντὸς τοῦ ὁποίου διενηργήθη ἡ δημοπρασία ἢ ὑπεγράφη ἡ ἀπόφασις ἀναθέσεως πλὴν ἂν διὰ τὴν τελευταίαν ταύτην περίπτωσιν ὁρίζεται ἐν τῇ συμβάσει ἄλλως ὁ χρόνος ἐκκινήσεως ὁπότε ἐφαρμόζεται ὁ χρόνος οὗτος. Ἐὰν ἐν τῇ συμβάσει ἀναθέσεως ὁρίζεται χρόνος ἐκκινήσεως πρὸ τοῦ 1964 ἐφαρμόζεται ὡς τοιοῦτος τὸ Α' ἑξάμηνον 1964.

γ) Διὰ τὰς συμβάσεις ἔργων ὧν ἡ δημοπρασία διεξήχθη ἢ ἄτινα ἀνετέθησαν ἄνευ διαγωνισμοῦ ἀπὸ τῆς 1ης Ἰανουαρίου 1968 καὶ ἐφ' ἑξῆς τὸ ἡμερολογιακὸν ἑξάμηνον ἐντὸς τοῦ ὁποίου διενηργήθη ἡ δημοπρασία ἢ ὑπεγράφη ἡ ἀπόφασις

ἀναθέσεως πλὴν ἄν, διὰ τὴν τελευταίαν ταύτην περίπτωσιν ὁρίζεται ἐν τῇ συμβάσει ἄλλως ὁ χρόνος ἐκκινήσεως ὁπότε ἐφαρμόζεται ὁ χρόνος οὗτος. Ἐὰν ἐκ τῆς συμβάσεως ἀναθέσεως προκύπτει χρόνος ἐκκινήσεως πρὸ τοῦ 1964, ἐφαρμόζεται ὡς τοιοῦτος τὸ Α' ἑξάμηνον 1964 πλὴν ἄν προκύπτει χρόνος ἐκκινήσεως πρὸ τοῦ 1961 ὁπότε ἐφαρμέζεται ὡς τοιοῦτος τὸ Α' τρίμηνον 1964.

3. Κατ' ἐξαίρεσιν ἀπὸ τῶν διατάξεων τῆς προηγουμένης παραγράφου διὰ τὰς περιπτώσεις καθ' ἃς συντάσσονται νέαι τιμαὶ μονάδος, αἱ ὁποῖαι ἐξήχθησαν ἐκ παρακολουθήσεως τοῦ πραγματικοῦ κόστους τῆς σχετικῆς ἐργασίας, βάσει τῶν ποσοτήτων καὶ τῶν πραγματικῶν τιμῶν ἡμερομισθίων, ὑλικῶν καὶ μισθωμάτων μηχανημάτων, ὡς καὶ διὰ τὰς περιπτώσεις, καθ' ἃς συντάσσονται δι' ὑπερσυμβατικὰς ἐργασίας νέαι τιμαὶ μονάδος, αἵτινες ἐξήχθησαν ἐκ βασικῶν τιμῶν τοῦ ἑξαμήνου καθ' ὃ αὗται συντάσσονται, χρόνος ἐκκινήσεως ὁρίζεται τὸ ἡμερολογιακὸν ἑξάμηνον καθ' ὃ συνετάγησαν αἱ ὡς ἄνω τιμαί. Ἐὰν ὁ χρόνος οὗτος ἐμπίπτῃ πρὸ τοῦ 1964 ἐφαρμόζεται ὡς χρόνος ἐκκινήσεως τὸ Α' ἑξάμηνον τοῦ 1964 πλὴν ἄν προκύπτει χρόνος ἐκκινήσεως πρὸ τοῦ 1961 ὁπότε ἐφαρμόζεται ὡς τοιοῦτος τὸ Α' τρίμηνον 1964.

Ἄρθρον 3.

Οἱ ἐν παραγράφῳ 1 τοῦ ἄρθρου 2 τοῦ παρόντος συντελεσταὶ ἐπιρροῆς μ,υ,ε καὶ τὰ στοιχεῖα συνθέσεως τῶν τυπικῶν ὁμάδων μηχανημάτων, ὑλικῶν καὶ ἐργατοτενχικοῦ προσωπικοῦ, καθορίζονται κατὰ κατηγορίας ἔργων, κεφάλαια καὶ ὑποδιαιρέσεις τούτων ὡς ἀκολούθως :

## ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι.

### Οἰκοδομικὰ Ἔργα

(Οἱ τίτλοι τῶν διαφόρων ὡς κάτωθι Κεφαλαίων καὶ τὸ περιεχόμενον αὐτῶν ἀνταποκρίνονται πρὸς τὸ Ἀναλυτικὸν Τιμολόγιον Οἰκοδομικῶν Ἐργασιῶν-Α.Τ.Ο.Ε. πλὴν ὡρισμένων περιπτώσεων δι' ἃς προσετέθησαν εἰδικὰ τινὰ Κεφάλαια).

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.

### Ἐκσκαφαὶ

(Περιλαμβάνονται γενικαὶ ἐκσκαφαί, ἐκσκαφαὶ θεμελίων, ἐπιχώσεις, ἐκκρίψεις καὶ μεταφοραὶ προϊόντων ἐκσκαφῆς μετὰ τῶν ἀντλήσεων καὶ ἀντιστηρίξεων τῶν παρειῶν τῶν ὀρυγμάτων).

α) Συντελεσταὶ ἐπιρροῆς :

$\mu = 0,40,\ \upsilon = 0,25,\ \varepsilon = 0,35$

β) Στοιχεῖα συνθέσεως τυπικῶν ὁμάδων :

Μηχανήματα (μίσθωμα 8ώρου ἐργασίας).

| | ἡμέραι |
|---|---|
| 1. Ἀεροσυμπιεστὴς 160 κυβ. ποδῶν | 2 |
| 2. Μηχανικὸς Ἐκσκαφεὺς 3/4 κυβ. ὑαρδῶν | 1 |
| 3. Αὐτοκίνητον ἀνατρ. ὠφελ. φορτ. 5-6 τόν. | 4 |
| Ὑλικά : | χγρ. |
| 1. Ἀκάθαρτον πετρέλαιον | 500 |
| 2. Βενζίνη κοινὴ | 50 |
| 3. Ὀρυκτέλαιον σειρᾶς 3 | 30 |
| 4. Ξυλεία πριστὴ λευκὴ ἐξωτερικοῦ Α' ποιότητος προελεύσεως Κεντρ. Εὐρώπης κυβ. μέτρα | 0,30 |
| Ἐργατοτεχνικὸν προσωπικόν : | ὧραι |
| 1. Μηχανοδηγὸς-Χειριστὴς βαρέων μηχανημάτων | 5 |
| 2. Ὑπονομοποιὸς-χειριστὴς ἀεροσφύρας | 10 |
| 3. Ἐργάτης χειρώναξ | 3 |
| 4. Ἐργάτης χωματουργὸς | 3 |
| 5. Τεχνίτης | 3 |
| 6. Ὁδηγὸς αὐτοκινήτου | 5 |

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

### Προεργασίαι

(Περιλαμβάνονται αἱ εἰς τὸ Α.Τ.Ο.Ε. ἀναφερόμεναι ἐργασίαι, πλὴν τῶν εἰς τὸ Κεφάλαιον Α' τοῦ παρόντος περιληφθεισῶν).

α) Συντελεσταὶ ἐπιρροῆς :

$\mu = 0,15,\ \upsilon = 0,10,\ \varepsilon = 0,75$

β) Στοιχεῖα συνθέσεως τυπικῶν ὁμάδων :

Μηχανήματα (μίσθωμα 8ώρου ἐργασίας)

| | ἡμέραι |
|---|---|
| 1. Ἀεροσυμπιεστὴς 160 κ.π. | 2 |
| 2. Μηχανικὸς-Ἐσκαφεὺς 3/4 κυβικῶν ὑαρδῶν | 1 |
| 3. Αὐτοκίνητον ἀνατρ. ὠφελ. φορτ. 5-6 τόν. | 4 |
| Ὑλικά : | χγρ. |
| 1. Ἀκάθαρτον πετρέλαιον | 12 |
| 2. Βενζίνη κοινὴ | 10 |
| 3. Ὀρυκτέλαιον σειρᾶς 3 | 1 |
| 4. Δυναμῖτις (Ζελατοδυναμῖτις 30 %) | 1 |
| Ἐργατοτεχνικὸν προσωπικόν : | ὧραι |
| 1. Ὑπονομοποιὸς-χειριστὴς ἀεροσφύρας | 12 |
| 2. Ἐργάτης χειρώναξ | 10 |
| 3. Τεχνίτης | 14 |
| 4. Ὁδηγὸς αὐτοκινήτου | 1 |

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'.

### Κονιοδέματα

(Περικαμβάνονται αἱ εἰς τὸ σχετικὸν Κεφάλαιον τοῦ Α.Τ.Ο.Ε. ἀναφερόμεναι ἐργασίαι πλὴν τῶν ὡπλισμένων σκυροδεμάτων).

α) Συντελεσταὶ ἐπιρροῆς :

$\mu = 0,15,\ \upsilon = 0,50,\ \varepsilon = 0,35$

β) Στοιχεῖα συνθέσεως τυπικῶν ὁμάδων :

Μηχανήματα (μίσθωμα 8ώρου ἐργασίας)

| | ἡμερομ. |
|---|---|
| 1. Ἀναμικτὴρ σκυροδέματος 250 λίτρων, | 1 |
| Ὑλικά : | |
| 1. Σιμέντον, κοινὸν Ἑλλ. τύπου μετὰ τῶν χαρτοσάκκων | χγρ. 1000 |
| 2. Ξυλεία πριστὴ λευκὴ ἐξωτερικοῦ Α' ποιότητος προελεύσεως Κεντρ. Εὐρώπης | κυβ.μέτρα 0,05 |
| 3. Σκῦρα λατομείου, 07-2,5 ἑκ. | 5 |
| | χγρ. |
| 4. Ἀκάθαρτον πετρέλαιον | 20 |
| 5. Βενζίνη κοινὴ | 2 |
| 6. Ὀρυκτέλαιον, σειρᾶς 3 | 1 |
| Ἐργατοτεχνικὸν προσωπικόν : | ὧραι |
| 1. Ἐργάτης χειρώναξ | 1 |
| 2. Ἐργάτης εἰδικευμένος | 1 |
| 3. Τεχνίτης | 1 |

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'.

### Ὡπλισμένα σκυροδέματα

(Περιλαμβάνονται αἱ ἐργασίαι κατασκευῆς πεδίλων ὑποστηλωμάτων, δοκῶν, πλακῶν, πλαισίων, ὑπερθύρων, τοιχωμάτων, κλιμάκων κλπ. κατασκευῶν).

α) Συντελεσταὶ ἐπιρροῆς :

$\mu = 0,15,\ \upsilon = 0,55,\ \varepsilon = 0,30$

β) Στοιχεῖα συνθέσεως τυπικῶν ὁμάδων :

Μηχανήματα (μίσθωμα 8ώρου ἐργασίας) :

| | ἡμέραι |
|---|---|
| 1. Ἀναμικτὴρ σκυροδέματος 250 λίτρων | 1 |
| 2. Ἀεροσυμπιεστὴς 160 κυβ. ποδῶν | 1 |
| Ὑλικὰ : | |
| 1. Σιμέντον κοινὸν Ἑλλ. τύπου μετὰ τῶν χαρτοσάκκων | χγρ. 1.000.— |

| | χγρ. |
|---|---|
| 2. Σίδηρος όπλισμῶν, κατηγορίας I | 250 |
| 3. Ξυλεία πριστὴ λευκὴ ἐξωτερικοῦ Α' ποιότητος | κυβ. μ. |
| προελεύσεως Κεντρ. Εὐρώπης | 0,10 |
| 4. Σκῦρα λατομείου 0,7—2,5 ἑκ. | 4 |
| | χγρ. |
| 5. Βενζίνη κοινὴ | 10 |

'Εργατοτεχνικὸν προσωπικόν :

| | ὥραι |
|---|---|
| 1. Χειριστὴς ἐλαφρῶν μηχανημάτων (ἀεροσυμπ.) | 1 |
| 2. 'Εργάτης χειρώναξ | 2 |
| 3. 'Εργάτης εἰδικευμένος | 2 |
| 4. Τεχνίτης | 3 |

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε .'

### Τοιχοδομαί

(Περιλαμβάνονται αἱ εἰς τὸ σχετικὸν Κεφάλαιον τοῦ Α.Τ.Ο.Ε. ἀναφερόμεναι ἐργασίαι).

α) Συντελεσταὶ ἐπιρροῆς :

$\mu = 0,00,\ \upsilon = 0,50,\ \varepsilon = 0,50$

β) Στοιχεῖα συνθέσεως τυπικῶν ὁμάδων :

Μηχανήματα : οὐδέν.

'Υλικὰ :

| | |
|---|---|
| 1. Σιμέντον κοινὸν 'Ελλ. τύπου μετὰ τῶν χαρτοσάκκων, χγρ. | 100 |
| 2. Λίθοι ἀργοί, λατομείου, κυβ. μέτρα | 1 |
| 3. 'Οπτόπλινθοι τῶν 6 ὀπῶν, 19 X 9 X 6 ἑκ. τεμ. | 600 |
| 4. Ἄσβεστος, ἄνυδρος εἰς βόλους, χγρ. | 80 |
| 5. Ἄμμος Α' διὰ δομήσεις, κυβ. μέτρα | 1 |

'Εργατοτεχνικὸν προσωπικόν :

| | ὥραι |
|---|---|
| 1. 'Εργάτης χειρώναξ | 2 |
| 2. Τεχνίτης | 3 |

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'.

### Ξύλινα πατώματα

α) Συντελεσταὶ ἐπιρροῆς :

$\mu = 0,05,\ \upsilon = 0,75,\ \varepsilon = 0,20$

β) Στοιχεῖα συνθέσεως τυπικῶν ὁμάδων :

Μηχανήματα (μίσθωμα 8ώρου ἐργασίας) :

| | |
|---|---|
| 1. Μηχάνημα λειάνσεως ξυλίνων ἐπιφανειῶν φορητὸν διαμ. 200 χιλ. 1,3 HP, 110 στροφῶν, ἡμέραι | 1 |

'Υλικὰ :

| | |
|---|---|
| 1. Λωρίδες δρυΐναι παρκέτων ραμποτὲ Σλαβενίας Α', τετρ. μέτρα | 1 |
| 2. Ξυλεία πριστὴ λευκὴ ἐξωτερικοῦ Α' ποιότητος προελεύσεως Κεντρικῆς Εὐρώπης, κυβ. μέτρα | 0,02 |

'Εργατοτεχνικὸν προσωπικόν :

| | |
|---|---|
| 1. Τεχνίτης, ὥραι | 1 |

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ'

### Ξυλουργικαὶ ἐργασίαι

(Περιλαμβάνονται αἱ εἰς τὸ σχετικὸν Κεφάλαιον τοῦ Α.Τ.Ο.Ε. ἀναφερόμεναι ἐργασίαι, πλὴν τῶν ἐν Κεφαλαίῳ Στ' τοῦ παρόντος ξυλίνων πατωμάτων).

α) Συντελεσταὶ ἐπιρροῆς :

$\mu = 0,20,\ \upsilon = 0,40,\ \varepsilon = 0,40$

β) Στοιχεῖα συνθέσεως τυπικῶν ὁμάδων :

Μηχανήματα (μίσθωμα 8ώρου ἐργασίας) :

| | |
|---|---|
| 1. Σύνθετον ξυλουργικὸν μηχάνημα, σταθερὸν 6 ἐργασιῶν, πλάτους πλάνης 30 καὶ μήκους 1,75 μ., ἡμέραι | 1 |

'Υλικὰ :

| | |
|---|---|
| 1. Ξυλεία πριστὴ Σουηδίας, κυβ. μέτρα | 3 |
| 2. Ξυλεία κόντρα-πλακὲ σκλήθρου Φινλανδ. κυβ. μέτρα | 1 |
| 3. Κλεῖθρα χωνευτὰ τύπου YALE, τεμάχια | 15 |

'Εργατοτεχνικὸν προσωπικόν :

| | ὥραι |
|---|---|
| 1. 'Εργάτης εἰδικευμένος | 1 |
| 2. Τεχνίτης | 1 |

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η'.

### Σιδηρουργικαὶ ἐργασίαι

(Περιλαμβάνονται αἱ εἰς τὸ σχετικὸν Κεφάλαιον τοῦ Α.Τ.Ο.Ε. «Μεταλλουργικὰ» ἀναφερόμεναι ἐργασίαι).

α) Συντελεσταὶ ἐπιρροῆς :

$\mu = 0,20,\ \upsilon = 0,40,\ \varepsilon = 0,40$

β) Στοιχεῖα συνθέσεως τυπικῶν ὁμάδων :

Μηχανήματα (μίσθωμα 8ώρου ἐργασίας).

| | ἡμερ. |
|---|---|
| 1. Μηχάνημα ἠλεκτροσυγκολλήσεως, πετρελαιοκίνητον 300Α | 1 |
| 2. 'Ηλεκτροδράπανον φορητόν, ἠλεκτροκίνητον διαμ. 6-12 χιλ. | 1 |

'Υλικά :

| | χγρ. |
|---|---|
| 1. Σίδηρος εἰς γωνίας, ὕψους ἢ πλευρᾶς κάτω τῶν 8 ἑκ. | 5 |
| 2. Σίδηρος κουφωμάτων, εἰς ράβδους ποικ. διατομῆς | 4 |
| 3. Λαμαρίνα μαύρη, πάχους κάτω τῶν 2 χιλ. | 1 |

'Εργατοτεχνικὸν προσωπικόν :

| | ὥραι |
|---|---|
| 1. 'Εργάτης εἰδικευμένος | 1 |
| 2. Τεχνίτης | 2 |

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ'.

### 'Επιχρίσματα

α) Συντελεσταὶ ἐπιρροῆς :

$\mu = 0,05,\ \upsilon = 0,25\ \varepsilon = 0,70$

β) Στοιχεῖα συνθέσεως τυπικῶν ὁμάδων :

Μηχανήματα :

| | ἡμέραι |
|---|---|
| 1. 'Αναμικτὴρ τῶν 250 λιτρῶν | 1 |

'Υλικά :

| | χγρ. |
|---|---|
| 1. Σιμέντον κοινὸν 'Ελλ. τύπου μετὰ τῶν χαρτοσάκκων | 100 |
| 2. Μαρμαρόκονις, λευκὴ (ἄχνη) | 500 |
| | κυβ. μέτρ. |
| 3. Ἄμμος Α' διὰ δομήσεις | 1 |
| | χγρ. |
| 4. Ἄσβεστος, ἄνυδρος εἰς βώλους | 300 |

'Εργατοτεχνικὸν προσωπικόν

| | ὥραι |
|---|---|
| 1. 'Εργάτης χειρώναξ | 1 |
| 2. Τεχνίτης | 2 |

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι'.

### Πλαστικὰ δάπεδα

α) Συντελεσταὶ ἐπιρροῆς :

$\mu = 0,00,\ \upsilon = 0,85,\ \varepsilon = 0,15$

β) Στοιχεῖα συνθέσεως τυπικῶν ὁμάδων :

Μηχανήματα : Οὐδὲν

'Υλικὰ

| | τετρ. μέτρα |
|---|---|
| 1. Πλαστικὸν εἰς ρόλλους, πάχους 2 χιλ. | 1 |

'Εργατοτεχνικὸν προσωπικόν :

| | ὥραι |
|---|---|
| 1. Τεχνίτης | 1 |

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ'

### 'Επιστρώσεις

(Περιλαμβάνονται αἱ εἰς τὸ Κεφάλαιον «ΚΑΛΥΨΕΙΣ» τοῦ Α.Τ.Ο.Ε., ὑποδιαίρεσις «ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ» ὑπ' ἀριθ. 8300 ἀναφερόμεναι ἐργασίαι).

α) Συντελεσταὶ ἐπιρροῆς :
μ = 0,10, υ = 0,50, ε = 0,40

β) Στοιχεῖα συνθέσεως τυπικῶν ὁμάδων :
Μηχανήματα (μίσθωμα 8ώρου ἐργασίας)

| | ἡμερ. |
|---|---|
| 1. Μηχάνημα λειάνσεως μωσαϊκῶν, 7,75 HP, βενζινοκινήτου τύπου Sachs | 1 |

Ὑλικά :

| | χγρ. |
|---|---|
| 1. Σιμέντον, κοινὸν ἑλλην. τύπου μετὰ τῶν χαρτοσάκκων | 200 |
| 2. Ψηφίδες λευκαὶ μαρμάρου | 300 |
| 3. Ἄσβεστος, ἄνυδρος εἰς βώλους | 40 |
| | τετρ. μέτρα |
| 4. Πλάκες σιμέντου 30 × 30 ἑκ. κοπάνου | 2 |
| | τεμάχια |
| 5. Πλακίδια πορσελάνης λευκὰ διαστ. 15 × 15 ἐκ προελεύσεως Ἀγγλίας | 100 |
| | χγρ. |
| 6. Λινέλαιον βρασμένον | 1 |

Ἐργατοτεχνικὸν προσωπικόν :

| | ὧραι |
|---|---|
| 1. Ἐργάτης εἰδικευμένος | 1 |
| 2. Τεχνίτης, | 1 |

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΒ'

### Μαρμαρικὰ

(Περιλαμβάνονται αἱ εἰς τὸ Κεφάλαιον «ΚΑΛΥΨΕΙΣ» τοῦ Α.Τ.Ο.Ε. ὑποδιαίρεσις «ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ» ὑπ' ἀριθ. 8400 ἀναφερόμεναι ἐργασίαι).

α) Συντελεσταὶ ἐπιρροῆς :
μ = 0,10, υ = 0,50, ε = 0,40

β) Στοιχεῖα συνθέσεως τυπικῶν ὁμάδων :
Μηχανήματα (μίσθωμα 8ώρου ἐργασίας).

| | ἡμέραι |
|---|---|
| 1. Ἠλεκτρικὸς κόπτης, βενζινοκίνητος 18-20HP | 1 |

Ὑλικά :

| | τετρ. μέτρ. |
|---|---|
| 1. Μάρμαρον σχιστὸν Διονύσου λευκὸν πάχ. 2 ἑκ. | 1 |

Ἐργατοτεχνικὸν προσωπικόν :

| | ὧραι |
|---|---|
| 1. Ἐργάτης εἰδικευμένος | 1 |
| 2. Τεχνίτης, | 1 |

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΓ'.

### Χρωματισμοὶ

(Περιλαμβάνονται αἱ εἰς τὸ Κεφάλαιον «ΚΑΛΥΨΕΙΣ» τοῦ Α.Τ.Ο.Ε. ὑποδιαιρέσεις «ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ» ὑπ' ἀριθ. 8700 ἀναφερόμεναι ἐργασίαι).

α) Συντελεσταὶ ἐπιρροῆς :
μ = 0,00, υ = 0,25, ε = 0,75

β) Στοιχεῖα συνθέσεως τυπικῶν ὁμάδων :
Μηχανήματα : Οὐδέν.

Ὑλικά :

| | χγρ. |
|---|---|
| 1. Στόκος, εἰς κόνιν | 5 |
| 2. Λινέλαιον βρασμένον | 15 |
| 3. Τσῖγκος | 10. |
| 4. Ριπολίνη ἐγχώρια, τάπου ΕΞΠΡΕΣ | 2 |
| 5. Μίνιον εἰς κόνιν | 1 |
| 6. Χρῶμα πλαστικὸν ἐγχώριον ἀρίστης ποιότητος | 10 |
| 7. Χρῶμα ἀρτιφισιέλ | 5 |

Ἐργατοτεχνικὸν ποσωπικόν :

| | ὧραι |
|---|---|
| 1. Ἐργάτης εἰδικευμένος | 1 |
| 2. Τεχνίτης | 5 |

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΔ'

### Μονώσεις

(Περιλαμβάνονται αἱ εἰς τὸ Κεφάλαιον «ΚΑΛΥΨΕΙΣ» τοῦ Α.Τ.Ο.Ε. ὑποδιαίρεσις «ΜΟΝΩΣΕΙΣ» ὑπ' ἀριθ. 8900 ἀναφερόμεναι ἐργασίαι).

α) Συντελεσταὶ ἐπιρροῆς :
μ = 0,00, υ = 0,60, ε = 0,40

β) Στοιχεῖα συνθέσεως τυπικῶν ὁμάδων :
Μηχανήματα : Οὐδέν.

Ὑλικά :

| | |
|---|---|
| 1. Σιμέντον, κοινὸν Ἑλλ. τύπου μετὰ τῶν χαρτοσάκκων, χγρ. | 100 |
| 2. Θηραϊκὴ γῆ, κυβ. μέτρα | 1 |
| 3. Ἄσβεστος, ἄνυδρος εἰς βώλους χγρ. | 50 |
| 4. Ὀπτόπλινθοι 6 ὀπῶν, 19 X 19 X 6 ἑκ. τεμάχ. | 40 |
| 5. Κίσσηρις κυβ. μέτρα | 2 |

Ἐργατοτεχνικὸν προσωπικὸν :

| | ὧραι |
|---|---|
| 1. Ἐργάτης εἰδικευμένος | 2 |
| 2. Τεχνίτης | 1 |

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΕ'.

### Ὑαλοπίνακες

(Περιλαμβάνονται αἱ εἰς τὸ Κεφάλαιον «ΚΑΛΥΨΙΣ» τοῦ Α.Τ.Ο.Ε. ὑποδιαίρεσις «ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ» ὑπ' ἀριθ. 8600 ἀναφερόμεναι ἐργασίαι).

α) Συντελεσταὶ ἐπιρροῆς :
μ = 0,00, υ = 0,80, ε = 0,20

β) Στοιχεῖα συνθέσεως τυπικῶν ὁμάδων :
Μηχανήματα : Οὐδέν.

Ὑλικά :

| | |
|---|---|
| 1. Ὑαλοπίνακες διαφανεῖς ἁπλοῖ 2 χλστ. τ. μέτρα | 1 |

Ἐργατοτεχνικὸν προσωπικὸν :

| | |
|---|---|
| 1. Τεχνίτης, ὧραι | 1 |

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΣΤ'

### Ὑδραυλικαὶ ἐγκαταστάσεις
(Ἄνευ τῶν εἰδῶν ὑγιεινῆς)

(Περιλαμβάνονται αἱ εἰς τὸ Κεφάλαιον «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ» τοῦ Α.Τ.Ο.Ε. ὑποδιαίρεσις «ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ» ὑπ' ἀριθ. 7100 ἀναφερόμεναι ἐργασίαι πλὴν τῶν εἰδῶν ὑγιεινῆς).

α) Συντελεσταὶ ἐπιρροῆς :
μ = 0,00, υ = 0,70, ε = 0,30

β) Στοιχεῖα συνθέσεως τυπικῶν ὁμάδων :
Μηχανήματα : Οὐδέν.

Ὑλικά :

| | |
|---|---|
| 1. Σιδηροσωλῆνες γαλβανισμένοι 3/4, μ.μ. | 100 |
| 2. Κρουνοὶ ὁρειχάλκινοι 1/2 , τεμ. | 4 |
| 3. Χυτοσιδηροῖ σωλῆνες διαμ. 10 ἑκατ. ἀποχετεύσεως , μ.μ. | 20 |
| 4. Πηλοσωλῆνες διαμ. 10 ἑκατ. ἐφυαλωμένοι μ.μ. | 15 |
| 5. Μολυβδοσωλῆνες, διαμέτρου μέχρι 40/50, χιλιόγραμμα, | 160. |
| 6. Λαμαρίνα γαλβανισμένη, ἐπίπεδος πάχους μέχρις 1 χιλ., χιλ. | 25 |

Ἐργατοτεχνικὸν προσωπικὸν :

| | |
|---|---|
| 1. Τεχνίτης, ὧραι | 1 |
| 2. Ἐργάτης εἰδικευμένος, ὧραι | 1 |

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΖ'

### Εἴδη ὑγιεινῆς

(Περιλαμβάνονται αἱ εἰς τὸ Κεφάλαιον «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ» τοῦ Α.Τ.Ο.Ε. ὑποδιαίρεσις «ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ» ὑπ' ἀριθ. 7100 ἀναφερόμεναι ἐργασίαι, αἱ ἀφορῶσαι εἰς τὰ εἴδη ὑγιεινῆς).

α) Συντελεσταὶ ἐπιρροῆς :
μ = 0,00, υ = 0,80, ε = 0,20

β) Στοιχεῖα συνθέσεως τυπικῶν ὁμάδων :
Μηχανήματα οὐδέν.

Ὑλικά :

| | τεμ. |
|---|---|
| 1. Νιπτὴρ πορσελάνης Ἀγγλίας διαστ. 42×56 ἑκ. | 2. |
| 2. Λεκάναι ἀποχωρητηρίων πορσελάνης Εὐρωπαϊκοῦ τύπου Ἀγγλίας | 1 |
| 3. Μπαταρίαι νιπτῆρος ἐπιχρωμιωμέναι ἐγχώριοι διαμ. 1/2 ἐπὶ νιπτῆρος | 2 |
| 4. Καλύμματα λεκανῶν πλαστικὰ ἐγχώρια λευκὰ | 1 |
| 5. Λαμαρίνα γαλβανισμένη, ἐπίπεδος πάχους μέχρις 1 χιλ. χγρ. | 17 |
| 6. Μολυβδόκολλα χγρ. | 2 |

Ἐργατοτεχνικὸν προσωπικόν :

| | ὥραι |
|---|---|
| 1. Ἐργάτης εἰδικευμένος | 1 |
| 2. Τεχνίτης | 1 |

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΗ'

### Κεντρικὴ θέρμανσις

(Ἄνευ θερμαντικῶν σωμάτων, κλιβάνου, καυστῆρος κλπ.)

(Περιλαμβάνονται αἱ εἰς τὸ Κεφάλαιον «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ» τοῦ Α.Τ.Ο.Ε. ὑποδιαίρεσις «ΘΕΡΜΑΝΣΙΣ» ὑπ' ἀριθμ. 7.300 ἀναφερόμεναι ἐργασίαι, πλὴν τῶν θερμαντικῶν σωμάτων, κλιβάνων, καυστήρων κλπ.)

α) Συντελεσταὶ ἐπιρροῆς :

$\mu = 0{,}00,\ \upsilon = 0{,}60,\ \varepsilon = 0{,}40$

β) Στοιχεῖα συνθέσεως τυπικῶν ὁμάδων :

Μηχανήματα : οὐδὲν

Ὑλικά :

| | |
|---|---|
| 1. Σιδηροσωλῆνες μαῦροι 3/4 Μ.Μ. | 30 |
| 2. Χαλυβδοσωλῆνες 64/70, ἄνευ ραφῆς Μ.Μ. | 1 |

Ἐργατοτεχνικὸν προσωπικόν :

| | ὥραι |
|---|---|
| 1. Ἐργάτης εἰδικευμένος | 1 |
| 2. Τεχνίτης | 1 |

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΘ'.

Θερμαντικὰ σώματα, κλίβανοι, καυστῆρες κλπ. διὰ κεντρικὰς θερμάνσεις (Περιλαμβάνονται αἱ εἰς τὸ Κεφάλαιον «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ» τοῦ Α.Τ.Ο.Ε. ὑποδιαίρεσις «ΘΕΡΜΑΝΣΙΣ» ὑπ' ἀριθμ. 7300 ἀναφερόμεναι ἐργασίαι εἰς τὰ θερμαντικὰ σώματα, κλιβάνους, καυστῆρες, κ.λ.π.)

α) Συντελεσταὶ ἐπιρροῆς :

$\mu = 0{,}00,\ \upsilon = 0{,}85,\ \varepsilon = 0{,}15$

β) Στοιχεῖα συνθέσεως τυπικῶν ὁμάδων :

Μηχανήματα : οὐδὲν

Ὑλικά :

| | |
|---|---|
| 1. Θερμαντικὸν σῶμα 111/655 ἐγχώριον χαλύβδινον ἐργοστ. ΘΕΡΜΙΣ τετρ. μετρ. | 2 |
| 2. Λαμαρίνα μαύτη πάχους κάτω τῶν 2 χιλ. χγρ. | 9 |
| 3. Ρυθμιστικὴ βαλβὶς 1/2 διπλῆς λειτουργίας τεμ. | 1 |

Ἐργατοτεχνικὸν προσωπικόν :

| | ὥραι |
|---|---|
| 1. Ἐργάτης εἰδικευμένος | 1 |
| 2. Τεχνίτης | 1 |

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Κ'.

### Ἠλεκτρικαὶ Ἐγκαταστάσεις

(Ἄνευ φωτιστικῶν σωμάτων καὶ ἠλεκτρικῶν συσκευῶν) (Περιλαμβάνονται αἱ εἰς τὸν Κεφάλαιον «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ» τοῦ Α.Τ.Ο.Ε. ὑποδιαίρεσις «Ἠλεκτρικὰ» ὑπ' ἀριθ. 7500 ἀναφερόμεναι ἐργασίαι, πλὴν τῶν φωτιστικῶν σωμάτων καὶ ἠλεκτρικῶν συσκευῶν).

α) Συντελεσταὶ ἐπιρροῆς :

$\mu = 0{,}00,\ \upsilon = 0{,}70,\ \varepsilon = 0{,}30$

β) Στοιχεῖα συνθέσεως τυπικῶν ὁμάδων :

Μηχανήματα : οὐδὲν

Ὑλικά :

| | Μ.Μ. |
|---|---|
| 1. Χαλυβδοσωλὴν τῶν 13,5 | 12 |
| 2. Ἀγωγὸς Ν.Υ.Α. τῶν 2,5 τ.χ. | 40 |
| 3. Ἀγωγὸς Ν.Υ.Μ. τῶν 3×2,5 | 8 |
| 4. Διακόπτης ἀσφαλείας 10 Α τεμ. | 1 |
| 5. Σωλὴν Μπέρκμαν τῶν 13,5 Μ.Μ. | 20 |

Ἐργατοτεχνικὸν προσωπικόν :

| | ὥραι |
|---|---|
| 1. Ἐργάτης εἰδικευμένος | 1 |
| 2. Τεχνίτης | 1 |

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑ'.

Φωτιστικὰ Σώματα καὶ Ἠλεκρικαὶ συσκευαὶ (Περιλαμβάνονται τὰ φωτιστικὰ σώματα καὶ ἠλεκτρικαὶ συσκευαὶ ἐνσωματούμεναι εἰς κατασκευὰς οἰκοδομικῶν ἔργων ἐν γένει).

α) Συντελεσταὶ ἐπιρροῆς :

$\mu = 0{,}00,\ \upsilon = 0{,}90,\ \varepsilon = 0{,}10$

β) Στοιχεῖα συνθέσεως τυπικῶν ὁμάδων :

Μηχανήματα : οὐδὲν

Ὑλικά :

| | |
|---|---|
| 1. Φωτιστικὸν Σῶμα JIQ, τεμαχ. | 9 |
| 2. Ἠλεκτρικὸς ἐξαεριστὴρ 100 W 1400 στροφῶν τεμ. | 1 |

Ἐργατοτεχνικὸν προσωπικόν :

| | ὥραι |
|---|---|
| 1. Ἐργάτης εἰδικευμένος | 1 |
| 2. Τεχνίτης | 1 |

## ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ.

### Ὁδοποιΐα

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.

### Χωματουργικὰ Ἔργα

Περιλαμβάνονται : Πάσης φύσεως χωματουργικαὶ ἐργασίαι μετὰ τῶν σχετικῶν πάσης φύσεως μεταφορῶν αὐτῶν, διὰ κατασκευάς, ἀνακαινίσεις καὶ συντηρήσεις ὁδῶν παντὸς εἴδους.

α) Συντελεσταὶ ἐπιρροῆς :

$\mu = 0{,}40,\ \upsilon = 0{,}20,\ \varepsilon = 0{,}40$

β) Στοιχεῖα συνθέσεως τυπικῶν ὁμάδων :

Μηχανήματα : (Μίσθωμα 8ώρου ἐργασίας)

| | ἡμέραι |
|---|---|
| 1. Προωθητὴρ μὲ κινητῆρα ἱπποδυνάμεως 160 HP (τύπου D7 Caterpillar) | 2 |
| 2. Μηχανικὸς ἐκσκαφεὺς 3/4 κυβ. ὑαρδῶν | 2 |
| 3. Ἰσοπεδωτὴρ (Grader) μὲ κινητῆρα ἱπποδυνάμεως HP, Caterpillar, σειρᾶς 12 F | 1 |
| 4. Ἀεροσυμπιεστὴς 160 κυβ. ποδῶν | 2 |
| 5. Ὁδοστρωτὴρ 12 τόννων | 1 |
| 6. Αὐτοκίνητον ἀνατρ. ὠφελ. φορτ. 5-6 τόννων | 6 |

Ὑλικά :

| | χγρ. |
|---|---|
| 1. Ἀκάθαρτον πετρέλαιον | 500 |
| 2. Βενζίνη κοινὴ | 50 |
| 3. Ὀρυκτέλαιον σειρᾶς 3 | 30 |
| 4. Δυναμῖτις (Ζελατοδυναμῖτις 30 %) | 10 |

Ἐργατοτεχνικὸν προσωπικόν :

| | ὥραι |
|---|---|
| 1. Μηχανοδηγὸς-χειριστὴς βαρέων μηχανημάτων | 5 |
| 2. Ὑπονομοποιὸς-χειριστὴς ἀεροσφύρας | 10 |
| 3. Ἐργάτης χειρώναξ | 3 |
| 4. Ἐργάτης χωματουργὸς | 3 |
| 5. Ὁδηγὸς αὐτοκινήτου | 5 |

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.

### Μικρὰ Τεχνικὰ Ἔργα

Περιλαμβάνονται. Αἱ πάσης φύσεως ἐργασίαι ὡς ἐκσκαφαὶ θεμελίων, λιθοδομαί, ξηρολιθοδομαί, λιθορριπαὶ σκυροδέματα ὡπλισμένα καὶ μὴ μετὰ τῶν ξυλοτύπων, κράσπεδα, ἐπενδύσεις πρανῶν, τοῖχοι ἀντιστηρίξεως, στραγγιστῆρες, ὀχετοί, πάσης φύσεως, γέφυραι πάσης φύσεως ἀνοίγματος μέχρι καὶ 20 μ. κ.λ.π.

α) Συντελεσταὶ ἐπιρροῆς :

$\mu = 0{,}25,\ \upsilon = 0{,}25,\ \varepsilon = 0{,}50$

β) Στοιχεῖα συνθέσεως τυπικῶν ὁμάδων :

Μηχανήματα : (Μίσθωμα 8ώρου ἐργασίας)

| | ἡμέραι |
|---|---|
| 1. Ἀεροσυμπιεστὴς 160 κυβ. ποδῶν | 2 |

| | ἡμέραι |
|---|---|
| 2. Συγκρότημα θραυστῆρος Cedar-Papids πλῆρες παραγωγῆς 80-120 μ3. | 1 |
| 3. Προωθητὴρ μὲ κινητῆρα ἱπποδυνάμεως 160 HP (τύπου D7 Caterpillar) | 1 |
| 4. Ἀναμικτὴρ σκυροδέματος 250 λίτρων | 8 |
| 5. Αὐτοκίνητον ἀνατρ. ὠφελ. φορτ. 5-6 τόννων | 6 |

Ὑλικά :

| | χγρ. |
|---|---|
| 1. Ἀκάθαρτον πετρέλαιον | 200 |
| 2. Βενζίνη κοινὴ | 20 |
| 3. Ὀρυκτέλαιον, σειρᾶς 3 | 12 |
| 4. Δυναμῖτις (Ζελατοδυναμῖτις 30 %) | 3 |
| 5. Σιμέντον κοινὸν ἑλλ. τύπου μετὰ τῶν χαρτοσάκκων | 1000 |
| 6. Σίδηρος ὁπλισμῶν κατηγορίας I | 30 |
| 7. Ξυλεία πελεκητὴ ἐσωτερικοῦ M3 | 0,05 |
| 8. Ξυλεία πριστὴ λευκὴ ἐξωτερικοῦ Α' ποιότητος, προελεύσεως Κεντρικῆς Εὐρώπης M3 | 0,05 |

Ἐργατοτεχνικὸν προσωπικόν :

| | ὧραι |
|---|---|
| 1. Χειριστὴς ἐλαφρῶν μηχανημάτων (ἀναμικτῆρος ἢ ἀεροσυμπιεστοῦ) | 1 |
| 2. Ὑπονομοποιὸς-χειριστὴς ἀεροσφύρας | 3 |
| 3. Τεχνίτης | 10 |
| 4. Ἐργάτης χειρώναξ | 4 |
| 5. Ἐργάτης εἰδικευμένος | 10 |
| 6. Ὁδηγὸς αὐτοκινήτου | 1 |

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'

### Μεγάλα Τεχνικὰ Ἔργα

Περιλαμβάνονται : Αἱ πάσης φύσεως ἐργασίαι τῶν πάσης φύσεως γεφυρῶν ἀνοίγματος ἄνω τῶν 20 μ. (πλὴν μεταλλικῶν γεφυρῶν).

α) Συντελεσταὶ ἐπιρροῆς :
$\mu = 0,25,\ \upsilon = 0,40,\ \varepsilon = 0,35$

β) Στοιχεῖα συνθέσεως τυπικῶν ὁμάδων :
Μηχανήματα : (Μίσθωμα 8ώρου ἐργασίας)

| | ἡμέραι |
|---|---|
| 1. Ἀεροσυμπιεστὴς 160 κυβ. ποδῶν | 4 |
| 2. Μηχανικὸς ἐκσκαφεὺς 3/4 κυβ. ὑαρδῶν | 1 |
| 3. Ἀναμικτὴρ σκυροδέματος 250 λίτρων | 10 |
| 3. Αὐτοκίνητον ἀνατρ. ὠφελ. φορτ. 5-6 τόννων | 4 |

Ὑλικά :

| | χγρ. |
|---|---|
| 1. Ἀκάθαρτον πετρέλαιον | 200 |
| 2. Βενζίνη κοινὴ | 20 |
| 3. Ὀρυκτέλαιον, σειρᾶς 3 | 12 |
| 4. Σιμέντον, κοινὸν Ἑλλ. τύπου μετὰ τῶν χαρτοσάκ. | 1000 |
| 5. Σίδηρος ὁπλισμῶν, κατηγορίας I | 100 |
| 6. Ξυλεία πελεκητὴ ἐσωτερικοῦ M3 | 0,30 |
| 7. Ξυλεία πριστὴ λευκὴ ἐξωτερικοῦ Α' ποιότητος προελεύσεως Κεντρικῆς Εὐρώπης | 0,20 |

Ἐργατοτεχνικὸν προσωπικόν :

| | ὧραι |
|---|---|
| 1. Χειριστὴς ἐλαφρῶν μηχανημάτων (ἀναμικτῆρος ἢ ἀεροσυμπιεστοῦ) | 1 |
| 2. Τεχνίτης | 10 |
| 3. Ἐργάτης χειρώναξ | 2 |
| 4. Ἐργάτης εἰδικευμένος | 8 |
| 5. Ὁδηγὸς αὐτοκινήτου | 1 |

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'.

### Ὁδοστρωσίαι, κατασκευαὶ ὁδῶν.

Περιλαμβάνονται : Αἱ ἐργασίαι κατασκευῆς σκάφης, ὑποστρωμάτων, ὑποβάσεων, βάσεων ἐρεισμάτων, ὁδοστρωμάτων σκυρωτῶν ἢ ἐξ ἀμμοχαλίκου καὶ λοιπαὶ ἐργασίαι ὁδοστρωσίας, πλὴν τῶν ἀσφαλτικῶν.

α) Συντελεσταὶ ἐπιρροῆς :
$\mu = 0,40,\ \upsilon = 0,20,\ \varepsilon = 0,40$

β) Στοιχεῖα συνθέσεως τυπικῶν ὁμάδων :

Μηχανήματα (μίσθωμα 8ώρου ἐργασίας)

| | ἡμέραι |
|---|---|
| 1. Προωθητὴρ μὲ κινητῆρα ἱπποδυνάμ. 160HP (τύπου D7 CATERPILLAR) | 1 |
| 2. Μηχανικὸς ἐκσκαφεὺς 3/4 κυβ. ὑαρδῶν, | 1 |
| 3. Συγκρότημα θραυστῆρος CEDAR-RAPIDS πλῆρες παραγωγῆς 80-120 M3, | 1 |
| 4. Ἀεροσυμπιεστὴς 160 κυβ. ποδῶν, | 1 |
| 5. Ἰσοπεδωτὴρ (GRADER) μὲ κινητῆρα 115 HP CATERPILLAR, σειρᾶς 12 F | 1 |
| 6. Ὁδοστρωτὴρ 12 τόννων, | 2 |
| 7. Αὐτοκίνητον ἀνατρ. ὠφελ. φορτ. 5—6 τόνν. | 4 |

Ὑλικά :

| | χγρ. |
|---|---|
| 1. Ἀκάθαρτον πετρέλαιον | 200 |
| 2. Βενζίνη κοινὴ | 20 |
| 3. Ὀρυκτέλαιον, σειρᾶς 3 | 12 |
| 4. Δυναμῖτις (Ζελατοδυναμῖτις 30 % | 10 |

Ἐργατοτεχνικὸν προσωπικόν :

| | ὧραι |
|---|---|
| 1. Χειριστὴς βαρέων μηχανημάτων | 2 |
| 2. Ὑπονομοποιὸς - χειριστὴς ἀεροσφύρας | 4 |
| 3. Ἐργάτης χειρώναξ | 2 |
| 4. Ἐργάτης εἰδικευμένος | 4 |
| 5. Ὁδηγὸς αὐτοκινήτου | 1 |

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'.

Ὁδοστρωσίαι, Συντηρήσεις Ὁδῶν.

α) Συντελεσταὶ ἐπιρροῆς :
$\mu = 0,30,\ \upsilon = 0,20,\ \varepsilon = 0,50$

β) Στοιχεῖα συνθέσεως τυπικῶν ὁμάδων :
Μηχανήματα (Μίσθωμα 8ώρου ἐργασίας)

| | ἡμέραι |
|---|---|
| 1. Προωθητὴρ μὲ κινητῆρα ἱπποδυνάμεως 160 HP (τύπου D7 CATERPILLAR) | 1 |
| 2. Μηχανικὸς ἐκσκαφεὺς 3/4 κυβ. ὑαρδῶν | 1 |
| 3. Συγκρότημα θραυστῆρος CEDAR-RAPIDS πλῆρες παραγωγῆς 80-120 M3 | 1 |
| 4. Ἀεροσυμπιεστὴς 160 κυβ. ποδῶν | 1 |
| 5. Ἰσοπεδωτὴρ (GRADER μὲ κινητῆρα 115 HP τύπου CATERPILLAR σειρᾶς 12 F) | 1 |
| 6. Ὁδοστρωτὴρ 12 τόννων | 2 |
| 7. Αὐτοκίνητον ἀνατρ. ὠφελ. φορτ. 5—6 τόννων | 4 |

Ὑλικά :

| | γχρ. |
|---|---|
| 1. Ἀκάθαρτον πετρέλαιον | 200 |
| 2. Βενζίνη κοινὴ | 20 |
| 3. Ὀρυκτέλαιον, σειρᾶς 3 | 12 |
| 4. Δυναμῖτις (Ζελατοδυναμῖτις 30 %) | 10 |

Ἐργατοτεχνικὸν προσωπικόν :

| | ὧραι |
|---|---|
| 1. Χειριστὴς βαρέων μηχανημάτων | 2 |
| 2. Ὑπονομοποιὸς - χειριστὴς ἀεροσφύρας | 4 |
| 3. Ἐργάτης χειρώναξ | 2 |
| 4. Ἐργάτης εἰδικευμένος | 4 |
| 5. Ὁδηγὸς αὐτοκινήτου | 1 |

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'

### Ἀσφαλτικὰ-Κατασκευαὶ Ὁδῶν

Περιλαμβάνονται : Ἀσφαλτικαὶ ἐπιστρώσεις γενικῶς ἀσφαλτικοὶ τάπητες παντὸς τύπου, ἐμποτισμένα, ἡμιεμποτισμένα σκυρωτὰ κλπ. μετὰ τῶν ἐπαλείψεων.

α) Συντελεσταὶ ἐπορροῆς :
$\mu = 0,35,\ \upsilon = 0,35,\ \varepsilon = 0,30$

β) Στοιχεῖα συνθέσεως τυπικῶν ὁμάδων :
Μηχανήματα (Μίσθωμα 8ώρου ἐργασίας).

| | ἡμέραι |
|---|---|
| 1. Συγκρότημα Wibau 40 τόν. ὡριαίως | 1 |
| 2. Διαστρωτὴρ (Finisher) τύπου Blaw-Knox HP 65 | 1 |

| | ἡμέραι |
|---|---|
| 3. Ὁδοστρωτὴρ 12 τόννων | 3 |
| 4. Ἀεροσυμπιεστὴς 160 κυβ. ποδῶν | 1 |
| 5. Συγκρότημα θραυστῆρος (Cedar-Rapids) πλήρες παραγωγῆς 80-120 Μ3 | 1 |
| 6. Μηχανικὸς ἐκσκαφεὺς 3/4 κυβ. ὑαρδῶν | 1 |
| 7. Αὐτοκίνητον ἀνατρ. ὠφελ. φορτ. 5-6-τόνν. | 8 |
| 8. Διανομεὺς ἀσφάλτου 1000 γαλλονίων (Federal) | 1 |

Ὑλικά :

| | χγρ. |
|---|---|
| 1. Ἀκάθαρτον πετρέλαιον | 1000 |
| 2. Βενζίνη κοινὴ | 100 |
| 3. Ὀρυκτέλαιον σειρᾶς 3 | 60 |
| 4. Ἄσφαλτος ὁδοποιΐας, διϋλιστηρίου Ἀσπροπύργου | 5000 |

Ἐργατοτεχνικὸν προσωπικόν :

| | ὧραι |
|---|---|
| 1. Χειριστὴς βαρέων μηχανημάτων | 1 |
| 2. Ὑπονομοποιὸς-χειριστὴς ἀεροσφύρας | 2 |
| 3. Ἐργάτης χειρώναξ | 2 |
| 4. Ἐργάτης εἰδικευμένος | 2 |
| 5. Ὁδηγὸς αὐτοκινήτου | 1 |

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ'

### Ἀσφαλτικὰ-Συντηρήσεις Ὁδῶν

α) Συντελεσταὶ ἐπιρροῆς :
$\mu = 0,25$, $\upsilon = 0,35$, $\varepsilon = 0,40$

β) Στοιχεῖα συνθέσεως τυπικῶν ὁμάδων :
Μηχανήματα (μίσθωμα 8ώρου ἐργασίας)

| | ἡμέραι |
|---|---|
| 1. Ἀσφαλτολέβης θερμάνσεως 500 γαλλονίων | 3 |
| 2. Διανομεὺς ἀσφάλτου 1000 γαλ. (Federal) | 1 |
| 3. Ὁδοστρωτὴρ 12 τόννων | 1 |
| 4. Ἰσοπεδωτὴρ (Grader) μὲ κινητῆρα ἱπποδυνάμ. 115HP τύπου Catterpillar) σειρᾶς 12F | 1 |
| 5. Ἀεροσυμπιεστὴς 160 κυβ. ποδῶν, | 0,50 |
| 6. Συγκρότημα θραυστῆρος Cedar-Rapids πλῆρες παραγωγῆς 80-120 Μ3 | 0,50 |
| 7. Αὐτοκίνητον ἀνατρ. ὀφελ. φορτ. 5-6 τόννων | 2 |

Ὑλικά :

| | χγρ. |
|---|---|
| 1. Ἀκάθαρτον πετρέλαιον | 200 |
| 2. Βενζίνη κοινὴ | 20 |
| 3. Ὀρυκτέλαιον σειρᾶς 3 | 12 |
| 4. Δυναμῖτις (Ζελατοδυναμῖτις 30 %) | 3 |
| 5. Ἄσφαλτος Ὁδοποιΐας Διϋλιστηρίου Ἀσπροπύργου | 1000 |

Ἐργατοτεχνικὸν προσωπικόν :

| | ὧραι |
|---|---|
| 1. Χειριστὴς βαρέων μηχανημάτων | 1 |
| 2. Χειριστὴς ἐλαφρῶν μηχανημάτων (Ἀναμικτῆρος ἢ ἀεροσυμπιεστοῦ) | 2 |
| 3. Ὑπονομοποιὸς χειριστὴς ἀεροσφύρας | 2 |
| 4. Ἐργάτης χειρώναξ | 4 |
| 5. Ἐργάτης εἰδικευμένος | 8 |
| Ὁδηγὸς αὐτοκινήτου | 1 |

## ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ

### Μεγάλα Ὑδραυλικὰ Ἔργα

(Διευθετήσεις ποταμῶν ἢ χειμάρρων, ἀντιπλημμυρικά, ἐγγειοβελτιωτικά, ἀποστραγγιστικὰ ἔργα, χωμάτινα φράγματα κλπ.)

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'

### Χωματουργικὰ Ἔργα

(Περιλαμβάνονται : Πάσης φύσεως χωματουργικαὶ ἐργασίαι μετὰ τῶν ἀντιστοίχων μεταφορῶν, τῶν ἔργων τῆς παρούσης κατηγορίας.

α) Συντελεσταὶ ἐπιρροῆς :
$\mu = 0,50$, $\upsilon = 0,20$, $\varepsilon = 0,30$

β) Στοιχεῖα συνθέσεως τυπικῶν ὁμάδων:

Μηχανήματα (Μίσθωμα 8ώρου ἐργασίας) :

| | ἡμέραι |
|---|---|
| 1. Μηχανικὸς ἐκσκαφεὺς 3/4 κυβ. ὑαρδῶν | 3 |
| 2. Προωθητὴρ μὲ κινητῆρα ἱπποδυνάμεως 160 HP (τύπου D7 Caterpillar) | 1 |
| 3. Αὐτοκίνητον ἀνατρ. ὠφελ. φορτ. 5 - 6 τόν. ἡμέρ. | 3 |

Ὑλικά :

| | χγρ. |
|---|---|
| 1. Ἀκάθαρτον πετρέλαιον | 200 |
| 2. Βενζίνη κοινὴ | 20. |
| 3. Ὀρυκτέλαιον σειρᾶς 3 | 12 |

Ἐργατοτεχνικὸν προσωπικόν :

| | ὧραι |
|---|---|
| 1. Μηχανοδηγὸς - χειριστὴς βαρέων μηχανημάτων | 2 |
| 2. Ἐργάτης χειρώναξ | 2 |
| 3. Ἐργάτης χωματουργὸς | 4 |
| 4. Ὁδηγὸς αὐτοκινήτου | 1 |

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.

### Τεχνικὰ Ἔργα

Περιλαμβάνονται : Αἱ πάσης φύσεως ἐργασίαι τῶν παντὸς εἴδους τεχνικῶν ἔργων, τῶν σηράγγων, τῶν ἐπενδύσεων διὰ σκυροδέματος, σιμεντοσωλήνων, κλπ.

α) Συντελεσταὶ ἐπιρροῆς :
$\mu = 0,25$, $\upsilon = 0,30$, $\varepsilon = 0,45$.

β) Στοιχεῖα συνθέσεως τυπικῶν ὁμάδων :
Μηχανήματα (Μίσθωμα 8ώρου ἐργασίας) :

| | ἡμέραι |
|---|---|
| 1. Ἀεροσυμπιεστὴς 160 κυβ. ποδῶν | 2 |
| 2. Συγκρότημα θραυστῆρος CEDAR - RAPIDS πλῆρες παραγωγῆς 80—120 Μ3 | 1 |
| 3. Προωθητὴρ μὲ κινητῆρα ἱπποδυνάμεως 160 HP (τύπου D7 CATERPILLAR). | 1 |
| 4. Ἀναμικτὴρ σκυροδέματος 250 λίτρων | 8 |
| 5. Αὐτοκίνητον ἀνατρεπ. ὠφελ. φορτ. 5-6 τόνν. | 6 |

Ὑλικά :

| | χγρ. |
|---|---|
| 1. Ἀκάθαρτον πετρέλαιον | 200 |
| 2. Βενζίνη, κοινὴ | 20 |
| 3. Ὀρυκτέλαιον, σειρᾶς 3 | 12 |
| 4. Δυναμῖτις (Ζελατοδυναμῖτις 30 %) | 3 |
| 5. Σιμέντον κοινὸν Ἑλλην. τύπου μετὰ τῶν χαρτοσάκκων | 1.000 |
| 6. Σίδηρος ὁπλισμῶν, κατηγορίας I | 30 |
| | Μ3 |
| 7. Ξυλεία πελεκητὴ ἐσωτερικοῦ | 0,05 |
| 8. Ξυλεία πριστὴ λευκὴ ἐξωτερικοῦ Α' ποιότητος προελεύσεως Κεντρικῆς Εὐρώπης | 0,05 |

Ἐργατοτεχνικὸν προσωπικόν :

| | ὧραι |
|---|---|
| 1. Χειριστὴς ἐλαφρῶν μηχανημάτων (ἀναμικτῆρος ἢ ἀεροσυμπιεστοῦ)) | 1 |
| 2. Ὑπονομοποιὸς-χειριστὴς ἀεροσφύρας | 3 |
| 3. Τεχνίτης | 10 |
| 4. Ἐργάτης χειρώναξ | 4 |
| 5. Ἐργάτης εἰδικευμένος | 10 |
| 6. Ὁδηγὸς αὐτοκινήτου | 1 |

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'

### Προστασία διὰ Συρματοπλεγμάτων

Περιλαμβάνονται : Αἱ πάσης φύσεως ἐργασίαι ἢ μεταφοραὶ προστασίας διὰ συρματοκιβωτίων ἢ παρομοίων ἔργων.

α) Συντελεσταὶ ἐπιρροῆς :
$\mu = 0,10$, $\upsilon = 0,45$, $\varepsilon = 0,45$

β) Στοιχεῖα συνθέσεως τυπικῶν ὁμάδων :
Μηχανήματα (μίσθωμα 8ώρου ἐργασίας).

| | ἡμέραι |
|---|---|
| 1. Ἀεροσυμπιεστὴς 160 κυβ. ποδῶν | 1 |
| 2. Αὐτοκίνητον ἀνατρ. ὠφελ. φορτ. 5,6 τόνν. | 4 |

Ὑλικά :

| | χγρ. |
|---|---|
| 1. Ἀκάθαρτον πετρέλαιον | 20 |
| 2. Βενζίνη κοινὴ | 2 |
| 3. Ὀρυκτέλαιον σειρᾶς 3 | 1 |
| 4. Δυναμῖτις (Ζελατοδυναμῖτις 30 %). | 1 |
| 5. Συρματόπλεγμα, γαλβανισμένον διὰ συρματοκιβώτια ἐργοστασίου Δάριγκ | 200 |

Ἐργατοτεχνικὸν προσωπικόν :

| | ὧραι |
|---|---|
| 1. Ὑπονομοποιὸς-χειριστὴς ἀεροσφύρας, | 1 |
| 2. Τεχνίτης | 2 |
| 3. Ἐργάτης χειρώναξ | 2 |
| 4. Ἐργάτης εἰδικευμένος | 4 |
| 5. Ὁδηγὸς αὐτοκινήτου | 1 |

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'.

### Μεταλλικαὶ Θυρίδες καὶ Ἐξαρτήματα

Περιλαμβάνονται : Μεταλλικαὶ Θυρίδες, ρυθμιστικαὶ δικλεῖδες καὶ λοιπὰ μεταλλικὰ ἐξαρτήματα (ἁπλαῖ κατασκευαί).

Δὲν περιλαμβάνονται θυρίδες αὐτομάτων μηχανισμῶν, ὡς π.χ. NEYRPIC κ.λπ. καλυπτόμενοι ὑπὸ διπλωμάτων εὑρεσιτεχνίας.

Διὰ τὰς κατασκευὰς ταύτας ἰσχύουν οἱ τύποι ἀναθεωρήσεως τῶν ἐργασιῶν τῆς κατηγορίας «ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ–ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ» Κεφάλαιον Α' ὑποδιαίρεσις 3.

α) Συντελεσταὶ ἐπιρροῆς :
$\mu = 0,15,\ \upsilon = 0,40,\ \varepsilon = 0,45$

β) Στοιχεῖα συνθέσεως τυπικῶν ὁμάδων :

Μηχανήματα (Μίσθωμα 8ώρου ἐργασίας) :

| | ἡμέραι |
|---|---|
| 1. Φρεζοδράπανον, τύπου FP3 5,5 KW ἐργοστασίου DECKEL | 1 |

Ὑλικά :

| | χγρ. |
|---|---|
| 1. Σίδηρος εἰς γωνίας, τάφ. Η ,κλπ. ὕψους ἢ πλευρᾶς 8-16 ἑκ. | 2 |
| 2. Λαμαρίνα μαύρη πάχους ἄνω τῶν 2 χιλ. | 1 |

Ἐργατοτεχνικὸν προσωπικόν :

| | ὧραι |
|---|---|
| 1. Τεχνίτης | 2 |
| 2. Ἐργάτης χειρώναξ | 1 |

## ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IV.

### Μικρὰ Ὑδραυλικὰ Ἔργα

(Ἀρδευτικὰ δίκτυα ἐν γένει καὶ λοιπὰ παρόμοια ἔργα)

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.

Χωματουργικὰ Ἔργα Πρωτευόντων καὶ Δευτερευόντων Δικτύων.

Περιλαμβάνονται : Πάσης φύσεως χωματουργικαὶ ἐργασίαι μετὰ τῶν ἀντιστοίχων μεταφορῶν τῶν ἔργων τῆς παρούσης κατηγορίας :

α) Συντελεσταὶ ἐπιρροῆς :
$\mu = 0,45,\ \upsilon = 0,20,\ \varepsilon = 0,35$

β) Στοιχεῖα συνθέσεως τυπικῶν ὁμάδων :

Μηχανήματα (μίσθωμα 8ώρου ἐργασίας)

| | ἡμέραι |
|---|---|
| 1. Μηχανικὸς ἐκσκαφεὺς 3/4 κυβ. ὑαρδῶν | 3 |
| 2. Προωθητὴρ μὲ κινητῆρα ἱπποδυνάμεως 160 HP (τύπου D7 CATERPILLAR) | 1 |
| 3. Αὐτοκίνητον ἀνατρ. ὠφελ. φορτ. 5—6 τόνν. | 3 |

Ὑλικά :

| | χγρ. |
|---|---|
| 1. Ἀκάθαρτον πετρέλαιον | 200. |
| 2. Βενζίνη κοινὴ | 20 |
| 3. Ὀρυκτέλαιον σειρᾶς 3 | 12 |

Ἐργατοτεχνικὸν προσωπικόν :

| | ὧραι |
|---|---|
| 1. Μηχανοδηγὸς-χειριστὴς βαρέων μηχανημάτων | 2 |
| 2. Ἐργάτης χειρώναξ, | 2 |
| 3. Ἐργάτης Χωματουργός. | 4 |
| 4. Ὁδηγὸς αὐτοκινήτου | 1 |

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.

### Χωματουργικὰ Ἔργα Τριτευόντων Δικτύων

Περιλαμβάνονται : Πάσης φύσεως χωματουργικαὶ ἐργασίαι μετὰ τῶν ἀντιστοίχων μεταφορῶν τῶν ἔργων τῆς παρούσης κατηγορίας.

α) Συντελεσταὶ ἐπιρροῆς :
$\mu = 0,35,\ \upsilon = 0,15,\ \varepsilon = 0,50$

β) Στοιχεῖα συνθέσεως τυπικῶν ὁμάδων :

Μηχανήματα (Μίσθωμα 8ώρου ἐργασίας) :

| | ἡμέραι |
|---|---|
| 1. Μηχανικὸς ἐκσκαφεὺς 3/4 κυβ. ὑαρδῶν | 3 |
| 2. Προωθητὴρ μὲ κινητῆρα ἱπποδυνάμεως 160 HP (τύπου D7 CATERPILLAR) | 1 |
| 3. Αὐτοκίνητον ἀνατρ. ὠφελ. φορτ. 5—6 τόνν. | 3 |

Ὑλικά :

| | χγρ. |
|---|---|
| 1. Ἀκάθαρτον πετρέλαιον | 200 |
| 2. Βενζίνη κοινὴ | 20 |
| 3. Ὀρυκτέλαιον σειρᾶς 3 | 12 |

Ἐργατοτεχνικὸν προσωπικόν :

| | ὧραι |
|---|---|
| 1. Μηχανοδηγὸς - χειριστὴς βαρέων μηχανημάτων | 2 |
| 2. Ἐργάτης χειρώναξ, | 2 |
| 3. Ἐργάτης χωματουργός, | 4 |
| 4. Ὁδηγὸς αὐτοκινήτου | 1 |

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'.

Τεχνικὰ Ἔργα Πρωτευόντων καὶ Δευτερευόντων Δικτύων.

Περιλαμβάνονται : Τὰ πάσης φύσεως τεχνικὰ ἔργαν ἐπενδύσεις διὰ σκυροδέματος πυθμένος καὶ πρανῶν διωρύγων καὶ σιμεντοσωλῆνες.

α) Συντελεσταὶ ἐπιρροῆς :
$\mu = 0,25$ ,$\upsilon = 0,30,\ \varepsilon = 0,45$

β) Στοιχεῖα συνθέσεως τυπικῶν ὁμάδων :

Μηχανήματα (μίσθωμα 8ώρου ἐργασίας) :

| | ἡμέραι |
|---|---|
| 1. Ἀεροσυμπιεστὴς 160 κυβ. ποδῶν | 2 |
| 2. Συγκρότημα θραυστῆρος CEDAR-RAPIDS πλῆρες παραγωγῆς 80-110 M3 | 1 |
| 3. Προωθητὴρ μὲ κινητῆρα ἱπποδυνάμεως 160 HP (τύπου CATERPILLAR) | 1 |
| 4. Ἀναμικτὴρ σκυροδέματος 250 λίτρων | 8 |
| 5. Αὐτοκίνητον ἀνατρ. ὠφελ. φορτ. 5-6 τόννων | 6 |

Ὑλικά :

| | χγρ. |
|---|---|
| 1. Ἀκάθαρτον πετρέλαιον | 200 |
| 2. Βενζίνη, κοινὴ | 20 |
| 3. Ὀρυκτέλαιον σειρᾶς 3 | 12 |
| 4. Δυναμῖτις (Ζελατοδυναμῖτις 30 %) | 3 |
| 5. Σιμέντον κοινὸν Ἑλληνικοῦ τύπου μετὰ τῶν χαρτοσάκκων | 1000 |
| 6. Σίδηρος ὁπλισμῶν κατηγορίας I | 30 |
| 7. Ξυλεία πελεκητὴ ἐσωτερικοῦ M3 | 0,05 |
| 8. Ξυλεία πριστὴ λευκὴ ἐξωτερικοῦ Α' ποιότητος προελεύσεως Κεντρ. Εὐρώπης | 0,05 |

Ἐργατοτεχνικὸν προσωπικόν :

| | ὧραι |
|---|---|
| 1. Χειριστὴς ἐλαφρῶν μηχανημάτων (ἀναμικτῆρος καὶ ἀεροσυμπιεστοῦ) | 1 |
| 2. Ὑπονομοποιὸς-χειριστὴς ἀεροσφύρας | 3 |
| 3. Τεχνίτης | 10 |

| | ὥραι |
|---|---|
| 4. Ἐργάτης χειρώναξ | 4 |
| 5. Ὁδηγὸς αὐτοκινήτου | 1 |
| 6. Ἐργάτης εἰδικευμένος | 10 |

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'

Προκατεσκευασμέναι αὔλακες πρωτευόντων καὶ δευτερευόντων ἀρδευτικῶν δικτύων.

Περιλαμβάνονται : Ἐργασίαι κατασκευῆς αὐλάκων, πεδίλων, στηριγμάτων, ἡ μεταφορὰ καὶ ἡ τοποθέτησις αὐτῶν

α) Συντελεσταὶ ἐπιρροῆς :

$\mu = 0,30,\ \upsilon = 0,40,\ \varepsilon = 0,30$

β) Στοιχεῖα συνθέσεως τυπικῶν ὁμάδων :

Μηχανήματα (Μίσθωμα 8ώρου ἐργασίας)

| | ἡμέραι |
|---|---|
| 1. Ἀναμικτὴρ σκυροδέματος 250 λίτρων | 2 |
| 2. Ἀεροσυμπιεστὴς 160 κυβ. ποδῶν | 1 |
| 3. Συγκρότημα θραυστῆρος Cedar-Rapids πλῆρες παραγωγῆς 80-120 Μ3 | 1/2 |
| 4. Μηχανικὸς ἐκσκαφεὺς 3/4 κυβ. ὑαρδῶν | 1 |
| 5. Αὐτοκίνητα ἀνατρ. ὠφελ. φορτ. 5-6 τόννων | 3 |

Ὑλικά :

| | χγρ. |
|---|---|
| 1. Ἀκάθαρτον πετρέλαιον | 10 |
| 2. Ὁρυκτέλαιον σειρᾶς 3 | 1 |
| 3. Δυναμῖτις (Ζελατοδυναμῖτις 30 %) | 1 |
| 4. Σιμέντον κοινὸν Ἑλλ. τύπου μετὰ τῶν χαρτοσάκκων | 1200 |
| 5. Σίδηρος ὁπλισμῶν κατηγορίας I | 40 |
| 6. Λαμαρίνα πάχους ἄνω τῶν 2 χιλ. | 1 |

Ἐργατοτεχνικὸν προσωπικόν :

| | ὥραι |
|---|---|
| 1. Χειριστὴς βαρέων μηχανημάτων | 1 |
| 2. Χειριστὴς ἐλαφρῶν μηχανημάτων | 3 |
| 3. Ἐργάτης χειρώναξ | 4 |
| 4. Ἐργάτης εἰδικευμένος | 8 |
| 5. Ὑπονομοποιὸς-χειριστὴς ἀεροσφύρας | 2 |
| 6. Τεχνίτης | 2 |
| 7. Ὁδηγὸς αὐτοκινήτου | 4 |

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'

Τεχνικὰ Ἔργα Τριτευόντων Ἀρδευτ. Δικτύων.

Περιλαμβάνονται : Τὰ πάσης φύσεως τεχνικὰ ἔργα, ἐπενδύσεις διὰ σκυροδέματος πυθμένος καὶ πρανῶν τάφρων καὶ σιμεντοσωλῆνες.

α) Συντελεσταὶ ἐπιρροῆς :

$\mu = 0,15,\ \upsilon = 0,25,\ \varepsilon = 0,60$

β) Στοιχεῖα συνθέσεως τυπικῶν ὁμάδων :

Μηχανήματα (Μίσθωμα 8ώρου ἐργασίας) :

| | ἡμέραι |
|---|---|
| 1. Ἀεροσυμπιεστὴς 160 κυβ. ποδῶν | 2 |
| 2. Συγκρότημα θραυστῆρος Cedar-Rapids πλῆρες παραγωγῆς 80-120 Μ3 | 1 |
| 3. Προωθητὴρ μὲ κινητῆρα ἱπποδυνάμεως 160 HP (τύπου D7 Caterpillar) | 1 |
| 4. Ἀναμικτὴρ σκυροδέματος 250 λίτρων | 8 |
| 5. Αὐτοκίνητον ἀνατρ. ὠφελ. φορτ. 5-6 τόννων | 6 |

Ὑλικά :

| | | χγρ. |
|---|---|---|
| 1. Ἀκάθαρτον πετρέλαιον | | 200 |
| 2. Βενζίνη κοινὴ | | 20 |
| 3. Ὁρυκτέλαιον, σειρᾶς 3 | | 12 |
| 4. Δυναμῖτις (Ζελατοδυναμῖτις 30 %) | | 3 |
| 5. Σιμέντον κοινὸν Ἑλλ. τύπου μετὰ τῶν χαρτοσάκκων | | 1000 |
| 6. Σίδηρος ὁπλισμῶν κατηγορίας I | | 10 |
| 7. Ξυλεία πελεκητὴ ἐσωτερικοῦ | Μ3 | 0,02 |
| 8. Ξυλεία πριστὴ λευκὴ ἐξωτερικοῦ Α' ποιότητος προελεύσεως Κεντρ. Εὐρώπης | Μ3 | 0,02 |

Ἐργατοτεχνικὸν προσωπικόν :

| | ὥραι |
|---|---|
| 1. Χειριστὴς ἐλαφρῶν μηχανημάτων (ἀναμικτῆρος καὶ ἀεροσυμπιεστοῦ) | 1 |
| 2. Ὑπονομοποιὸς-χειριστὴς ἀεροσφύρας | 3 |
| 3. Τεχνίτης | 10 |
| 4. Ἐργάτης χειρώναξ | 4 |
| 5. Ἐργάτης εἰδικευμένος | 10 |
| 6. Ὁδηγὸς αὐτοκινήτου | 1 |

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'

Προκατεσκευασμέναι αὔλακες Τριτευόντων ἀρδευτικῶν δικτύων.

Περιλαμβάνονται : Αἱ ἐργασίαι κατασκευῆς αὐλάκων, πεδίλων, στηριγμάτων, ἡ μεταφορὰ καὶ ἡ τοποθέτησις αὐτῶν.

α) Συντελεσταὶ ἐπιρροῆς :

$\mu = 0,30,\ \upsilon = 0,35,\ \varepsilon = 0,35$

β) Στοιχεῖα συνθέσεως τυπικῶν ὁμάδων :

Μηχανήματα (μίσθωμα 8ώρου ἐργασίας) :

| | ἡμέραι |
|---|---|
| 1. Ἀναμικτὴρ σκυροδέματος 250 λίτρων | 2 |
| 2. Ἀεροσυμπιεστὴς 160 κυβ. ποδῶν | 1 |
| 3. Συγκρότημα θραυστῆρος CEDAR-RAPIDS πλῆρες παραγωγῆς 80–120Μ3 | ½ |
| 4. Μηχανικὸς ἐκσκαφεὺς ¾ κυβ. ὑαρδῶν | 1 |
| 5. Αὐτοκίνητα ἀνατρ. ὠφελ. φορτ. 5—6 τόνν. | 3 |

Ὑλικά :

| | χγρ. |
|---|---|
| 1. Ἀκάθαρτον πετρέλαιον | 10 |
| 2. Ὁρυκτέλαιον σειρᾶς 3. | 1 |
| 3. Δυναμῖτις (Ζελατοδυναμῖτις 30 %) | 1 |
| 4. Σιμέντον κοινὸν Ἑλλ. τύπου μετὰ τῶν χαρτοσάκκων. | 1.200 |
| 5. Σίδηρος ὁπλισμῶν κατηγορίας I | 40 |
| 6. Λαμαρίνα πάχους ἄνω τῶν 2 χιλ. | 1 |

Ἐργατοτεχνικὸν προσωπικόν :

| | ὥραι |
|---|---|
| 1. Χειριστὴς βαρέων μηχανημάτων | 1 |
| 2. Χειριστὴς ἐλαφρῶν μηχανημάτων | 3 |
| 3. Ἐργάτης χειρώναξ | 4 |
| 4. Ἐργάτης εἰδικευμένος | 8 |
| 5. Ὑπονομοποιὸς-χειριστὴς ἀεροσφύρας | 2 |
| 6. Τεχνίτης | 2 |
| 7. Ὁδηγὸς αὐτοκινήτου | 4 |

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ'

Προστασία διὰ συρματοπλεγμάτων.

Περιλαμβάνονται : Αἱ πάσης φύσεως ἐργασίαι καὶ μεταφοραὶ προστασίας διὰ συρματοκιβωτίων καὶ παρόμια ἔργα.

α) Συντελεσταὶ ἐπιρροῆς :

$\mu = 0,10,\ \upsilon = 0,45,\ \varepsilon = 0,45$

β) Στοιχεῖα συνθέσεως τυπικῶν ὁμάδων :

Μηχανήματα (Μίσθωμα 8ώρου ἐργασίας) :

| | ἡμέραι |
|---|---|
| 1. Ἀεροσυμπιεστὴς 160 κυβ. ποδῶν | 1 |
| 2. Αὐτοκίνητον ἀνατρ. ὠφελ. φορτ. 5—6 τόννν. | 4 |

Ὑλικά :

| | χγρ. |
|---|---|
| 1. Ἀκάθαρτον πετρέλαιον | 20 |
| 2. Βενζίνη κοινὴ | 2 |
| 3. Ὁρυκτέλαιον σειρᾶς 3 | 1 |
| 4. Δυναμῖτις (Ζελατοδυναμῖτις 30 %) | 1 |
| 5. Συρματόπλεγμα γαλβανισμένον διὰ συρματοκιβώτια ἐργοστασίου Δάριγκ | 200 |

Ἐργατοτεχνικὸν προσωπικόν :

| | ὥραι |
|---|---|
| 1. Ὑπονομοποιὸς-χειριστὴς ἀεροσφύρας | 1 |
| 2. Τεχνίτης | 2 |

| | ὥραι |
|---|---|
| 3. Ἐργάτης χειρώναξ | 2 |
| 4. Ἐργάτης εἰδικευμένος | 4 |
| 5. Ὁδηγὸς αὐτοκινήτου | 1 |

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η'.

### Μεταλλικαὶ θυρίδες καὶ ἐξαρτήματα.

Περιλαμβάνονται : Μεταλλικαὶ θυρίδες, ρυθμιστικαὶ δικλεῖδες καὶ λοιπὰ μεταλλικὰ ἐξαρτήματα (ἁπλαῖ κατασκευαί). Δὲν περιλαμβάνονται θυρίδες αὐτομάτων μηχανισμῶν ὡς π.χ. NEYRPIC κ.λπ. καλυπτόμεναι ὑπὸ διπλωμάτων εὑρεσιτεχνίας. Διὰ τὰς κατασκευὰς ταύτας ἰσχύουν οἱ τύποι ἀναθεωρήσεως τῶν ἐργασιῶν τῆς κατηγορίας «ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ — ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ — ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ» (Κεφ. Α' ὑποδιαίρεσις 3).

α) Συντελεσταὶ ἐπιρροῆς :
$\mu = 0,15,\ \upsilon = 0,40,\ \varepsilon = 0,45$

β) Στοιχεῖα συνθέσεως τυπικῶν ὁμάδων :

Μηχανήματα (Μίσθωμα 8ώρου ἐργασίας) :

| | |
|---|---|
| 1. Φρεζοδράπανον τύπου FP3, 5, 5 KW Ἐργοστασίου DECKEL ἡμέραι | 1 |

Ὑλικὰ :

| | |
|---|---|
| 1. Σίδηρος εἰς γωνίας, τάφ, Π, κ.λπ. ὕψους ἢ πλευρᾶς 8—16 ἑκ. χγρ. | 2 |
| 2. Λαμαρίνα μαύρη πάχους ἄνω τῶν 2 χιλ., χγρ. | 1 |

Ἐργατοτεχνικὸν προσωπικόν :

| | ὥραι |
|---|---|
| 1. Τεχνίτης | 2 |
| 2. Ἐργάτης χειρώναξ | 1 |

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ'.

### Ὁδοστρωσία δι' ἀμμοχαλίκου.

Περιλαμβάνονται : Αἱ πάσης φύσεως ἐργασίαι διὰ τὴν κατασκευὴν ἀγροτικῶν ὁδῶν πρὸς ἐξυπηρέτησιν ἀρδευτικῶν δικτύων ἐν γένει.

α) Συντελεσταὶ ἐπιρροῆς :
$\mu = 0,45,\ \upsilon = 0,15,\ \varepsilon = 0,40$

β) Στοιχεῖα συνθέσεως τυπικῶν ὁμάδων :

Μηχανήματα (Μίσθωμα 8ώρου ἐργασίας)

| | ἡμέραι |
|---|---|
| 1. Μηχανικὸς ἐκσκαφεὺς 3/4 κυβ. ὑαρδῶν, | 1 |
| 2. Προωθητὴρ μὲ κινητῆρα ἱπποδυνάμεως 160 HP (τύπου D7 CATERPILLAR) | 2 |
| 3. Ὁδοστρωτὴρ 12 τόννων | 2 |
| 4. Ἰσοπεδωτὴρ (GRADER) μὲ κινητῆρα ἱπποδυνάμεως 115 HP τύπου CATERPILLAR σειρᾶς 12 F | 1 |
| 5. Αὐτοκίνητον ἀνατρ. ὠφελ. φορτ. 5—6 τόνν. | 10 |

Ὑλικά :

| | χγρ. |
|---|---|
| 1. Ἀκάθαρτον πετρέλαιον | 200 |
| 2. Βενζίνη κοινὴ | 20 |
| 3. Ὀρυκτέλαιον σειρᾶς 3 | 12 |

Ἐργατοτεχνικὸν προσωπικόν :

| | ὥραι |
|---|---|
| 1. Μηχανοδηγὸς - χειριστὴς βαρέων μηχανημάτων | 1 |
| 2. Ἐργάτης χειρώναξ | 2 |
| 3. Ἐργάτης χωματουργὸς | 4 |
| 4. Ὁδηγὸς αὐτοκινήτου | 2 |

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι'.

Σωληνώσεις ἀρδευτικῶν δικτύων καταιονισμοῦ ἐξ ἀμιαντοσιμεντοσωλήνων μετὰ τῆς ἀξίας τῶν πάσης φύσεως ὑλικῶν.

α) Συντελεσταὶ ἐπιρροῆς :
$\mu = 0,05,\ \upsilon = 0,65,\ \varepsilon = 0,30$

β) Στοιχεῖα συνθέσεως τυπικῶν ὁμάδων :

Μηχανήματα : (Μισθώματα 8ώρου ἐργασίας)

| | ἡμέραι |
|---|---|
| 1. Μηχανικὸς ἐκσκαφεὺς 3/4 κυβ. ὑαρδῶν | 1 |
| 2. Αὐτοκίνητον ἀνατρ. ὠφελ. φορτ. 5—6 τόνν. | 4 |

Ὑλικά :

| | μέτρα |
|---|---|
| 1. Ἀμιαντοσιμεντοσωλὴν διαμ. 200 χιλ. | 4 |
| 2. » διαμ. 250 χιλ. | 8 |
| 3. Ἀμιαντοσιμεντοσωλὴν διαμ. 300 χιλ., | 4 |
| 4. Χυτοσίδηρος ἐσωτερικοῦ, χγρ. | 58 |
| 5. Ἀκάθαρτον πετρέλαιον, χγρ. | 10 |

Ἐργατοτεχνικὸν προσωπικόν :

| | ὥραι |
|---|---|
| 1. Ἐργάτης χειρώναξ | 2 |
| 2. Ἐργάτης εἰδικευμένος | 4 |
| 3. Τεχνίτης | 4 |
| 4. Ὁδηγὸς αὐτοκινήτου | 4 |

## ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ V.

### Ὑπόνομοι.

Περιλαμβάνονται : Ἅπασαι αἱ ἐργασίαι κατασκευῆς ἀποχετεύσεων ὀμβρίων καὶ ἀκαθάρτων ὑδάτων, ἐντὸς πόλεων ἢ οἰκισμῶν.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.

### Χωματουργικὰ Ἔργα.

(Περιλαμβάνονται ἀνοικταὶ ἐκσκαφαὶ ὀρυγμάτων διὰ κλειστοὺς ἀγωγοὺς ἀποχετεύσεων μετὰ τῶν ἀντιστηρίξεων πρανῶν καὶ λοιπῶν βοηθητικῶν ἐργασιῶν).

α) Συντελεσταὶ ἐπιρροῆς :
$\mu = 0,20,\ \upsilon = 0,20,\ \varepsilon = 0,60$

β) Στοιχεῖα συνθέσεως τυπικῶν ὁμάδων :

Μηχανήματα : (Μίσθωμα 8ώρου ἐργασίας). :

| | ἡμέραι |
|---|---|
| 1. Ἀεροσυμπιεστὴς 160 κυβ. ποδῶν | 1 |
| 2. Αὐτοκίνητον ἀνατρ. ὠφελ. φορτ. 5—6 τόνν. | 1 |

Ὑλικὰ :

| | χγρ. |
|---|---|
| 1. Ξυλεῖα πριστὴ λευκὴ ἐξωτερικοῦ Α' ποιότητος προελεύσεως Κεντρ. Εὐρώπης, Μ3 | 1 |
| 2. Ἀκάθαρτον πετρέλαιον | 100 |
| 3. Βενζίνη κοινὴ | 10 |
| 4. Ὀρυκτέλαιον σειρᾶς 3 | 6 |

Ἐργατοτεχνικὸν προσωπικόν :

| | ὥραι |
|---|---|
| 1. Χειριστὴς ἐλαφρῶν μηχανημάτων | 1 |
| 2. Ὁδηγὸς αὐτοκινήτου | 1 |
| 3. Ὑπονομοποιός, χειριστὴς ἀεροσφύρας | 2 |
| 4. Ἐργάτης χειρώναξ | 4 |
| 5. Ἐργάτης χωματουργὸς | 8 |
| 6. Τεχνίτης | 2 |

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'

### Τεχνικὰ Ἔργα.

(Περιλαμβάνονται : Ἡ κατασκευὴ τῶν κλειστῶν ἀγωγῶν, ἀποχετεύσεων καὶ λοιπὰ βοηθητικὰ τεχνικὰ ἔργα).

α) Συντελεσταὶ ἐπιρροῆς :
$\mu = 0,15,\ \nu = 0,35,\ \varepsilon = 0,50$

β) Στοιχεῖα συνθέσεως τυπικῶν ὁμάδων :

Μηχανήματα (Μίσθωμα 8ώρου ἐργασίας)

| | ἡμέραι |
|---|---|
| 1. Ἀναμικτὴρ σκυροδέματος 250 λίτρων | 1 |
| 2. Ἀεροσυμπιεστὴς 160 κυβ. ποδῶν | 1 |

Ὑλικά :

| | χγρ. |
|---|---|
| 1. Σιμέντον κοινὸν Ἑλλ. τύπου μετὰ τῶν χαρτοσάκκων | 200 |
| 2. Σίδηρος ὁπλισμῶν, κατηγορίας I | 20 |
| 3. Σκῦρα λατομείου διὰ μπετόν, 0,7-2,5 ἑκ. | 1 |
| 4. Χυτοσίδηρος ἐσωτερικοῦ | 2 |
| 5. Ξυλεῖα πριστὴ λευκὴ ἐξωτερικοῦ Α' ποιότητος προελεύσεως Κεντρικῆς Εὐρώπης Μ3 | 0,01 |

Ἐργατοτεχνικὸν προσωπικόν :

| | ὥραι |
|---|---|
| 1. Χειριστὴς ἐλαφρῶν μηχανημάτων | 1 |

| | ἡμέραι |
|---|---|
| 2. Τεχνίτης | 4 |
| 3. Ἐργάτης χειρώναξ | 6 |
| 4. Ἐργάτης εἰδικευμένος | 10 |

## ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ VI.

### Λιμενικὰ Ἔργα.

### ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α.

### Ἐκσκαφαὶ ὑποθαλάσσιοι.

Περιλαμβάνονται: Πάσης φύσεως ἐκσκαφαὶ μετὰ τῆς μεταφορᾶς τῶν προϊόντων ἐκσκαφῆς, ἐκτελουμένων ἀμφοτέρων διὰ πλωτῶν μέσων.

α) Συντελεσταὶ ἐπιρροῆς:
$\mu = 0,60$, $\upsilon = 0,15$, $\varepsilon = 0,25$

β) Στοιχεῖα συνθέσεως τυπικῶν ὁμάδων:
Μηχανήματα (Μίσθωμα 8ώρου ἐργασίας, ἄνευ τῆς μισθοτροφοδοσίας καὶ τῶν καυσίμων)

| | ἡμέραι |
|---|---|
| 1. Πλωτὸς γερανὸς τύπου «ΣΑΜΨΩΝ» (ἄνευ τῆς μισθοτροφοδοσίας καὶ τῶν καυσίμων) | 1 |
| 2. Φορτηγίδες τύπου No 3, (ἄνευ τῆς μισθοτροφοδοσίας) | 2 |
| 3. Ρυμουλκὸν τύπου «ΑΙΓΛΗ» (ἄνευ τῆς μισθοτροφοδοσίας καὶ τῶν καυσίμων) | 1 |

Ὑλικά:

| | χγρ. |
|---|---|
| 1. Ἀκάθαρτον πετρέλαιον | 500 |
| 2. Βενζίνη κοινὴ | 50 |
| 3. Ὀρυκτέλαιον σειρᾶς 3 | 30 |

Ἐργατοτεχνικὸν προσωπικόν:

| | ὧραι |
|---|---|
| 1. Χειριστὴς πλωτοῦ γερανοῦ | 1 |
| 2. Ὁδηγὸς ρυμουλκοῦ | 1 |
| 3. Ναύτης | 5 |
| 4. Ἐργάτης εἰδικευμένος | 1 |
| 5. Ἐργάτης χειρώναξ | 1 |

### ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.

### Ἐκσκαφαὶ ξηρᾶς.

Περιλαμβάνονται: Πάσης φύσεως ἐκσκαφαὶ μετὰ τῶν μεταφορῶν πρὸς ἀπόθεσιν ἢ ἐπίχωσιν τῶν προϊόντων ἐκσκαφῆς, τῶν ἐπιχώσεων, κλπ.

α) Συντελεσταὶ ἐπιρροῆς:
$\mu = 0,45$, $\upsilon = 0,25$, $\varepsilon = 0,30$

β) Στοιχεῖα συνθέσεως τυπικῶν ὁμάδων:
Μηχανήματα: (Μίσθωμα 8ώρου ἐργασίας)

| | ἡμέραι |
|---|---|
| 1. Μηχανικὸς ἐκσκαφεὺς 3/4 κυβ. ὑαρδῶν | 1 |
| 2. Προωθητὴρ μὲ κινητῆρα ἱπποδυνάμεως 160 HP (τύπου D7 CATERPILLAR) | 1 |
| 3. Ὁδοστρωτὴρ 12 τόννων | 0,5 |
| 4. Αὐτοκίνητον ἀνατρ. ὠφελ. φορτ. 5—6 τόννων | 3 |

Ὑλικά:

| | χγρ. |
|---|---|
| 1. Ἀκάθαρτον πετρέλαιον | 200 |
| 2. Βενζίνη κοινὴ | 20 |
| 3. Ὀρυκτέλαιον σειρᾶς 3 | 12 |

Ἐργατοτεχνικὸν προσωπικόν:

| | ὧραι |
|---|---|
| 1. Μηχανοδηγὸς-χειριστὴς βαρέων μηχανημάτων | 1 |
| 2. Ἐργάτης χωματουργὸς | 1 |
| 3. Ὁδηγὸς αὐτοκινήτου | 2 |

### ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'.

### Λιθορριπαὶ καὶ φυσικοὶ ὀγκόλιθοι.

Περιλαμβάνονται: Πάσης φύσεως ἐργασίαι λιθορριπῶν καὶ φυσικῶν ὀγκολίθων μετὰ τῆς βυθίσεως καὶ μορφώσεως γεωμετρικῶν σχημάτων.

α) Συντελεσταὶ ἐπιρροῆς:
$\mu = 0,50$, $\upsilon = 0,20$, $\varepsilon = 0,30$

β) Στοιχεῖα συνθέσεως τυπικῶν ὁμάδων:
Μηχανήματα: (Μίσθωμα 8ώρου ἐργασίας)

| | ἡμέραι |
|---|---|
| 1. Ἀεροσυμπιεστὴς 160 κυβ. ποδῶν | 1 |
| 2. Μηχανικὸς ἐκσκαφεὺς 3/4 κυβ. ὑαρδῶν | 1 |
| 3. Αὐτοκίνητον ἀνατρ. ὠφελ. φορτ. 5-6 τόνν. | 5 |
| 4. Πλωτὸς γερανὸς τύπου «ΣΑΜΨΩΝ» (ἄνευ τῆς μισθοτροφοδοσίας καὶ τῶν καυσίμων) | 0,5 |
| 5. Ρυμουλκὸν τύπου «ΑΙΓΛΗ» (ἄνευ τῆς μισθοτροφοδοσίας καὶ τῶν καυσίμων) | 1 |
| 6. Φορτηγίδες τύπου No 3 (ἄνευ τῆς μισθοτροφοδοσίας) | 2 |
| 7. Πλῆρες συνεργεῖον δύτου σκάφους (μηχαναί, πλήρωμα, ὑλικά, ἀσφάλεια κλπ.) | 2 |

Ὑλικά:

| | χγρ. |
|---|---|
| 1. Ἀκάθαρτον πετρέλαιον | 200 |
| 2. Βενζίνη κοινὴ | 20 |
| 3. Ὀρυκτέλαιον σειρᾶς 3 | 12 |
| 4. Δυναμῖτις (Ζελατοδυναμῖτις 30 %) | 10 |

Ἐργατοτεχνικὸν προσωπικόν:

| | ὧραι |
|---|---|
| 1. Χειριστὴς βαρέων μηχανημάτων | 1 |
| 2. Χειριστὴς ἐλαφρῶν μηχανημάτων | 1 |
| 3. Χειριστὴς πλωτοῦ γερανοῦ | 0,5 |
| 4. Ὁδηγὸς ρυμουλκοῦ | 1 |
| 5. Ὁδηγὸς αὐτοκινήτου | 5 |
| 6. Δύται (διὰ 4ωρον ἐργασίαν) | 2 |
| 7. Ἐργάτης χειρώναξ | 2 |
| 8. Ἐργάτης εἰδικευμένος | 5 |
| 9. Ναύτης | 4 |
| 10. Ὑπονομοποιὸς-χειριστὴς ἀεροσφύρας | 5 |

### ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'.

### Τεχνητοὶ ὀγκόλιθοι.

Περιλαμβάνονται: Ἡ κατασκευὴ τεχνητῶν ὀγκολίθων καὶ ἡ βύθισις αὐτῶν.

α) Συντελεσταὶ ἐπιρροῆς:
$\mu = 0,20$, $\upsilon = 0,50$, $\varepsilon = 0,30$

β) Στοιχεῖα συνθέσεως τυπικῶν ὁμάδων:
Μηχανήματα: (Μίσθωμα 8ώρου ἐργασίας).

| | ἡμέραι |
|---|---|
| 1. Ἀεροσυμπιεστὴς 160 κυβ. ποδῶν | 1 |
| 2. Μηχανικὸς ἐκσκαφεὺς 3/4 κυβ. ὑαρδῶν | 1 |
| 3. Αὐτοκίνητον ἀνατρ. ὠφελ. φορτ. 5-6 τόννων | 3 |
| 4. Ἀναμικτὴρ σκυροδέματος 250 λίτρων | 2 |
| 5. Πλωτὸς γερανὸς τύπου «ΣΑΜΨΩΝ» (ἄνευ τῆς μισθοτροφοδοσίας καὶ τῶν καυσίμων) | 0,20 |
| 6. Ρυμουλκὸν τύπου «ΑΙΓΛΗ» (ἄνευ τῆς μισθοτροφοδοσίας καὶ τῶν καυσίμων) | 0,20 |
| 7. Συγκρότημα θραυστῆρος Cedar-Rapids, πλῆρες παραγωγῆς 80-120 κυβ. μέτρων | 1 |
| 8. Πλῆρες συνεργεῖον δύτου σκάφους (μηχαναί, πλήρωμα, ὑλικά, ἀσφάλεια κλπ.) | 0,20 |

Ὑλικά:

| | χγρ. |
|---|---|
| 1. Ἀκάθαρτον πετρέλαιον | 100 |
| 2. Βενζίνη κοινὴ | 10 |
| 3. Ὀρυκτέλαιον σειρᾶς 3 | 6 |
| 4. Σιμέντον κοινόν, Ἑλλ. τύπου μετὰ τῶν χαρτοσάκκων | 2000 |
| 5. Σίδηρος ὁπλισμῶν, κατηγορίας I | 50 |

Ἐργατοτεχνικὸν προσωπικόν:

| | ὧραι |
|---|---|
| 1. Χειριστὴς βαρέων μηχανημάτων | 1 |
| 2. Χειριστὴς ἐλαφρῶν μηχανημάτων | 1 |
| 3. Ὁδηγὸς αὐτοκινήτου | 3 |

| | ὥραι |
|---|---|
| 4. Ἐργάτης χειρώναξ | 2 |
| 5. Ἐργάτης εἰδικευμένος | 8 |
| 6. Ὑπονομοποιὸς-χειριστὴς ἀεροσφύρας | 2 |
| 7. Χειριστὴς πλωτοῦ γερανοῦ | 1 |

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'.

### Λοιπὰ τεχνικὰ ἔργα.

α) Συντελεσταὶ ἐπιρροῆς :
$\mu = 0,15,\ \nu = 0,50,\ \varepsilon = 0,35$

β) Στοιχεῖα συνθέσεως τυπικῶν ὁμάδων :
Μηχανήματα : (Μίσθωμα 8ώρου ἐργασίας) :

| | ἡμέραι |
|---|---|
| 1. Ἀεροσυμπιεστὴς 160 κυβ. ποδῶν | 1 |
| 2. Ἀναμικτὴρ σκυροδέματος 250 λίτρων | 2 |
| 3. Αὐτοκίνητον ἀνατρ. ὠφελ. φορτ. 5-6 τόννων | 2 |
| Ὑλικά : | χγρ. |
| 1. Ἀκάθαρτον πετρέλαιον | 100 |
| 2. Βενζίνη κοινὴ | 10 |
| 3. Ὀρυκτέλαιον σειρᾶς 3 | 6 |
| 4. Σιμέντον κοινὸν Ἑλλ. τύπου μετὰ τῶν χαρτοσάκκων | 1000 |
| 5. Ξυλεία λευκὴ πριστὴ ἐξωτερικοῦ Α' ποιότητος προελεύσεως Κεντρ. Εὐρώπης κυβ. μέτρα | 0,07 |
| 6. Μορφοσίδηρος εἰς γωνίας, τάφ. Π, κλπ. ὕψους ἢ πλευρᾶς 8 ἑκ. 16 ἑκ. | 15 |
| 7. Χυτοσίδηρος, ἐσωτερικοῦ | 35 |
| 8. Σίδηρος ὁπλισμῶν, κατηγορίας I | 30 |
| Ἐργατοτεχνικὸν προσωπικόν : | ὥραι |
| 1. Ἐργάτης χειρώναξ, | 1 |
| 2. Ἐργάτης εἰδικευμένος | 3 |
| 3. Τεχνίτης | 2 |
| 4. Ὑπονομοποιὸς-χειριστὴς ἀεροσφύρας | 1 |

## ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ VII.

### Ἐδαφοτεχνικαὶ Ἐργασίαι.

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.

### Ἐνέσεις διὰ σιμέντου ἢ ἄλλου ὑλικοῦ.

α) Συντελεσταὶ ἐπιρροῆς :
$\mu = 0,20,\ \upsilon = 0,50,\ \varepsilon = 0,30$

β) Στοιχεῖα συνθέσεως τυπικῶν ὁμάδων :
Μηχανήματα : (Μίσθωμα 8ώρου ἐργασίας) :

| | ἡμέραι |
|---|---|
| 1. Γεωτρύπανον SULLIVAN | 1 |
| 2. Ἀεροσυμπιεστὴς 160 κυβ. ποδῶν | 8 |
| 3. Ὑδραντλίαι 3'' | 3 |
| 4. Ὑδραντλίαι 8'' | 6 |
| 5. Ἀναμικτὴρ σκυροδέματος 250 λίτρων | 12 |
| 6. Βαροῦλκον ἠλεκτροκίνητον 10 HP | 2 |
| 7. Μηχανικὸς ἐκσκαφεὺς 3/4 κυβ. ὑαρδῶν | 1 |
| Ὑλικά : | χγρ. |
| 1. Ἀκάθαρτον πετρέλαιον | 140 |
| 2. Βενζίνη κοινὴ | 25 |
| 3. Ὀρυκτέλαιον σειρᾶς 3 | 12 |
| 4. Σιμέντον κοινὸν Ἑλλην. τύπου μετὰ χαρτοσάκκων | 5000 |
| Ἐργατοτεχνικὸν προσωπικόν : | ὥραι |
| 1. Χειρισταὶ βαρέων μηχανημάτων | 2 |
| 2. Χειρισταὶ ἐλαφρῶν μηχανημάτων | 3 |
| 3. Ἐργάτης εἰδικευμένος | 7 |
| 4. Τεχνῖται ἐν γένει | |
| 5. Ἐργάτης χειρώναξ | 10 |

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.

### Ἀποστραγγίσεις :

α) Συντελεσταὶ ἐπιρροῆς :
$\mu = 0,35,\ \upsilon = 0,45,\ \varepsilon = 0,20$

β) Στοιχεῖα συνθέσεως τυπικῶν ὁμάδων :
Μηχανήματα : (Μίσθωμα 8ώρου ἐργασίας).

1. WELL - POINTS τεμ. 280 ἀνηγμένα εἰς ἀντλητικὰ συγκροτήματα 10''

| | ἡμέραι |
|---|---|
| Ὑλικά : | 1 |
| 1. Ἀκάθαρτον πετρέλαιον | χγρ. |
| 2. Ὀρυκτέλαιον σειρᾶς 3 | 10 |
| 3. Ἀμμοχάλικον φίλτρου ἀνηγμένον εἰς σκῦρα 0,7 - 2,5 ἑκ. κυβ. μέτρα | 1 |
| 4. Σιδηροσωλὴν γαλβανισμένος 4'' μέτρ. μήκ. | 5 |
| Ἐργατοτεχνικὸν προσωπικόν : | ὥραι |
| 1. Χειριστὴς ἐλαφρῶν μηχανημάτων | 8 |
| 2. Τεχνίτης | 2 |
| 3. Ἐργάτης εἰδικευμένος | 6 |
| 4. Ἐργάτης χειρώναξ | 2 |

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'.

### Διαφράγματα.

α) Συντελεσταὶ ἐπιρροῆς :
$\mu = 0,25,\ \upsilon = 0,45,\ \varepsilon = 0,30$

β) Στοιχεῖα συνθέσεως τυπικῶν ὁμάδων :
Μηχανήματα : (Μίσθωμα 8ώρου ἐργασίας).

| | ἡμέραι |
|---|---|
| 1. Μηχανικὸς ἐκσκαφεὺς 3/4 κυβ. ὑαρδῶν | 2 |
| 2. Ἠλεκτροπαραγωγὸν ζεῦγος 325 HP, | 1 |
| 3. Αὐτοκίνητον ἀνατρ. ὠφελ. φορτίου 5—6 τόνν. | 1 |
| 4. Ἀναμικτὴρ σκυροδέματος 250 λίτρων | 4 |
| 5. Ὑδραντλίαι 4'' | 4 |
| 6. Μηχάνημα ἠλεκτροσυγκολλήσεως πετρελαιοκίνητον 300Α | 1 |
| Ὑλικά : | χγρ. |
| 1. Ἀκάθαρτον πετρέλαιον | 50 |
| 2. Ὀρυκτέλαιον σειρᾶς 3 | 7 |
| 3. Ξυλεία πριστὴ ἐξωτερικοῦ Α' ποιότητος προελεύσεως Κεντρ. Εὐρώπης κυβ. μέτρα | 0,05 |
| 4. Σιμέντον κοινὸν Ἑλλ. τύπου μετὰ τῶν χαρτοσάκκων χγρ. | 1.000 |
| 5. Σιδηροῦς ὁπλισμὸς κατηγορίας I, χγρ. | 80 |
| 6. Σκῦρα λατομείου 0,7—2,5 ἑκ., κυβ. μέτρα | 3 |
| 7. Ἠλεκτρόδια τῶν 2,5 χστ., χγρ. | 1 |
| Ἐργατοτεχνικὸν προσωπικόν : | ὥραι |
| 1. Χειριστὴς βαρέων μηχανημάτων | 2 |
| 2. Ἐργάτης εἰδικευμένος | 5 |
| 3. Τεχνίτης | 9 |
| 4. Χειριστὴς ἐλαφρῶν μηχανημάτων | 1 |
| 5. Ἐργάτης χειρώναξ | 8 |
| 6. Ὁδηγὸς αὐτοκινήτου | 1 |

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'.

### Πάσσαλοι καὶ Φρεατοπάσσαλοι.

α) Συντελεσταὶ ἐπιρροῆς :
$\mu = 0,30,\ \upsilon = 0,40,\ \varepsilon = 0,30$

β) Στοιχεῖα συνθέσεως τυπικῶν ὁμάδων :
Μηχανήματα : (Μίσθωμα 8ώρου ἐργασίας) :

| | ἡμέραι |
|---|---|
| 1. Μηχανικὸς ἐκσκαφεὺς 3/4 κυβ. ὑαρδῶν | 3 |
| 2. Ἀναμικτὴρ σκυροδέματος 250 λίτρων | 1 |
| 3. Αὐτοκίνητον ἀνατρεπ. ὠφελ. φορτ. 5—6 τόνν. | 0,50 |
| 4. Μηχάνημα ἠλεκτροσυγκολλήσεως πετρελαιοκίνητον 300 Α. | 1 |
| Ὑλικά : | χγρ. |
| 1. Ἀκάθαρτον πετρέλαιον | 110 |
| 2. Ὀρυκτέλαιον σειρᾶς 3 | 7 |
| 3. Ξυλεία πριστὴ ἐξωτερ. Α' ποιότητος προελεύσεως Κενρ. Εὐρώπης, κυβ. μέτρα | 0,10 |

| | χγρ. |
|---|---|
| 4. Σιμέντον κοινὸν Ἑλλ. τύπου μετὰ χαρτοσάκκων | 1.000 |
| 5. Σίδηρος ὁπλισμῶν, κατηγορίας I | 240 |
| 6. Σκῦρα λατομείου 0,7—2,5 ἑκ. κυβ. μέτρα | 5 |
| 7. Ἠλεκτρόδια τῶν 2, 5 χλστ. χγρ. | 2 |

Ἐργατοτεχνικὸν προσωπικόν :

| | ὥραι |
|---|---|
| 1. Χειριστὴς βαρέων μηχανημάτων | 3 |
| 2. Ἐργάτης εἰδικευμένος | 1 |
| 3. Τεχνίτης | 5 |
| 4. Χειριστὴς ἐλαφρῶν μηχανημάτων | 1 |
| 5. Ἐργάτης χειρώναξ | 10 |
| 6. Ὁδηγὸς αὐτοκινήτου | 1 |

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'.

### Ἐργασίαι Γεωτεχνικῶν Ἐρευνῶν.

α) Συντελεσταὶ ἐπιρροῆς :
$\mu = 0,35$, $\upsilon = 0,25$, $\varepsilon = 0,40$

β) Στοιχεῖα συνθέσεως τυπικῶν ὁμάδων :

Μηχανήματα : (Μίσθωμα 8ώρου ἐργασίας) :

| | ἡμέραι |
|---|---|
| 1. Γεωτρύπανον SULLIVAN | 1 |
| 2. Ὑδραντλία 10'' | 1 |
| 3. Ὑδραντλία 2'' | 1 |
| 4. Αὐτοκίνητον ἀνατρεπόμενον, ὠφελίμου φορτίου 5—6 τόννων. | 0,30 |

Ὑλικὰ :

| | χγρ. |
|---|---|
| 1. Ἀκάθαρτον πετρέλαιον | 74 |
| 2. Ὀρυκτέλαιον σειρᾶς 3 | 4,5 |
| 3. Μορφοσίδηρος εἰς γωνίας, τάφ, κ.λπ. ὕψους ἢ πλευρᾶς 8—16 ἑκατ. | 70 |
| 4. Σιδηροσωλὴν μαῦρος 4'' μέτρ. μ. | 0,4 |

Ἐργατοτεχνικὸν προσωπικόν :

| | ὥραι |
|---|---|
| 1. Χειριστὴς βαρέων μηχανημάτων | 1 |
| 2. Χειριστὴς ἐλαφρῶν μηχανημάτων | 1 |
| 3. Ὁδηγὸς αὐτοκινήτου | 1 |
| 4. Τεχνίτης ἐν γένει | 3 |
| 5. Ἐργάτης εἰδικευμένος | 4 |

## ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ VIII.

Μηχανολογικὰ — Ἠλεκτρολογικὰ — Ἠλεκτρονικὰ ἄνευ τῆς ἀξίας τοῦ ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ μηχανικοῦ ἐξοπλισμοῦ πρὸς ἐγκατάστασιν εἰς τὸ ἔργον.

Παρατηρήσεις ἐπὶ τῶν ἐργασιῶν Κατηγορίας VIII :

Εἰς τὰς κατηγορίας αὐτὰς δὲν περιλαμβάνονται αἱ ἠλεκτρικαί, μηχανολογικαὶ καὶ ὑδραυλικαὶ ἐγκαταστάσεις τῶν συνήθων οἰκοδομικῶν ἐργασιῶν, αἱ ὁποῖαι περιελήφθησαν εἰς ἀντίστοιχα κεφάλαια ὁμοειδῶν ἐργασιῶν τῆς κατηγορίας οἰκοδομικῶν ἔργων.

Αἱ ἐργασίαι τῶν κατηγοριῶν I—VI (Ἐκσκαφαὶ κ.λπ.) περιλαμβανόμεναι εἰς συμβάσεις μηχανολογικῶν κ.λπ. ἐργασιῶν (Κατηγορίας VIII), ἀναθεωροῦνται βάσει τῶν τύπων ἀναθεωρήσεως τῶν ἀντιστοίχων Κατηγοριῶν καὶ Κεφαλαίων. Εἰδικώτερον τὰ πάσης φύσεως χωματουργικὰ ἔργα σωληνώσεων καὶ καλωδιώσεων ἐκτὸς πόλεων, ἀναθεωροῦνται βάσει τῶν τύπων ἀναθεωρήσεως μικρῶν ὑδραυλικῶν ἔργων (Κατηγ. IV κεφ. Β') καὶ προκειμένου περὶ σωληνώσεων καὶ καλωδιώσεων ἐντὸς πόλεων, αἱ σχετικαὶ ἐργασίαι ἀναθεωροῦνται βάσει τῶν τύπων ἀναθεωρήσεως χωματουργικῶν ὑπονόμων (Κατηγ. V Κεφ. Α').

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.

### Μηχανολογικαὶ Ἐργασίαι.

1. Ἀντλητικὰ συγκροτήματα ὕδατος πάσης φύσεως, (πλὴν ἀκαθάρτων ὑδάτων), Ἀνεμιστῆρες, Δίκτυα ἀεραγωγῶν μετὰ στομίων ἀέρος, θερμικῆς καὶ ἠχητικῆς μονώσεως, Παγοποιεῖα (πλὴν ψυκτικῶν συγκροτημάτων), Μονώσεις ψυκτικῶν θαλάμων, μετὰ πάσης φύσεως ὑλικῶν.

α) Συντελεσταὶ ἐπιρροῆς :
$\mu = 0,05$, $\upsilon = 0,65$, $\varepsilon = 0,30$

β) Στοιχεῖα συνθέσεως τυπικῶν ὁμάδων :

Μηχανήματα : (Μίσθωμα 8ώρου ἐργασίας):

| | ἡμέραι |
|---|---|
| 1. Μηχανικὸς ἐκσκαφεὺς 3/4 κυβ. ὑαρδῶν | 1 |
| 2. Ἀεροσυμπιεστὴς 160 κυβ. ποδῶν | 0,50 |
| 3. Ἠλεκτροσυγκόλλησις 300 Α | 3 |
| 4. Αὐτοκίνητον ἀνατρ. ὠφελ. φορτ. 5-6 τόννων | 4 |

Ὑλικά :

1) Προελεύσεως ἐσωτερικοῦ :

| | χγρ. |
|---|---|
| 1. Μορφοσίδηρος εἰς γωνίας Τὰφ κλπ. ὕψους ἢ πλευρᾶς 8-16 ἑκ. | 50 |
| 2. Ἠλεκτρόδια τῶν 2,5 χστ. | 5 |
| 3. Ἀκάθαρτον πετρέλαιον | 10 |
| 4. Χαλκὸς εἰς φύλλα | 2 |
| 5. Μόλυβδος | 1,50 |
| 6. Λαμαρίνα μαύρη, πάχους ἄνω τῶν 2 χστ. | 30 |

II) Προελεύσεως ἐξωτερικοῦ :

| | χγρ. |
|---|---|
| 1. Χαλκὸς | 1,20 |
| 2. Χάλυψ | 40 |
| 3. Ἀλουμίνιον | 0,75 |
| 4. Κασσίτερος | 0,15 |

Ἐργατοτεχνικὸν προσωπικόν :

| | ὥραι |
|---|---|
| 1. Ἐργάτης, χειρώναξ | 1 |
| 2. Εἰδικευμένος ἐργάτης | 1,70 |
| 3. Τεχνίτης | 0,85 |
| 4. Ὁδηγὸς αὐτοκινήτου | 0,15 |

2. Λεβητοστάσια παραγωγῆς θερμοῦ ὕδατος καὶ ἀτμοῦ πιέσεως μέχρις 8 ἀτμόσφ. Ἀερόθερμα, ἀεροψυκτῆρες-φυσικῆς κυκλοφορίας ἀέρος, φορητοὶ ψυκτικοὶ θάλαμοι, πυροσβεστικαὶ ἐγκαταστάσεις ἐν γένει, Ἀνελκυστῆρες μετὰ τῆς ἀξίας τῶν πάσης φύσεως ὑλικῶν.

α) Συντελεσταὶ ἐπιρροῆς :
$\mu = 0,05$, $\upsilon = 0,70$, $\varepsilon = 0,25$

β) Στοιχεῖα συνθέσεως τυπικῶν ὁμάδων :

Μηχανήματα : (Μίσθωμα 8ώρου ἐργασίας):

| | ἡμέραι |
|---|---|
| 1. Μηχανικὸς ἐκσκαφεὺς 3/4 κυβ. ὑαρδῶν | 1 |
| 2. Ἀεροσυμπιεστὴς 160 κυβ. ποδῶν | 0,50 |
| 3. Μηχάνημα ἠλεκτροσυγκολλήσεως πετρελαιοκίνητον 300 Α | 3 |
| 4. Αὐτοκίνητον ἀνατρεπ. ὠφελ. φορτ. 5-6 τόννων | 4 |

Ὑλικά :

1) Προελεύσεως ἐσωτερικοῦ :

| | χγρ. |
|---|---|
| 1. Μορφοσίδηρος, εἰς γωνίας, Τὰφ κλπ. ὕψους ἢ πλευρᾶς 8-16 ἑκατ. | 40 |
| 2. Ἠλεκτρόδια τῶν 2,5 χστ. | 4 |
| 3. Ἀκάθαρτον πετρέλαιον | 10 |
| 4. Χαλκὸς εἰς φύλλα | 1,50 |
| 5. Μόλυβδος | 1,50 |
| 6. Λαμαρίνα μαύρη, πάχους ἄνω τῶν 2 χστ. | 20 |

II) Προελεύσεως ἐξωτερικοῦ :

| | χγρ. |
|---|---|
| 1. Χαλκὸς | 3 |
| 2. Χάλυψ | 50 |
| 3. Ἀλουμίνιον | 3 |
| 4. Κασσίτερος | 1 |

Ἐργατοτεχνικὸν προσωπικόν :

| | ὥραι |
|---|---|
| 1. Ἐργάτης χειρώναξ | 1 |
| 2. Εἰδικευμένος ἐργάτης | 1,40 |
| 3. Τεχνίτης | 0,75 |
| 4. Ὁδηγὸς αὐτοκινήτου | 0,15 |

3. Μεταλλικαὶ δεξαμεναί, Γερανογέφυραι καὶ Γερανοὶ πά-

σης φύσεως, θυροφράγματα ἐν γένει φραγμάτων, θυρίδες φυγῆς, ὑδροληψίας καὶ ὑπερχειλίσεως (ὑδροηλεκτρικῶν σταθμῶν) θυρίδες ἀρδευτικῶν ἔργων αὐτομάτου μηχανισμοῦ (Μηχανικοῦ ἢ ἠλεκτρικοῦ) ὡς καὶ ἐν γένει μεταλλικαὶ κατασκευαὶ μηχανολογικῶν ἐγκαταστάσεων, Ἀεροσυμπιεσταί, ἀντλητικὰ συγκροτήματα ἀκαθάρτων ὑδάτων, ἀντλητικὰ συγκροτήματα καυσίμων, Λεβητοστάσια παραγωγῆς ἀτμοῦ πιέσεως ἄνω τῶν 8 ἀτμοσφ. μηχανήματα παραγωγῆς ψύχους, Κλιματιστικαί, Κινηταὶ κλίμακες καὶ Μεταφορικαὶ ταινίαι, Ψυκτικὰ συγκροτήματα καὶ Ἀεροψυκτῆρες βεβιασμένης κυκλοφορίας ἀέρος, Συστήματα αὐτοματισμοῦ λειτουργίας καὶ τηλενδείξεων δι' ἐγκαταστάσεις θερμάνσεως, ψύξεως, ὑδρεύσεως κλπ. ἠλεκτρικὰ καὶ πεπιεσμένου ἀέρος, συμπυκνωταὶ ἀτμοῦ, ρυθμισταὶ αὐτόματοι, στροφῶν, τάσεως, συχνότητος κλπ. συστήματα ἐπεξεργασίας ὕδατος διὰ χημικῶν ἢ μηχανικῶν μέσων (ἀποσκληρύνσεως, χλωριώσεως κλπ.) μετὰ τῶν πάσης φύσεως ὑλικῶν.

α) Συντελεσταὶ ἐπιρροῆς :
$\mu = 0,05,\ \upsilon = 0,75,\ \varepsilon = 0,20$

β) Στοιχεῖα συνθέσεως τυπικῶν ὁμάδων :

Μηχανήματα : (Μίσθωμα 8ώρου ἐργασίας) :

| | ἡμέραι |
|---|---|
| 1. Μηχανικὸς ἐκσκαφεὺς 3/4 κυβ. ὑαρδῶν | 1 |
| 2. Ἀεροσυμπιεστὴς 160 κυβ. ποδῶν | 0,50 |
| 3. Μηχάνημα ἠλεκτροσυγκολλήσεως πετρελαιοκίνητον 300 Α | 3 |
| 4. Αὐτοκίνητον ἀνατρ. ὠφελ. φορτ. 5—6 τόννων | 4 |

Ὑλικά :

Ι) Προελεύσεως ἐσωτερικοῦ :

| | χγρ. |
|---|---|
| 1. Μορφοσίδηρος εἰς γωνίας, Ταὶφ κλπ. ὕψους ἢ πλευρᾶς 8—16 ἐκ. | 20 |
| 2. Ἠλεκτρόδια τῶν 2,5 χστ. | 5 |
| 3. Ἀκάθαρτον πετρέλαιον | 10 |
| 4. Χαλκὸς εἰς φύλλα | 1 |
| 5. Μόλυβδος | 2 |
| 6. Λαμαρίνα, μαύρη, πάχους ἄνω τῶν 2 χστ. | 20 |

ΙΙ) Προελεύσεως ἐξωτερικοῦ :

| | χγρ. |
|---|---|
| 1. Χαλκὸς | 6 |
| 2. Χάλυψ | 100 |
| 3. Ἀλουμίνιον | 4 |
| 4. Κασσίτερος | 1 |

Ἐργατοτεχνικὸν προσωπικόν :

| | ὧραι |
|---|---|
| 1. Ἐργάτης χειρώναξ | 1 |
| 2. Εἰδικευμένος ἐργάτης | 1,20 |
| 3. Τεχνίτης | 0,60 |
| 4. Ὁδηγὸς αὐτοκινήτου | 0,15 |

4. Ἐγκαταστάσεις καὶ συναρμολογήσεις διὰ τὰς ὁποίας τὰ κύρια ὑλικὰ χορηγοῦνται ὑπὸ τοῦ ἐργοδότου.

α) Συντελεσταὶ ἐπιρροῆς :
$\mu = 0,10,\ \upsilon = 0,20,\ \varepsilon = 0,70$

β) Στοιχεῖα συνθέσεως τυπικῶν ὁμάδων :

Μηχανήματα: (Μίσθωμα 8ώρου ἐργασίας):

| | ἡμέραι |
|---|---|
| 1. Μηχανικὸς ἐκσκαφεὺς 3/4 κυβ. ὑαρδῶν | 1 |
| 2. Ἀεροσυμπιεστὴς 160 κυβ. ποδῶν | 0,50 |
| 3. Μηχάνημα ἠλεκτροσυγκολλήσεως πετρελαιοκίνητον 300 Α | 3 |
| 4. Αὐτοκίνητον ἀνατρ. ὠφελ. φορτ. 5-6 τόννων | 4 |

Ὑλικά :

Ι) Προελεύσεως ἐσωτερικοῦ :

| | χγρ. |
|---|---|
| 1. Μορφοσίδηρος εἰς γωνίας, Ταὶφ, κλπ. ὕψους ἢ πλευρᾶς 8-16 ἐκ. | 2 |
| 2. Ἠλεκτρόδια τῶν 2,5 χστ. | 3 |
| 3. Ἀκάθαρτον πετρέλαιον | 10 |
| 4. Μόλυβος | 1,20 |
| 5. Λαμαρίνα μαύρη, πάχους ἄνω τῶν 2 χστ. | 2 |

Ἐργατοτεχνικὸν προσωπικόν :

| | ὧραι |
|---|---|
| 1. Ἐργάτης χειρώναξ | 1 |
| 2. Εἰδικευμένος ἐργάτης | 1 |
| 3. Τεχνίτης | 0,50 |
| 4. Ὁδηγὸς αὐτοκινήτου | 0,15 |

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.

### Ἠλεκτρολογικαὶ Ἐργασίαι.

1. Μετασχηματισταὶ ἐγχωρίου παραγωγῆς, Σιμεντοϊστοί, Μεταλλικοὶ ἱστοὶ ἐγχωρίου παραγωγῆς, Φωτισμοὶ διαφημιστικοὶ κλπ. ΝΕΟΝ, μετὰ τῶν πάσης φύσεως ὑλικῶν.

α) Συντελεσταὶ ἐπιρροῆς :
$\mu = 0,05,\ \upsilon = 0,65,\ \varepsilon = 0,30$

β) Στοιχεῖα συνθέσεως τυπικῶν ὁμάδων :

Μηχανήματα: (Μίσθωμα 8ώρου ἐργασίας):

| | ἡμέραι |
|---|---|
| 1. Μηχανικὸς ἐκσκαφεὺς 3/4 κυβ. ὑαρδῶν | 1 |
| 2. Ἀεροσυμπιεστὴς 160 κυβ. ποδῶν | 0,50 |
| 3. Μηχάνημα ἠλεκτροσυγκολλήσεως πετρελαιοκίνητον 300 Α | 1 |
| 4. Αὐτοκίνητον ἀνατρ. ὠφελ. φορτ. 5-6 τόννων | 1 |

Ὑλικά :

Ι) Προελεύσεως ἐσωτερικοῦ :

| | χγρ. |
|---|---|
| 1. Μορφοσίδηρος εἰς γωνίας, Ταὶφ, κλπ. ὕψους ἢ πλευρᾶς 8—16 ἐκ. | 15 |
| 2. Ἠλεκτρόδια τῶν 2,5 χστ. | 2 |
| 3. Ἀκάθαρτον πετρέλαιον | 6 |
| 4. Χαλκὸς εἰς φύλλα | 4 |
| 5. Λαμαρίνα μαύρη, πάχους ἄνω τῶν 2 χστ. | 15 |

ΙΙ) Προελεύσεως ἐξωτερικοῦ :

| | χγρ. |
|---|---|
| 1. Χαλκὸς | 0,60 |
| 2. Χάλυψ | 30 |
| 3. Κασσίτερος | 0,05 |

Ἐργατοτεχνικὸν προσωπικόν :

| | ὧραι |
|---|---|
| 1. Ἐργάτης χειρώναξ | 1 |
| 2. Εἰδικευμένος ἐργάτης | 5 |
| 3. Τεχνίτης | 0,70 |
| 4. Ὁδηγὸς αὐτοκινήτου | 0,20 |

2. Πεδία ὑψηλῆς τάσεως, Πεδία χαμηλῆς τάσεως, Χυτοσιδηραῖ διανομαί, Ἠλεκτρικαὶ ἐγκαταστάσεις κινήσεως, Ἐσωτερικαὶ τηλεφωνικαὶ ἐγκαταστάσεις. Φωτοσήμανσις κτιρίων, αὐτόματοι διακόπται πάσης φύσεως καὶ τύπου, μετασχηματισταὶ ἐντάσεως, μετασχηματισταὶ τάσεως, πυκνωταὶ ζεύξεως, ἀλεξικέραυνα, πυκνωταὶ ἀντισταθμίσεως κλπ., φορτωταί, συσσωρευταί, ἀνορθωταί, μετὰ τῶν πάσης φύσεως ὑλικῶν :

α) Συντελεσταὶ ἐπιρροῆς :
$\mu = 0,05,\ \upsilon = 0,70,\ \varepsilon = 0,25$

β) Στοιχεῖα συνθέσεως τυπικῶν ὁμάδων :

Μηχανήματα : (Μίσθωμα 8ώρου ἐργασίας) :

| | ἡμέραι |
|---|---|
| 1. Μηχανικὸς ἐκσκαφεὺς 3/4 κυβ. ὑαρδῶν | 1 |
| 2. Ἀεροσυμπιεστὴς 160 κυβ. ποδῶν, | 0,50 |
| 3. Μηχάνημα ἠλεκτροσυγκολλήσεως πετρελαιοκίνητον 300 Α | 1 |
| 4. Αὐτοκίνητον ἀνατρ. ὠφελ. φορτ. 5—6 τόννων | 1 |

Ὑλικά :

Ι) Προελεύσεως ἐσωτερικοῦ :

| | χγρ. |
|---|---|
| 1. Μορφοσίδηρος εἰς γωνίας, Ταὶφ. Π κλπ. ὕψους ἢ πλευρᾶς 8—16 ἐκ. | 10 |
| 2. Ἠλεκτρόδια τῶν 2,5 χστ. | 2 |
| 3. Ἀκάθαρτον πετρέλαιον | 6 |
| 4. Χαλκὸς εἰς φύλλα | 3 |
| 5. Λαμαρίνα μαύρη, πάχους ἄνω τῶν 2 χστ. | 10 |

ΙΙ) Προελεύσεως ἐξωτερικοῦ :

| | χγρ. |
|---|---|
| 1. Χαλκὸς | 2 |
| 2. Χάλυψ | 50 |
| 3. Κασσίτερος | 0,10 |

Ἐργατοτεχνικὸν προσωπικόν :

| | ὥραι |
|---|---|
| 1. Ἐργάτης χειρώναξ | 1 |
| 2. Εἰδικευμένος ἐργάτης | 4 |
| 3. Τεχνίτης | 0,40 |
| 4. Ὁδηγὸς αὐτοκινήτου | 0,20 |

3. Μετασχηματισταί, Μετατροπεῖς συχνότητος, Ἠλεκτροπαραγωγικὰ ζεύγη, Ἱστοί, Φωτιστικὰ σώματα ὁδῶν, Φωτοσήμανσις ἀεροδρομίων ἄνευ τῶν καλωδιώσεων, Τηλεφωνικὰ κέντρα, Ἐγκαταστάσεις ἤχου, τηλεοράσεως, ἐνδοσυνεννοήσεως. Ὡρολόγια πάσης φύσεως, Ἠλεκτρικὰ πλυντήρια καὶ μαγειρεῖα, Μονάδες πάσης φύσεως στροβίλων συνδεδεμένων μετὰ ἢ ἄνευ γεννητριῶν, μετὰ τῆς ἀξίας τῶν πάσης φύσεως ὑλικῶν :

α) Συντελεσταὶ ἐπιρροῆς :

$\mu = 0,05,\ \upsilon = 0,75,\ \varepsilon = 0,20$

β) Στοιχεῖα συνθέσεως τυπικῶν ὁμάδων :

Μηχανήματα : (Μίσθωμα 8ώρου ἐργασίας).

| | ἡμέραι |
|---|---|
| 1. Μηχανικὸς ἐκσκαφεὺς 3/4 κυβ. ὑαρδῶν | 1 |
| 2. Ἀεροσυμπιεστὴς 160 κυβ. ποδῶν | 0,50 |
| 3. Μηχάνημα ἠλεκτροσυγκολλήσεως πετρελαιοκίνητον 300 Α | 1 |
| 4. Αὐτοκίνητον ἀνατρ. ὠφελ. φορτ. 5—6 τόννων | 1 |

Ὑλικά :

Ι) Προελεύσεως ἐσωτερικοῦ :

| | χγρ. |
|---|---|
| 1. Μορφοσίδηρος εἰς γωνίας Τάφ, Π κλπ. ὕψους ἢ πλευρᾶς 8—16 ἑκ. | 3 |
| 2. Ἠλεκτρόδια τῶν 2,5 χστ. | 1 |
| 3. Ἀκάθαρτον πετρέλαιον | 6 |
| 4. Χαλκὸς εἰς φύλλα | 1,50 |
| 5. Λαμαρίνα μαύρη, πάχους ἄνω τῶν 2 χστ. | 5 |

ΙΙ) Προελεύσεως ἐξωτερικοῦ :

| | |
|---|---|
| 1. Χαλκὸς | 3 |
| 2. Χάλυψ | 50 |
| 3. Κασσίτερος | 0,20 |

Ἐργατοτεχνικὸν προσωπικόν :

| | ὥραι |
|---|---|
| 1. Ἐργάτης χειρώναξ | 1 |
| 2. Εἰδικευμένος ἐργάτης | 3 |
| 3. Τεχνίτης | 0,20 |
| 4. Ὁδηγὸς αὐτοκινήτου | 0,20 |

4. Ἠλεκτρολογικαὶ ἐργασίαι ἐν γένει ἄνευ τῆς ἀξίας τῶν κυρίων ὑλικῶν.

α) Συντελεσταὶ ἐπιρροῆς :

$\mu = 0,10,\ \upsilon = 0,20,\ \varepsilon = 0,70$

β) Στοιχεῖα συνθέσεως τυπικῶν ὁμάδων :

Μηχανήματα : (Μίσθωμα 8ώρου ἐργασίας) :

| | ἡμέραι |
|---|---|
| 1. Μηχανικὸς ἐκσκαφεὺς 3/4 κυβ. ὑαρδῶν. | 1 |
| 2. Ἀεροσυμπιεστὴς 160 κυβ. ποδῶν | 0,50 |
| 3. Μηχάνημα ἠλεκτροσυγκολλήσεως πετρελαιοκίνητον 300 Α | 1 |
| 4. Αὐτοκίνητον ἀνατρ. ὠφελ. φορτ. 5—6 τόννων | 1 |

Ὑλικά :

Ι) Προελεύσεως ἐσωτερικοῦ :

| | χγρ. |
|---|---|
| 1. Μορφοσίδηρος εἰς γωνίας, Τάφ, Π, κλπ. ὕψους ἢ πλευρᾶς 8—16 ἑκ. | 1 |
| 2. Ἠλεκτρόδια τῶν 2,5 χστ. | 0,50 |
| 3. Ἀκάθαρτον πετρέλαιον | 6 |
| 4. Χαλκὸς εἰς φύλλα | 0,50 |
| 5. Λαμαρίνα μαύρη, πάχους ἄνω τῶν 2 χστ. | 11 |

Ἐργατοτεχνικὸν προσωπικόν :

| | ὥραι |
|---|---|
| 1. Ἐργάτης χειρώναξ | 1 |
| 2. Εἰδικευμένας ἐργάτης | 3 |
| 3. Τεχνίτης | 1 |
| 4. Ὁδηγὸς αὐτοκινήτου | 0,20 |

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'.

Δίκτυα ὑδρεύσεως, καυσίμων καὶ πάσης φύσεως σωληνωτοὶ ἀγωγοὶ πλὴν τῶν μονίμων ἀγωγῶν τῶν δικτύων καταιονισμοῦ.

Ι) Δίκτυα σωληνώσεως ἐκ γαλβανισμένων ἢ μαύρων σιδηροσωλήνων μεμονωμένα ἢ μὴ θερμικῶς, μετὰ τῆς ἀξίας τῶν πάσης φύσεως ὑλικῶν.

α) Συντελεσταὶ ἐπιρροῆς :

$\mu = 0,05,\ \upsilon = 0,65,\ \varepsilon = 0,30$

β) Στοιχεῖα συνθέσεως τυπικῶν ὁμάδων :

Μηχανήματα : (Μίσθωμα 8ώρου ἐργασίας) :

| | ἡμέραι |
|---|---|
| 1. Μηχανικὸς ἐκσκαφεὺς 3/4 κυβ. ὑαρδῶν | 1 |
| 2) Ἀεροσυμπιεστὴς 160 κυβ. ποδῶν | 0,50 |
| 3. Μηχάνημα ἠλεκτροσυγκολλήσεως πετρελαιοκίνητον 300 Α | 3 |
| 4. Αὐτοκίνητον ἀνατρ. ὠφελ. φορτ. 5—6 τόννων | 5 |

Ὑλικά :

Ι) Προελεύσεως ἐσωτερικοῦ :

| | | |
|---|---|---|
| 1. Μορφοσίδηρος εἰς γωνίας, Τάφ, Π, κλπ. ὕψους ἢ πλευρᾶς 8—16 ἑκ. | | 6 |
| 2. Ἠλεκτρόδια τῶν 2,5 χστ. | | 3 |
| 3. Ἀκάθαρτον πετρέλαιον | | 10 |
| 4. Μόλυβδος | | 2 |
| 5. Σωλῆνες γαλβαν. 1,1/2'' | μ.μ. | 2 |
| 6. Ἀμιαντοσωλῆνες 0,15 μ. | | 3 |
| 7. Σιδηροσωλῆνες μαῦροι 4'' | | 2 |

ΙΙ) Προελεύσεως ἐξωτερικοῦ :

| | χγρ. |
|---|---|
| 1. Χαλκὸς | 0,50 |
| 2. Χάλυψ | 10 |
| 3. Χυτοσίδηρος | 10 |

Ἐργατοτεχνικὸν προσωπικόν :

| | ὥραι |
|---|---|
| 1. Ἐργάτης χειρώναξ | 1 |
| 2. Εἰδικευμένος ἐργάτης | 0 50 |
| 3. Τεχνίτης | 0,50 |
| 4. Ὁδηγὸς αὐτοκινήτου | 0,15 |

2. Δίκτυα σωληνώσεων θερμικῶν καὶ ἐν γένει καυσίμων κλπ. μετὰ τῆς ἀξίας τῶν πάσης φύσεως ὑλικῶν.

α) Συντελεσταὶ ἐπιρροῆς :

$\mu = 0,05,\ \upsilon = 0,70,\ \varepsilon = 0,25$

β) Στοιχεῖα συνθέσεως τυπικῶν ὁμάδων :

Μηχανήματα : (Μίσθωμα 8ώρου ἐργασίας) :

| | ἡμέραι |
|---|---|
| 1. Μηχανικὸς ἐκσκαφεὺς 3/4 κυβ. ὑαρδῶν | 1 |
| 2. Ἀεροσυμπιεστὴς 160 κυβ. ποδῶν. | 0,50 |
| 3. Μηχάνημα ἠλεκτροσυγκολλήσεως πετρελαιοκίνητον 300 Α | 3 |
| 4. Αὐτοκίνητον ἀνατρ. ὠφελ. φορτ. 5—6 τόννων | 5 |

Ὑλικά :

Ι) Προελεύσεως ἐσωτερικοῦ :

| | | χγρ. |
|---|---|---|
| 1. Μορφοσίδηρος εἰς γωνίας, Τάφ, Π, κλπ, ὕψους ἢ πλευρᾶς 8—16 ἑκ. | | 4 |
| 2. Ἠλεκτρόδια τῶν 2,5 χστ. | | 3 |
| 3. Ἀκάθαρτον πετρέλαιον | | 10 |
| 4. Χαλκὸς εἰς φύλλα | | 1 |
| 5. Μόλυβδος | | 2 |
| 6. Σωλῆνες χυτοσιδηροῖ 4'' | μ.μ. | 2 |
| 7. Σωλῆνες γαλβαν. 1,1/2'' | » » | 1 |
| 8. Ἀμιαντοσωλῆνες 0,15 μ. | » » | 2 |
| 9. Σιδηροσωλῆνες μαῦροι 4'' | » » | 1 |

ΙΙ) Προελεύσεως ἐξωτερικοῦ :

| | χγρ. |
|---|---|
| 1. Χαλκὸς | 1 |
| 2. Χάλυψ | 50 |
| 3. Χυτοσίδηρος | 50 |

Ἐργατοτεχνικὸν προσωπικόν :

| | ὥραι |
|---|---|
| 1. Ἐργάτης χειρώναξ | 1 |
| 2. Εἰδικευμένος ἐργάτης | 0,50 |
| 3. Τεχνίτης | 0,50 |
| 4. Ὁδηγὸς αὐτοκινήτου | 0,15 |

3. Δίκτυα σωληνώσεων, ἐκ χαλκοσωλήνων, Δίκτυα σωληνώσεων δι' ἐγκαταστάσεις ἀμμωνίας, μεμονωμέναι ἢ μὴ θερμικῶς καὶ δίκτυα ἐκ χυτοσιδηρῶν σωλήνων, ἀγωγοὶ πτώσεως (Ὑδροηλεκτρικῶν Σταθμῶν) μετὰ τῆς ἀξίας τῶν πάσης φύσεως ὑλικῶν.

α) Συντελεσταὶ ἐπιρροῆς :
$\mu = 0,05,\ \upsilon = 0,75,\ \varepsilon = 0,20$

β) Στοιχεῖα συνθέσεως τυπικῶν ὁμάδων.

Μηχανήματα : (Μισθώματα 8ώρου ἐργασίας) :

| | | ἡμέραι |
|---|---|---|
| 1. Μηχανικὸς ἐκσκαφεὺς 3/4 κυβ. ὑαρδῶν | | 1 |
| 2. Ἀεροσυμπιεστὴς 160 κυβ. ποδῶν | | 0,50 |
| 3. Μηχάνημα ἠλεκτροσυγκολλήσεως πετρελαιοκίνητον 300 Α | | 3 |
| 4. Αὐτοκίνητον ἀνατρ. ὠφελ. φορτ. 5—6 τόννων | | 5 |

Ὑλικά :

Ι) Προελεύσεως ἐσωτερικοῦ :

| | | |
|---|---|---|
| 1. Μορφοσίδηρος εἰς γωνίας, Ταφ, Π, κλπ, ὕψους ἢ πλευρᾶς 8—16 ἑκ. | | 3 |
| 2. Ἠλεκτρόδια τῶν 2,5 χστ. | | 2 |
| 3. Ἀκάθαρτον πετρέλαιον | | 10 |
| 4. Χαλκὸς εἰς φύλλα | | 2 |
| 5. Μόλυβδος | | 1,50 |
| 6. Σωλῆνες χυτοσιδηροῖ 4'' | μ.μ. | 0,50 |
| 7. Σωλῆνες γαλβαν. 1,1/2'' | » » | 0,50 |

ΙΙ) Προελεύσεως ἐξωτερικοῦ :

| | χγρ. |
|---|---|
| 1. Χαλκὸς | 2 |
| 2. Χάλυψ | 60 |
| 3. Χυτοσίδηρος | 60 |

Ἐργατοτεχνικὸν προσωπικόν :

| | ὥραι |
|---|---|
| 1. Ἐργάτης χειρώναξ | 1 |
| 2. Εἰδικευμένος ἐργάτης | 0,50 |
| 3. Τεχνίτης | 0,50 |
| 4. Ὁδηγὸς αὐτοκινήτου | 0,15 |

4. Ἐργασίαι ὑδρεύσεως καὶ σωληνωτῶν ἀγωγῶν ἐν γένει ἄνευ τῆς ἀξίας τῶν κυρίων ὑλικῶν :

α) Συντελεσταὶ ἐπιρροῆς :
$\mu = 0,10,\ \upsilon = 0,20,\ \varepsilon = 0,70$

β) Στοιχεῖα συνθέσεως τυπικῶν ὁμάδων :

Μηχανήματα : (Μίσθωμα 8ώρου ἐργασίας):

| | ἡμέραι |
|---|---|
| 1. Μηχανικὸς ἐκσκαφεὺς 3/4 κυβ. ὑαρδῶν | 1 |
| 2. Ἀεροσυμπιεστὴς 160 κυβ. ποδῶν | 0,50 |
| 3. Μηχάνημα ἠλεκτροσυγκολλήσεως πετρελαιοκίνητον 300 Α, | 3 |
| 4. Αὐτοκίνητον ἀνατρ. ὠφελ. φορτ. 5—6 τόννων | 5 |

Ὑλικά :

Ι) Προελεύσεως ἐσωτερικοῦ :

| | χγρ. |
|---|---|
| 1. Μορφοσίδηρος εἰς γωνίας, Τάφ, Π, κλπ, ὕψους ἢ πλευρᾶς 8—16 ἑκ. | 2 |
| 2. Ἠλεκτρόδια τῶν 2,5 χστ. | 2 |
| 3. Ἀκάθαρτον πετρέλαιον | 10 |
| 4. Χαλκὸς εἰς φύλλα | 0,50 |
| 5. Μόλυβδος | 1 |

Ἐργατοτεχνικὸν προσωπικόν :

| | ὥραι |
|---|---|
| 1. Ἐργάτης χειρώναξ | 1 |
| 2. Εἰδικευμένος ἐργάτης | 0,50 |
| 3. Τεχνίτης | 0,50 |
| 4. Ὁδηγὸς αὐτοκινήτου | 0,15 |

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'.

Καλωδιώσεις ἐν γένει ὑπόγειοι.

1. Ἐργασίαι ὑπογείων καλωδιώσεων ἐν γένει, γειώσεις πάσης φύσεως, ὑποβρύχια καλώδια πάσης φύσεως μετὰ τῆς ἀξίας τῶν πάσης φύσεως ὑλικῶν.

α) Συντελεσταὶ ἐπιρροῆς :
$\mu = 0,10,\ \upsilon = 0,65,\ \varepsilon = 0,25$

β) Στοιχεῖα συνθέσεως τυπικῶν ὁμάδων :

Μηχανήματα : (Μισθώματα 8ώρου ἐργασίας) :

| | | ἡμέραι |
|---|---|---|
| 1. Μηχανικὸς ἐκσκαφεὺς 3/4 κυβ. ὑαρδῶν | | 1 |
| 2. Μηχάνημα ἠλεκτροσυγκολλήσεως πετρελαιοκίνητον 300Α | | 0,20 |
| 3. Αὐτοκίνητον ἀνατρ. ὠφελ. φορτ. 5-6 τόννων | | 3 |

Ὑλικά :

Ι) Προελεύσεως ἐσωτερικοῦ :

| | | χγρ. |
|---|---|---|
| 1. Μορβοσίδηρος εἰς γωνίας, Τάφ, Π, κλπ. ὕψους ἢ πλευρᾶς 8-16 ἑκ. | | 2 |
| 2. Ἠλεκτρόδια τῶν 2,5 χστ. | | 0,50 |
| 3. Ἀκάθαρτον πετρέλαιον | | 0,30 |
| 4. Χαλκὸς εἰς φύλλα | | 0,30 |
| 5. Καλώδιον ΝΥΥ 3 × 35 +16 | μ.μ. | 3 |
| 6. Καλώδιον ΝΚΒΑ 3 × 35 + 25 | » | 3 |
| | | τεμαχ. |
| 7. Ὀπτόπλινθοι τῶν 6 ὀπῶν 19 × 9 × 6 | | 60 |

Ἐργατοτεχνικὸν προσωπικόν :

| | ὥραι |
|---|---|
| 1. Ἐργάτης χειρώναξ | 1 |
| 2. Εἰδικευμένος ἐργάτης | 1 |
| 3. Τεχνίτης | 1 |
| 4. Ὁδηγὸς αὐτοκινήτου | 0,15 |

2. Ἐργασίαι καλωδιώσεων ὑπογείων ἐν γένει, ἄνευ τῆς ἀξίας τῶν κυρίων ὑλικῶν.

α) Συντελεσταὶ ἐπιρροῆς :
$\mu = 0,10,\ \upsilon = 0,20,\ \varepsilon = 0,70$

β) Στοιχεῖα συνθέσεως τυπικῶν ὁμάδων :

Μηχανήματα : (Μισθώματα 8ώρου ἐργασίας):

| | ἡμέραι |
|---|---|
| 1. Μηχανικὸς ἐκσκαφεὺς 3/4 κυβ. ὑαρδῶν | 1 |
| 2. Μηχάνημα ἠλεκτροσυγκολλήσεως πετρελαιοκίνητον 300Α, | 0,20 |
| 3. Αὐτοκίνητον ἀνατρ. ὠφελ. φορτ. 5-6 τόννων | 3 |

Ὑλικά :

1) Προελεύσεως ἐσωτερικοῦ :

| | χγρ. |
|---|---|
| 1. Μορφοσίδηρος εἰς γωνίας, Τάφ. Π. κλπ. ὕψους ἢ πλευρᾶς 8-16 ἑκ. | 2 |
| 2. Ἠλεκτρόδια τῶν 2,5 χστ. | 0,50 |
| 3. Ἀκάθαρτον πετρέλαιον | 3 |
| 4. Χαλκὸς εἰς φύλλα | 0,50 |
| | τεμ. |
| 5. Ὀπτόλινθοι τῶν 6 ὀπῶν 19 ×9 ×6 | 60 |

Ἐργατοτεχνικὸν προσωπικόν :

| | ὥραι |
|---|---|
| 1. Ἐργάτης χειρώναξ | 1 |
| 2. Εἰδικευμένος ἐργάτης | 1 |
| 3. Τεχνίτης | 1 |
| 4. Ὁδηγὸς αὐτοκινήτου | 0,15 |

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'

Δίκτυα ἐναέρια.

1. Ἐργασίαι ἐναερίων δικτύων ἐν γένει, ἐναέριοι ζυγοὶ σταθεροὶ μετὰ τῆς ἀξίας τῶν πάσης φύσεως ὑλικῶν.

α) Συντελεσταὶ ἐπιρροῆς :
$\mu = 0,10$, $\upsilon = 0,65$ $\varepsilon = 0,25$

β) Στοιχεῖα συνθέσεως τυπικῶν ὁμάδων :

Μηχανήματα–Μισθώματα 8ώρου ἐργασίας:

| | ἡμέραι |
|---|---|
| 1. Μηχανικὸς ἐκσκαφεὺς 3/4 κυβ. ὑαρδῶν | 1 |
| 2. Ἀεροσυμπιεστὴς 100 κυβ. ποδῶν | 0,20 |
| 3. Μηχάνημα ἠλεκτροσυγκολλήσεως πετρελαιοκίνητον 300Α | 0,20 |
| 4. Αὐτοκίνητον ἀνατρ. ὠφελ. φορτ. 5–6 τόννων | 3 |

Ὑλικά :

1) Προελεύσεως ἐσωτερικοῦ :

| | |
|---|---|
| 1. Μορφοσίδηρος εἰς γωνίας, τάφ, Π κλπ. ὕψους ἢ πλευρᾶς 8–16 ἐκ. | 6 |
| | χγρ. |
| 2. Ἠλεκτρόδια τῶν 2,5 χστ. | 0,40 |
| 3. Ἀκάθαρτον πετρέλαιον | 5 |
| 4. Χαλκὸς εἰς φύλλα | 0,25 |
| 5. Ἀγωγὸς χάλκινος πολύκλωνος | 4 |
| | Μ3 |
| 6. Ξυλεία πελεκητὴ ἐσωτερικοῦ | 0,01 |

Ἐργατοτεχνικὸν προσωπικόν :

| | ὥραι |
|---|---|
| 1. Ἐργάτης χειρώναξ | 1 |
| 2. Εἰδικευμένος ἐργάτης | 1 |
| 3. Τεχνίτης | 0,80 |
| 4. Ὁδηγὸς αὐτοκινήτου | 0,20 |

2. Ἐργασίαι ἐναερίων δικτύων ἐν γένει, ἄνευ τῆς ἀξίας τῶν κυρίων ὑλικῶν.

α) Συντελεσταὶ ἐπιρροῆς :
$\mu = 0,15$, $\upsilon = 0,20$, $\varepsilon = 0,65$

β) Στοιχεῖα συνθέσεως τυπικῶν ὁμάδων :

Μηχανήματα–Μισθώματα 8ώρου ἐργασίας :

| | ἡμέραι |
|---|---|
| 1. Μηχανικὸς ἐκσκαφεὺς 3/4 κυβ. ὑαρδῶν | 1 |
| 2. Ἀεροσυμπιεστὴς 160 κυβ. ποδῶν | 0,20 |
| 3. Μηχάνημα ἠλεκτροσυγκολλήσεως πετρελαιοκίνητον 300Α | 0,20 |
| 4. Αὐτοκίνητον ἀνατρ. ὠφελ. φορτ. 5–6 τόννων | 3 |

Ὑλικά :

1) Προελεύσεως ἐσωτερικοῦ :

| | |
|---|---|
| | χγρ. |
| 1. Μορφοσίδηρος εἰς γωνίας, τάφ, Π κλπ. ὕψους ἢ πλευρᾶς 8–16 ἐκ. | 2 |
| 2. Ἠλεκτρόδια τῶν 2,5 χστ. | 0,40 |
| 3. Ἀκάθαρτον πετρέλαιον | 5 |
| 4. Χαλκὸς εἰς φύλλα | 0,25 |

Ἐργατοτεχνικὸν προσωπικόν :

| | ὥραι |
|---|---|
| 1. Ἐργάτης χειρώναξ | 1 |
| 2. Εἰδικευμένος ἐργάτης | 1 |
| 3. Τεχνίτης | 0,80 |
| 4. Ὁδηγὸς αὐτοκινήτου | 0,20 |

## ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'

### Ἠλεκτρονικαὶ Ἐργασίαι

1. Ἠλεκτρονικαὶ ἐργασίαι ἐν γένει, ἀτομικοὶ ἀντιδραστῆρες μεθ' ὅλων τῶν παρελκομένων αὐτῶν τῶν ἐγκατεστημένων ἐντὸς τοῦ εἰδικῶς προστατευομένου ἀτομικοῦ χώρου, μετὰ τῆς ἀξίας τῶν πάσης φύσεως ὑλικῶν.

α) Συντελεσταὶ ἐπιρροῆς.
$\mu = 0,05$, $\upsilon = 0,80$, $\varepsilon = 0,15$

β) Στοιχεῖα συνθέσεως τυπικῶν ὁμάδων :

Μηχανήματα–Μισθώματα 8ώρου ἐργασίας :

| | ἡμέραι |
|---|---|
| 1. Μηχανικὸς ἐκσκαφεὺς 3/4 κυβ. ὑαρδῶν | 1 |
| 2. Μηχάνημα ἠλεκτροσυγκολλήσεως πετρελαιοκίνητον 300Α | 0,10 |
| 3. Αὐτοκίνητον ἀνατρ. ὠφελ. φορτ. 5–6 τόννων | 2 |

Ὑλικά :

1) Προελεύσεως ἐσωτερικοῦ :

| | |
|---|---|
| | χγρ. |
| 1. Μορφοσίδηρος εἰς γωνίας, τάφ, Π κλπ. ὕψους ἢ πλευρᾶς 8–16 ἐκ. | 1 |
| 2. Ἠλεκτρόδια τῶν 2,5 χστ. | 0,10 |
| 3. Ἀκάθαρτον πετρέλαιον | 0,60 |
| 4. Χαλκὸς εἰς φύλλα | 0,10 |

ΙΙ) Προελεύσεως ἐξωτερικοῦ :

| | |
|---|---|
| 1) Χαλκὸς | 0,50 |
| 2. Χάλυψ | 10 |
| 3. Χυτοσίδηρος | 15 |

Ἐργατοτεχνικὸν προσωπικόν :

| | ὥραι |
|---|---|
| 1. Ἐργάτης χειρώναξ | 1 |
| 2. Εἰδικευμένος ἐργάτης | 3 |
| 3. Τεχνίτης | 1 |
| 4. Ὁδηγὸς αὐτοκινήτου | 0,10 |

2. Ἠλεκτρονικαὶ ἐργασίαι ἐν γένει ἄνευ τῆς ἀξίας τῶν κυρίων ὑλικῶν :

α) Συντελεσταὶ ἐπιρροῆς :
$\mu = 0,10$, $\upsilon = 0,20$, $\varepsilon = 0,70$

β) Στοιχεῖα συνθέσεως τυπικῶν ὁμάδων :

Μηχανήματα–Μισθώματα 8ώρου ἐργασίας :

| | ἡμέραι |
|---|---|
| 1. Μηχανικὸς ἐκσκαφεὺς 3/4 κυβ. ὑαρδῶν | 1 |
| 2. Μηχάνημα ἠλεκτροσυγκολλήσεως πετρελαιοκίνητον 300 Α | 0,10 |
| 3. Αὐτοκίνητον ἀνατρ. ὠφελ. φορτ. 5—6 τόννων | 2 |

Ὑλικὰ :

1) Προελεύσεως ἐσωτερικοῦ :

| | |
|---|---|
| | χγρ. |
| 1. Μορφοσίδηρος εἰς γωνίας, τάφ, Π κ.λ.π. ὕψους ἢ πλευρᾶς 8—16 ἐκ. | 0,50 |
| 2. Ἠλεκτρόδια τῶν 2,5 χστ. | 0,05 |
| 3. Ἀκάθαρτον πετρέλαιον | 0,60 |
| 4. Χαλκὸς εἰς φύλλα | 0,05 |

Ἐργατοτεχνικὸν προσωπικόν :

| | ὥραι |
|---|---|
| 1. Ἐργάτης χειρώναξ | 1 |
| 2. Εἰδικευμένος ἐργάτης | 3 |
| 3. Τεχνίτης | 1 |
| 4. Ὁδηγὸς αὐτοκινήτου | 0,10 |

### Ἄρθρον 4.

1. Διὰ τὸν χαρακτηρισμὸν τῶν Κατηγοριῶν καὶ τὸν διαχωρισμὸν εἰς κεφάλαια τῶν ἐργασιῶν ἑκάστης ἐργολαβίας, συντάσσονται ὑπὸ τοῦ ἐπιβλέποντος Μηχανικοῦ, κατ' ἀντιπαράστασιν μετὰ τοῦ ἐργολάβου εἰδικὰ πρωτόκολλα. Ἐν περιπτώσει διαφωνίας ὡς πρὸς τὸν χαρακτηρισμὸν τῆς κατηγορίας τοῦ ὅλου ἔργου ἢ μέρους αὐτοῦ, ἀποφαίνεται ὁριστικῶς ὁ Ὑπουργὸς Δημοσίων Ἔργων μετὰ γνώμην τοῦ Συμβουλίου Δημοσίων Ἔργων.

2. Εἰς τὸ συνολικὸν πιστοποιούμενον ἀνὰ ἑξάμηνον ποσόν, τὸ ὑποκείμενον εἰς ἀναθεώρησιν καὶ λαμβανόμενον ὑπ' ὄψιν διὰ τὴν εὕρεσιν τοῦ μέσου συντελεστοῦ ἀναθεωρήσεως δὲν θὰ συμπεριλαμβάνωνται τὰ ποσὰ τὰ ἀφορῶντα εἰς τὰς κάτωθι ἐργασίας, ἢ αἵτια, ὡς ταῦτα διαλαμβάνονται εἰς τὰς σχετικὰς πιστοποιήσεις τοῦ ὑπ' ὄψιν ἐξαμήνου :

α. Εἰς τὴν ἀξίαν τοῦ ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ προμηθευομένου παρὰ τοῦ ἐργολάβου πρὸς ἐγκατάστασιν εἰς τὸ ἔργον μηχανικοῦ ἐξοπλισμοῦ. Ὡς τοιαύτη ἀξία λαμβάνεται ἡ ἐκ τῆς συμβάσεως προκύπτουσα ἀξία προμηθείας, ἐὰν δὲ δὲν ὑπάρχῃ τοιαύτη, ἡ ἀξία τοῦ ἐν λόγῳ ἐξοπλισμοῦ C.I.F. εἰς τὸν λιμένα ἢ σιδηροδρομικὸν σταθμὸν ἐκφορτώσεως, μετὰ τῶν δασμῶν καὶ τελῶν εἰσαγωγῆς, ὡς οὗτοι ἰσχύουσιν εἰς τὴν συγκεκριμένην περίπτωσιν τοῦ ἔργου, τοῦ συνόλου προσαυξανομένου κατὰ τὸ ποσοστὸν γενικῶν ἐξόδων καὶ ὀφέλους τὸ προβλεπόμενον ἐν τῇ συμβάσει.

β. Εἰς τὰς πάσης φύσεως ἀπολογιστικὰς ἐργασίας.

γ. Εἰς τὰς ἐργασίας τὰς πιστοποιουμένας βάσει τιμῶν μονάδος, ἐξαχθεισῶν ἐκ στοιχείων ἀπολογιστικῆς ἐκτελέσεώς των.

δ. Εἰς ἀποζημιώσεις ζημιῶν ἐξ ἀνωτέρας βίας, καταβαλλομένας βάσει πρωτοκόλλων. Αἱ ἀποζημιώσεις αὗται ὑπολογίζονται μὲ τὰς τιμὰς ὡς αὗται ἰσχύουν λόγῳ ἀναθεωρήσεως κατὰ τὸν χρόνον τῆς ἀνακατασκευῆς τῶν πληγέντων ἔργων.

ε. Εἰς τὰς πάσης φύσεως καταβαλλομένας ἀποζημιώσεις διὰ κάλυψιν δαπανῶν ἡμερεργιῶν πάσης φύσεως μηχανημάτων, μεταφορικῶν μέσων κ.λ.π. καὶ προσωπικοῦ, λόγῳ καθυστερήσεων ὡς καὶ εἰς τὰς πάσης φύσεως καταβαλλομένας ἀποζημιώσεις βάσει ἀποφάσεων τῶν Ἁρμοδίων Ὑπηρεσιῶν ἢ διὰ Δικαστικῶν Ἀποφάσεων, λόγῳ ὀφειλομένων τῷ Ἐργολάβῳ τόκων ἢ προμηθειῶν ἐγγυητικῶν ἐπιστολῶν, ἢ δι' οἱανδήποτε ἄλλην αἰτίαν, ἐφ' ὅσον αἱ ὡς ἄνω ἀποζημιώσεις καθορίζονται εἰς ὡρισμένον χρηματικὸν ποσόν.

στ. Εἰς προκαταβολὰς δοθείσας πρὸς ἀγορὰν Μηχανημάτων μὴ ἐνσωματουμένων εἰς τὸ Ἔργον ὁπότε δὲν ἀφαιροῦνται ἀπὸ τὸ ὑποκείμενον εἰς ἀναθεώρησιν ποσὸν τῶν ἑπομένων ἐξαμήνων καὶ αἱ ἀποσβέσεις τῶν κροκαταβολῶν τούτου.

ζ. Εἰς προκαταβολὰς δοθείσας διὰ προμήθειαν ὑλικῶν πάσης φύσεως ἐνσωματουμένων εἰς τὸ Ἔργον, ὁπότε αἱ κατὰ τὰ ἑπόμενα ἑξάμηνα δόσεις ἀποσβέσεως τῶν προκαταβολῶν τούτων ἀφαιρούνται ἀπὸ τὸ πιστοποιούμενον ποσὸν προσηυξημέναι κατὰ τὴν διαφορὰν τοῦ συντελεστοῦ ἀναθεωρήσεως Ὑλικῶν Υ τοῦ ἑξαμήνου χορηγήσεως τῆς προκαταβολῆς, ἀπὸ τοῦ ἑξαμήνου ἐκπτώσεως τῆς δόσεως.

3. Διὰ τὰ ἔργα τῶν Κατηγοριῶν Ι ἕως VIII καὶ διὰ τὰς περιπτώσεις καθ' ἃς τὰ ὑλικὰ χορηγοῦνται κατὰ τὸ σύνολον ἢ μέρος τούτων ὑπὸ τοῦ ἐργοδότου, ὡς καὶ δι' ἐργασίας τῶν ὡς ἄνω κατηγοριῶν, δι' ἃς αἱ τιμαὶ δὲν περιλαμβάνουσι τὴν ἀξίαν τοῦ συνόλου τῶν ὑλικῶν ἢ μέρρυς τούτων, καὶ δεδομένου ὅτι διὰ τὴν ἐξαγωγὴν τῶν συντελεστῶν ἐπιρροῆς ἐλήφθη ὡς ἀξία τῶν ἐργασιῶν ἡ συνολικὴ τοιαύτη, περιλαμβανομένων καὶ τῶν ὑλικῶν, πρὸς προσδιορισμὸν τοῦ ποσοῦ ἀναθεωρήσεως θὰ προστίθεται εἰς τὸ ποσὸν τῶν πρὸς ἀναθεώρησιν ἐργασιῶν ἑκάστου ἑξαμήνου ἡ ἀξία τῶν ἐνσωματουμένων ὑλικῶν, τῆς ἀξίας ταύτης λογιζομένης μὲ τὰς τιμὰς τοῦ χρόνου ἐκκινήσεως τῆς ἀναθεωρήσεως.

4. Ἐπὶ ἐργολαβικῶν συμβάσεων, προβλεπουσῶν ἀπολογιστικὴν ἐκτέλεσιν τοῦ ἔργου ἐκ μέρους γενικοῦ τινος ἀναδόχου ἡμεδαποῦ ἢ ἀλλοδαποῦ δι' ὑπεργολαβιῶν, προβλεπομένων ὑπὸ τῆς μετὰ τοῦ ἐργοδότου συμβάσεως καὶ ἐγκρινομένων ὑπὸ τούτου, τῆς ἀναθεωρήσεως δικαιοῦνται οἱ τῇ ἐγκρίσει τοῦ γενικοῦ ὡς ἄνω ἀναδόχου, ἐκτελοῦντες τὸ ὅλον ἢ μέρος τοῦ ἔργου ὑπεργολάβου καὶ διὰ τὸ τμῆμα αὐτοῦ τὸ ἐκτελεσθὲν διὰ τιμῶν μονάδος, ἐξαιρουμένου τοῦ τυχὸν παρὰ τούτων ἀπολογιστικῶς ἐκτελεσθέντος τοιούτου.

5. Ἡ πληρωμὴ τῆς καταβλητέας ἀναθεωρήσεως ἢ ἡ ἔκπτωσις τοῦ ἕνεκα ἀναθεωρήσεως ἐκπεστέου ποσοῦ θὰ γίνεται διὰ τοῦ πρώτου συνταχθησομένου λογαριασμοῦ, μετὰ τὴν συμπλήρωσιν τοῦ ἑξαμήνου ἐφαρμογῆς της. Κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ ἑξαμήνου οἱ λογαριασμοὶ θὰ συντάσσονται προσωρινῶς, βάσει τοῦ συντελεστοῦ ἀναθεωρήσεως τοῦ προηγουμένου τοιούτου.

Ἄρθρον 5.

1. Ἡ δαπάνη τῶν τυπικῶν δι' ἑκάστην κατηγορίαν καὶ κεφάλαιον συνεργείων μηχανημάτων, ὁμάδων ὑλικῶν καὶ ἐργατοτεχνικῶν συνεργείων προκύπτει ἀπὸ 1ης Ἰανουαρίου 1968 καὶ ἐφεξῆς ἐκ τῆς ἐφαρμογῆς τοῦ ἀριθμητικοῦ μέσου ὅρου τῶν ἀντιστοίχων βασικῶν τιμῶν τῆς ἀρχῆς τοῦ ὑπ' ὄψιν καὶ τοῦ ἑπομένου ἑξαμήνου, τῶν διαπιστουμένων ὑπὸ τῆς διὰ τοῦ ἄρθρου 1 παρ. 1 τοῦ Ν. 4489/1965 ὡς ἀντικατεστάθη διὰ τοῦ ἄρθρου 1 τοῦ Α.Ν. 442/1968 συσταθείσης Εἰδικῆς Ἐπιτροπῆς Διαπιστώσεως Διακυμάνσεως Τιμῶν (Ε.Ε.Δ.Δ.Τ.) ὡς τυχὸν αὗται διορθοῦνται κατόπιν ἐνστάσεως.

2. Διὰ τὰς συμβάσεις ἐκτελέσεως ἔργων μὲ χρόνον ἐκκινήσεως πρὸ τῆς 1ης Ἰουλίου 1964 αἱ βασικαὶ τιμαὶ τοῦ χρόνου ἐκκινήσεως ἐξάγονται ἐκ τῶν ὑπὸ τοῦ Νομαρχιακοῦ Συμβουλίου Δημοσίων Ἔργων Ἀττικῆς διὰ τὴν περιοχὴν τῆς τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης προσδιορισθεισῶν, ὡς τελικῶς αὗται διεμορφώθησαν τιμῶν ἡμερομισθίων καὶ ὑλικῶν, βάσει τοῦ τύπου $\frac{\alpha+2\beta+\gamma}{4}$ ἔνθα α, β καὶ γ εἶναι ἀντιστοίχως αἱ τιμαὶ αἱ προσδιορισθεῖσαι κατὰ τὰς ἀρχὰς ἑκάστου τοῦ πρώτου, δευτέρου καὶ τρίτου ἡμερολογιακῶν τριμήνων τοῦ ἔτους 1964, πλὴν τῶν συμβάσεων μὲ χρόνον ἐκκινήσεως τὸ Α' τρίμηνον τοῦ ἔτους 1964, δι' ἃς ὡς βασικαὶ τιμαὶ τοῦ χρόνου ἐκκινήσεως λαμβάνονται αἱ διὰ τὴν περιοχὴν τῆς τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης προσδιορισθεῖσαι κατὰ τὴν ἀρχὴν τοῦ τριμήνου τούτου.

3. Διὰ τὰς συμβάσεις ἐκτελέσεως ἔργων μὲ χρόνον ἐκκινήσεως ἀπὸ 1ης Ἰουλίου 1964 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1967, ὡς βασικαὶ τιμαὶ ἡμερομησθίων καὶ ὑλικῶν τοῦ χρόνου ἐκκινήσεως λαμβάνονται αἱ διὰ τὴν περιοχὴν τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης τελικῶς προσδιορισθεῖσαι ὑπὸ τοῦ Νομαρχιακοῦ ἢ Περιφερειακοῦ Συμβουλίου Δημοσίων Ἔργων Ἀττικῆς κατὰ τὴν ἀρχὴν τοῦ διὰ ταύτας ἐφαρμοζομένου κατὰ τὸ ἄρθρον 2 παραγρ. 2 τοῦ παρόντος ὡς χρόνου ἐκκινήσεως.

4. Εἰς τὰς περιπτώσεις τῶν παραγράφων 2 καὶ 3 τοῦ παρόντος ὡς συντελεστὴς ἐργοδοτικῆς ἐπὶ τῶν ἡμερομισθίων ἐπιβαρύνσεως καὶ ὡς μισθώματα μηχανημάτων καὶ αὐτοκινήτων λαμβάνονται τὰ κατὰ τὴν παράγραφον 9 τοῦ ἄρθρου 6 τοῦ παρόντος καθοριζόμενα.

Ἄρθρον 6.

1. Ἡ κατὰ τὸ ἄρθρον 1 τοῦ Ν. 4489/1965 ὡς ἀντικατεστάθη διὰ τοῦ ἄρθρου 1 τοῦ Α.Ν. 442/1968 Εἰδικὴ Ἐπιτροπὴ Διαπιστώσεως Διακυμάνσεως Τιμῶν (Ε.Ε.Δ.Δ.Τ.) ἀποτελεῖται ἐκ :

α. Τοῦ Προϊσταμένου τῆς Ι Περιφερειακῆς Δ/νσεως Δημοσίων Ἔργων ὡς Προέδρου.

β. Τοῦ Προϊσταμένου τοῦ Γραφείου Νομομηχανικοῦ Πρωτευούσης.

γ. Ἑνὸς ἐκπροσώπου τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν ὁριζομένου μεθ' ἑνὸς ἑτέρου ὡς ἀναπληρωτοῦ ὑπὸ τοῦ Ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν.

δ. Ἑνὸς ἐκπροσώπου τῶν ἐργοληπτῶν διοριζομένου ἐπὶ θητείᾳ ἑνὸς ἔτους ὑπὸ τοῦ Ὑπουργοῦ Δημοσίων Ἔργων μεθ' ἑνὸς ἀναπληρωτοῦ αὐτοῦ ἐκ προτεινομένων ἓξ τοιούτων, ἀνὰ δύο ὑφ' ἑκάστης τῶν ἐν παραγράφῳ 5 τοῦ παρόντος ὀργανώσεών των. Ἐν ἀρνήσει ὑποδείξεως τοιούτων μελῶν ὁ Ὑπουργὸς διορίζει τὰ μέλη ταῦτα οἰκοθεν μετὰ πάροδον ἑνὸς μηνὸς ἀπὸ τῆς πρὸς τοῦτο προσκλήσεως τῶν Ὀργανώσεων.

ε. Ἑνὸς ἐκπροσώπου τοῦ Ὑπουργείου Ἐργασίας ὁριζομένου μεθ' ἑνὸς ἀναπληρωτοῦ ὑπὸ τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐργασίας.

2. Τὰ ὑπὸ στοιχεῖα α καὶ β μέλη ἀναπληροῦνται ὑπὸ τῶν νομίμων αὐτῶν ἀναπληρωτῶν. Ὁ Πρόεδρος ἀναπληροῦται ὑπὸ τοῦ κατὰ βαθμὸν ἀνωτέρου καὶ ἐν ἰσοβαθμίᾳ τοῦ ἀρχαιοτέρου τῶν ἐκ τῶν μελῶν τῆς ἐπιτροπῆς Δημοσίων Ὑπαλλήλων.

3. Χρέη γραμματέως ἐκτελεῖ ὑπάλληλος τῆς Ι Περιφερειακῆς Δ/νσεως ὁριζόμενος ὑπὸ τοῦ Προϊσταμένου αὐτῆς, ὅστις ὁρίζει καὶ τὸ πρὸς συλλογὴν στοιχείων προσωπικόν.

4. Ἡ Ἐπιτροπὴ συνεδριάζει ἐν τῷ καταστήματι τῆς Ιης Περιφερειακῆς Δ/νσεως Δημοσίων Ἔργων εὑρίσκεται δὲ ἐν ἀπαρτίᾳ παρόντων τῶν τεσσάρων ἐκ τῶν μελῶν αὐτῆς, περιλαμβανομένων ὑποχρεωτικῶς τῶν ὑπὸ στοιχεῖα α καὶ β μελῶν ἢ τῶν νομίμων αὐτῶν ἀναπληρωτῶν. Αἱ ἀποφά-

σεις λαμβάνονται κατὰ πλειοψηφίαν, ἐν ἰσοψηφίᾳ κατισχυούσης τῆς γνώμης τοῦ Προέδρου.

5. Ἡ Ε.Ε.Δ.Δ.Τ. συντάσσει κεχωρισμένα πρακτικὰ ἀφ' ἑνὸς μὲν διὰ τὰς βασικὰς τιμὰς τὰς περιλαμβανομένας εἰς τὴν σύνθεσιν τῶν τυπικῶν ὁμάδων τῶν λαμβανομένων ὑπ' ὄψιν διὰ τὴν ἀναθεώρησιν, ἀφ' ἑτέρου δέ, διὰ πάσας τὰς λοιπὰς κατὰ τὸ ἄρθρον 2 τοῦ Α.Ν. 442/1968 χρήσεις. Τὰ πρακτικὰ τῆς Ἐπιτροπῆς τὰ περιλαμβάνοντα τὰς βασικὰς τιμὰς ἀναθεωρήσεως κοινοποιοῦνται εἰς τὸ Τεχνικὸν Ἐπιμελητήριον Ἑλλάδος καὶ εἰς τὰς Ἐργοληπτικὰς ὀργανώσεις α) Πανελλήνιον Ἕνωσιν Διπλωματούχων Μηχανικῶν Ἐργοληπτῶν Δημοσίων Ἔργων (Π.Δ.Μ.Ε.Δ.Ε.), β) Πανελλήνιον Ἕνωσιν Συνδέσμων Ἐργοληπτῶν (Π.Ε.Σ.Ε.) καὶ γ) Σύνδεσμον Ἀνωνύμων Τεχνικῶν Ἑταιρειῶν (Σ.Α.Τ.Ε.). Τὸ Τ.Ε.Ε. καὶ αἱ ἐργοληπτικαὶ ὀργανώσεις, δίδουσιν εἰς ταῦτα πᾶσαν δυνατὴν δημοσιότητα. Ἡ κοινοποίησις γίνεται μερίμνη τῆς Ιης Περ/κῆς Δ/νσεως Δημοσίων Ἔργων.

6. Διὰ τὸν προσδιορισμὸν τῶν βασικῶν τιμῶν τῶν περιλαμβανομένων εἰς τὴν σύνθεσιν τῶν τυπικῶν ὁμάδων ἀναθεωρήσεως ἐφαρμόζονται τ' ἀκόλουθα :

α. Διὰ τὰ μισθώματα μηχανημάτων καὶ αὐτοκινήτων θά, λαμβάνηται ὑπ' ὄψιν ἡ ἐν τῇ ἀγορᾷ Ἀθηνῶν διαμορφουμένη κατὰ τὴν ἀρχὴν ἑκάστου ἑξαμήνου μέση τιμὴ μισθωμάτων δι' ὀκτάωρον ἐργασίαν καινουργοῦς μηχανήματος, ἐν ἐλλείψει δὲ ἐν τῇ ἀγορᾷ ἐπαρκῶν πρὸς τοῦτο στοιχείων, τὸ εὔλογον μίσθωμα τὸ προκῦπτον ἐκ τῆς ἀξίας τοῦ μηχανήματος ἐν συναρτήσει πρὸς τὴν ἀπόδοσιν αὐτοῦ.

β. Διὰ τὰ ὑλικὰ θὰ λαμβάνηται ὑπ' ὄψιν ἡ κατὰ τὴν ἀρχὴν ἑκάστου ἑξαμήνου διαμορφουμένη ἐν τῇ περιοχῇ τῆς τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης τιμὴ αὐτῶν ὡς ἐλευθέρου ἐμπορεύματος.

γ. Διὰ τὰ ἡμερομίσθια θὰ λαμβάνωνται ὑπ' ὄψιν τὰ κατὰ τὴν ἀρχὴν τοῦ ἑξαμήνου διὰ τὸν μέσης ἀποδόσεως ἐργάτην ἢ τεχνίτην εἰς τὴν περιοχὴν τῆς τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης διαμορφούμενα ἡμερομίσθια διὰ τοὺς εἰς Δημόσια Ἔργα ἀπασχολουμένους. Ἐκτὸς τούτων ἡ Ε.Ε.Δ.Δ.Τ. θὰ διαπιστώνῃ καὶ τὸν συντελεστὴν τῶν κατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον πάσης φύσεως ἐργοδοτικῶν ἐπὶ τῶν ἡμερομισθίων ἐπιβαρύνσεων, λαμβάνουσα ὑπ' ὄψιν γενικῶς μὲν τὴν παρὰ τῷ Ἱδρύματι Κοινωνικῶν Ἀσφαλίσεων ἐργοδοτικὴν ἐπιβάρυνσιν πρὸς κάλυψιν οὕτω πάσης κυρίας ἀσφαλίσεως τῶν ἐργαζομένων ὡς καὶ πᾶσαν ἑτέραν γενικὴν ἐργοδοτικὴν ἐπιβάρυνσιν, προσθέτως δέ, καὶ μὲ καθορισμὸν τῶν περιοχῶν εἰς ἃς ἰσχύει αὕτη τὴν τυχὸν ἐξ ἐπικουρικῶν ἀσφαλίσεων μέσην ἐπὶ τῆς ὅλης ἐργατικῆς δαπάνης ἐργοδοτικὴν ἐπιβάρυνσιν. Τὰ συνθέτοντα τοὺς συντελεστὰς τούτους στοιχεῖα θ' ἀναλύωνται εἰς τὰ οἰκεῖα πρακτικὰ τῆς Ε.Ε.Δ.Δ.Τ.

7. Ἡ κατὰ τῶν πρακτικῶν τῆς Ε.Ε.Δ.Δ.Τ. ἔνστασις τῶν πρὸς τοῦτο νομιμοποιουμένων ὀργανώσεων κατατίθεται εἰς τὴν Ιην Περ/κὴν Δ/νσιν Δημ. Ἔργων. Κατὰ τὴν ἐνώπιον τοῦ Συμβουλίου Δημοσίων Ἔργων συζήτησιν αὐτῆς εἰσηγεῖται ὁ Προϊστάμενος τῆς Ιης Περ/κῆς Δ/σεως Δημ. Ἔργων, καλεῖται δὲ εἰς ταύτην ἵνα ἀναπτύξῃ τὰς ἀπόψεις της δι' ἑνὸς ἐκπροσώπου της ἡ ὑποβαλοῦσα τὴν ἔνστασιν ἐργοληπτικὴ ὀργάνωσις. Ἡ ἐπὶ ταύτης ἐκδιδομένη ἀπόφασις δημοσιεύεται ἐν περιλήψει εἰς τὴν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως καὶ κοινοποιεῖται εἰς πάντα τὰ ἐν παραγράφῳ 6 τοῦ παρόντος ἄρθρου πρόσωπα.

8. Κατὰ τὴν πρώτην ἐφαρμογὴν τοῦ παρόντος ἡ Ε.Ε.Δ.Δ.Τ. δι' ἰδιαιτέρου αὐτῆς πρακτικοῦ καὶ δι' ἓν ἕκαστον τῶν ἡμερολογιακῶν τριμήνων τῶν ἐτῶν 1964 ἕως καὶ 1967 θὰ καθορίσῃ α) Τὰ μισθώματα μηχανημάτων καὶ αὐτοκινήτων καὶ β) τοὺς συντελεστὰς ἐργοδοτικῶν ἐπὶ τῶν ἡμερομισθίων ἐπιβαρύνσεων, ἵνα ἀχθῶσι καὶ τὰ στοιχεῖα ταῦτα ὑπὸ τὰς αὐτὰς προϋποθέσεις ὑπολογισμοῦ ὡς καὶ τὰ διὰ τὸν μετέπειτα χρόνον καθορισθησόμενα. Κατὰ τὸν τοιοῦτον καθορισμὸν ἐφαρμόζονται ἀναλόγως αἱ διατάξεις τῶν περιπτώσεων α καὶ γ τῆς παραγράφου 6 τοῦ παρόντος.

Ἄρθρον 7.

1. Ἀπὸ τῆς πρώτης Ἰανουαρίου 1968 καταργοῦνται τ' ἄρθρα 1 ἕως 3 τοῦ ὑπ' ἀριθμ. 82/1966 Β. Δ/τος «περὶ ἀναπροσαρμογῆς τῆς συμβατικῆς ἀξίας ἐργολαβιῶν συμβάσεων» καὶ αἱ ὑπ' ἀριθμ. 2515/31-3-66 (ΦΕΚ 203/Β/66) ΣΤ 952/29-8-66 (ΦΕΚ 619 Β/66), ΣΤ 752/17-5-67 (ΦΕΚ 332 Β/67) ἀποφάσεις τοῦ Ὑπουργείου Δημοσίων Ἔργων.

2. Δι' ἐργολαβίας περατωθείσας μέχρι τῆς 31ης Δεκεμβρίου 1967 ἐφαρμόζονται αἱ πρὸ τῆς ἰσχύος τοῦ παρόντος ἰσχύουσαι διατάξεις. Αἱ αὐταὶ διατάξεις ἐφαρμόζονται καὶ διὰ ἀποδεδειγμένως ἐκτελεσθείσας μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1967 ἐργασίας τῶν συνεχιζομένων μετὰ τὴν 1ην Ἰανουαρίου 1968 ἐργολαβιῶν τῶν ὁποίων ἐργασιῶν ἡ πιστοποίησις δὲν ἔχει συντελεσθῇ.

Εἰς τὸν Ἡμέτερον ἐπὶ τῶν Δημοσίων Ἔργων Ὑπουργὸν ἀνατίθεμεν τὴν δημοσίευσιν καὶ ἐκτέλεσιν τοῦ παρόντος.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 22 Αὐγούστου 1968

*Ἐν Ὀνόματι τοῦ Βασιλέως*

Ο ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΥΣ
**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΩΙΤΑΚΗΣ**

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
**Ν. ΜΑΚΑΡΕΖΟΣ**

ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
**Κ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ**

(2)

Β. ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 592

Περὶ τροποποιήσεως τοῦ ὑπ' ἀριθ. 150/68 Β. Δ/τος «περὶ ἀναδιαρθρώσεως τῶν Ἀγροτικῶν Ἰατρείων καὶ Ὑγειονομικῶν Σταθμῶν τῆς Χώρας».

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Ἔχοντες ὑπ' ὄψει :

1) Τὰς διατάξεις τοῦ ἄρθρ. 3 παραγρ. 1 τοῦ Ν. Δ/τος 4440/64 «περὶ τροποποιήσεως καὶ συμπληρώσεως διατάξεών τινων τοῦ Ν. 3487/55 περὶ Κοινωνικῆς Ἀσφαλίσεως τῶν Ἀγροτῶν»

2) Τὰς διατάξεις τοῦ Α.Ν. 7/1967 «περὶ συγχωνεύσεως τῶν Ὑπουργείων Κοινωνικῆς Προνοίας καὶ Ὑγιεινῆς εἰς ἐνιαῖον Ὑπουργεῖον ὑπὸ τὸν τίτλον Ὑπουργεῖον Κοινωνικῆς Προνοίας».

3) Τὸ ὑπ' ἀριθ. 150/68 Β. Δ/γμα «περὶ ἀναδιαρθρώσεως τῶν Ἀγροτικῶν Ἰατρείων καὶ Ὑγειονομικῶν Σταθμῶν τῆς Χώρας».

4) Τὴν ὑπ' ἀριθ. 246/1968 γνωμοδότησιν τοῦ Ἀνωτάτου Συμβουλίου Δημοσίων Ὑπηρεσιῶν.

5) Τὴν ὑπ' ἀριθ. 457/1968 γνωμοδότησιν τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας.

Προτάσει τοῦ Ἡμετέρου ἐπὶ τῆς Κοινωνικῆς Προνοίας Υπουργοῦ, ἀπεφασίσαμεν καὶ διατάσσομεν :

Τροποποιεῖται τὸ ὑπ' ἀριθ. 150/68 Β. Δ/γμα «περὶ ἀναδιαρθρώσεως τῶν Ἀγροτικῶν Ἰατρείων καὶ Ὑγειονομικῶν Σταθμῶν τῆς Χώρας», ὅσον ἀφορᾷ Ἀγροτικά τινα Ἰατρεῖα καὶ Ὑγειονομικοὺς Σταθμοὺς ὡς ἀκολούθως.

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

1. Εἰς τὸ πεδινὸν Ἀγροτικὸν Ἰατρεῖον Α' τάξεως Δοκιμίου προστίθεται ὡς ἐξυπηρετουμένη παρ' αὐτοῦ ἡ Κοινότης Πιπινερίου ἀντὶ τῆς τοιαύτης Πικινερίου ἤτις ἐκ παραδρομῆς ἀνεγράφη.

2) Εἰς τὸ ὀρεινὸν Ἀγροτικὸν Ἰατρεῖον Α' τάξεως Μαλεσιάδας προστίθεται ἡ Κοινότης Μαλεσιάδας ἀντὶ τῆς τοιαύτης Μαλενιάδας, ἥτις ἐκ παραδρομῆς ἀνεγράφη.

3) Εἰς τὸ πεδινὸν Ἀγροτικὸν Ἰατρεῖον Α΄ τάξεως Παναιτωλίου προστίθεται ὡς ἐξυπηρετουμένη παρ' αὐτοῦ ἡ Κοινότης Νέας Ἀβόρανης ἀντὶ τῆς τοιαύτης Νέας Ἀβαρώνας, ἥτις ἐκ παραδρομῆς ἀνεγράφη.

4) Εἰς τὸ ὀρεινὸν Ἀγροτικὸν Ἰατρεῖον Β΄ τάξεως Ριγανίου, ἀναγράφεται ἐσφαλμένως ὡς ἕδρα καὶ ἐξυπηρετουμένη Κοινότης Ριγγάνιον ἀντὶ τῆς ὀρθῆς Ριγανίου.

5) Οἱ Ὑγειονομικοὶ Σταθμοὶ Ἀμφιλοχίας — Ναυπάκτου καὶ Μύτικα δυνάμεως 10—10 καὶ 6 κλινῶν ἀντιστοίχως μετατρέπονται εἰς Ὑγειον. Σταθμοὺς δυνάμεως 15 κλινῶν.

## ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

1) Ἐπανιδρύεται τὸ ὀρεινὸν Ἀγροτικὸν Ἰατρεῖον Ὑψοῦντος Β΄ τάξεως μὲ ἐξυπηρετουμένας Κοινότητας, Ὑψοῦς καὶ Σύρνα καὶ ἕδραν τὴν Κοινότητα Ὑψοῦντος.

2) Εἰς τὸν Ὑγειονομικὸν Σταθμὸν Μεγαλουπόλεως προστίθενται ὡς ἐξυπηρετούμεναι παρ' αὐτοῦ αἱ Κοινότητες Ἴσωμα, Καρυῶν, Καλύβια Καρυῶν, καὶ ἡ Κοινότης Σούλου ἀντὶ τῆς τοιαύτης Σουλαρίου ἥτις ἐκ παραδρομῆς ἀνεγράφη.

3) Εἰς τὸ Ἀγροτικὸν Ἰατρεῖον Σκορτσινοῦ προστίθεται ὡς ἐξυπηρετουμένη παρ' αὐτοῦ ἡ Κοινότης Πέτρινα, ἀφαιρουμένη ἐκ τοῦ Ἀγροτικοῦ Ἰατρείου Λεονταρίου.

4) Εἰς τὸ Ἀγροτικὸν Ἰατρεῖον Παραδεισίων προστίθεται ὡς ἐξυπηρετουμένη παρ' αὐτοῦ ἡ Κοινότης Τριποτάμου ἀντὶ τῆς τοιαύτης Τριποταμιᾶς, ἥτις ἐκ παραδρομῆς ἀνεγράφη.

5) Εἰς τὸ Ἀγροτικὸν Ἰατρεῖον Δολιανῶν προστίθεται ἡ Κοινότης Ψηλὴ Βρύση καὶ ἡ τοιαύτη Κουτρούφων ἀντὶ Κουτρουφιανῶν, ἥτις ἐκ παραδρομῆς ἀνεγράφη.

6) Εἰς τὸ Ἀγροτικὸν Ἰατρεῖον Καρυταίνης προστίθεται ἡ Κοινότης Ζώνης ἀντὶ τῆς τοιαύτης Ζουνακίου, ἥτις ἐκ παραδρομῆς ἀνεγράφη.

7) Αἱ Κοινότητες Ξηροκαρυταίνης καὶ Πουρναριᾶς (Ποδογορᾶ) προστίθενται εἰς τὸν Ὑγειονομικὸν Σταθμὸν Δάφνης Καλαβρύτων Νομοῦ Ἀχαΐας δι' ἀνοικτὴν καὶ κλειστὴν περίθαλψιν.

8) Ἐπανιδρύεται τὸ ἡμιορεινὸν Ἀγροτικὸν Ἰατρεῖον Β΄ τάξεως Ἁγίου Ἀνδρέου μὲ ἕδραν τὴν Κοινότητα Ἁγίου Ἀνδρέου καὶ ἐξυπηρετουμένας Κοινότητας, Ἅγιον Ἀνδρέαν καὶ Πραστοῦ, ἀφαιρουμένας παρὰ τοῦ Ἀγροτικοῦ Ἰατρείου Καρακοβουνίου καὶ Καστανίτσης ἀντιστοίχως.

9) Εἰς τὸ Ἀγροτικὸν Ἰατρεῖον Λουτρῶν Ἡραίας προστίθενται αἱ Κοινότητες Τριποταμιᾶς καὶ Λειβαδακίου καὶ ἀφαιροῦνται αἱ Κοινότητες Κόκκορα καὶ Κακουραΐικα αἵτινες προστίθενται εἰς τὸ Ἀγροτικὸν Ἰατρεῖον Ράφτη.

## ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΗΣ

1) Καταργοῦνται ὁ Ὑγειονομικὸς Σταθμὸς Ἀσπροχωρίου καὶ τὸ Ἀγροτικὸν Ἰατρεῖον Καταβόθρας.

2) Ἐπανιδρύεται τὸ ὀρεινὸν Ἀγροτικὸν Ἰατρεῖον Α΄ τάξεως Ἐλάτης μὲ ἐξυπηρετουμένας Κοινότητας, Ἐλάτη, Καστανέα, Ρετσιανὰ καὶ ἕδραν τὴν Κοινότητα Ἐλάτης.

3) Ἐπανιδρύεται τὸ ὀρεινὸν Ἀγροτικὸν Ἰατρεῖον Β΄ τάξεως Μεγαλόχαρης μὲ ἐξυπηρετουμένας Κοινότητας, Μεγαλόχαρη, Μεσόπυργον, Ἀσπροχώριον καὶ ἕδραν τὴν Κοινότητα Μεγαλόχαρης.

4) Μεταφέρεται ἡ ἕδρα τοῦ ὀρεινοῦ Ἀγροτικοῦ Ἰατρείου Α΄ τάξεως Πηγῶν εἰς τὸν οἰκισμὸν Γρεβίων καὶ μὲ ἐξυπηρετουμένας Κοινότητας Γρεβίων, Πηγῶν, Μελιανῶν.

5) Παρὰ τοῦ Ἀγροτικοῦ Ἰατρείου Ροδαυγῆς ἀφαιρεῖται ἡ Κοινότης Δαφνωτὴ Ν. Πρεβέζης, ἥτις ὑπάγεται πρὸς ἐξυπηρέτησιν εἰς τὸ Ἀγροτικὸν Ἰατρεῖον Πλατανούσης Ν. Ἰωαννίνων.

## ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ

1) Μεταφέρεται ἡ ἕδρα τοῦ ὀρεινοῦ Ἀγροτικοῦ Ἰατρείου Α΄ τάξεως Ἁγίου Βασιλείου εἰς τὴν Κοινότητα Πλατανίου μὲ τὰς αὐτὰς ἐξυπηρετουμένας Κοινότητας.

## ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

1) Τὸ πεδινὸν Ἀγροτικὸν Ἰατρεῖον Α΄ τάξεως Προσωτσάνης μεταχαρακτηρίζεται εἰς ἡμιορεινὸν μὲ τὰς αὐτὰς ἐξυπηρετουμένας Κοινότητας.

2) Τὸ ἡμιορεινὸν Ἀγροτικὸν Ἰατρεῖον Α΄ τάξεως Κυρίων μεταχαρακτηρίζεται εἰς ὀρεινὸν μὲ τὰς αὐτὰς ἐξυπηρετουμένας Κοινότητας.

3) Μεταφέρεται ἡ ἕδρα τοῦ Ἀγροτικοῦ Ἰατρείου Β΄ τάξεως ὀρεινοῦ Ἀχλαδιᾶς, εἰς τὴν Κοινότητα Παγονερίου μὲ τὰς αὐτὰς ἐξυπηρετουμένας Κοινότητας.

4) Καταργεῖται τὸ Ἀγροτικὸν Ἰατρεῖον Κ. Θόλου καὶ αἱ ἐξυπηρετούμεναι παρ' αὐτοῦ Κοινότητες προστίθενται εἰς τὸν Ὑγειονικὸν Σταθμὸν Παρανεστίου.

5) Τὸ πεδινὸν Ἀγροτικὸν Ἰατρεῖον Α΄ τάξεως Καλαμπακίου μεταχαρακτηρίζεται εἰς ἡμιορεινὸν καὶ προστίθεται ὡς ἐξυπηρετουμένη παρ' αὐτοῦ ἡ Κοινότης Καλαμῶνος καὶ ἀφαιρεῖται αὕτη ἐκ τοῦ Ἀγροτικοῦ Ἰατρείου Φωτολείβους. Ἀφαιρεῖται ἡ Κοινότης Φτελιᾶς καὶ προστίθεται αὕτη εἰς τὸ Ἀγροτικὸν Ἰατρεῖον Δοξάτου.

6) Τὸ πεδινὸν Ἀγροτικὸν Ἰατρεῖον Α΄ τάξεως Ξηροποτάμου μεταχαρακτηρίζεται εἰς ἡμιορεινόν.

7) Ἐπανιδρύεται τὸ ὀρεινὸν Ἀγροτικὸν Ἰατρεῖον Β΄ τάξεως Καλῆς Βρύσης μὲ ἕδραν τὴν Κοινότητα Καλῆς Βρύσης καὶ ἐξυπηρετουμένας Κοινότητας Καλῆς Βρύσης καὶ Χαριτωμένης ἀφαιρουμένας ἐκ τοῦ Ἀγροτικοῦ Ἰατρείου Καλλιθέας.

## ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

1) Τὸ ἡμιορεινὸν Ἀγροτικὸν Ἰατρεῖον Β΄ τάξεως Πυλίου —Κῶ μεταχαρακτηρίζεται ἀπὸ ἡμιορεινὸν εἰς ὀρεινόν.

## ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

1) Εἰς τὸ ὀρεινὸν Ἀγροτικὸν Ἰατρεῖον Β΄ τάξεως Κρικέλλου προστίθενται ὡς ἐξυπηρετούμεναι παρ' αὐτοῦ αἱ Κοινότητες Σύγκρελλον καὶ Ἀνιάδα.

## ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1) Εἰς τὸ Ἀγροτικὸν Ἰατρεῖον Γεφύρας προστίθεται ὁ Συνοικισμὸς Βαλτοχωρίου, ἀφαιρούμενος ἐκ τοῦ Ἀγροτικοῦ Ἰατρείου Νέας Χαλκηδόνος.

## ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

1) Ἱδρύεται Ἀγροτικὸν Ἰατρεῖον Β΄ τάξεως ὀρεινὸν μὲ ἕδραν τὴν Κοινότητα Προδρομίου καὶ ἐξυπηρετουμένας Κοινότητας, Προδρόμιον, Ζερβοχώριον, Χρυσαυγὴ καὶ Συνοικισμοὺς Καμινίων καὶ Ἀγορᾶς, ἀφαιρουμένων τῶν Κοινοτήτων καὶ Συνοικισμῶν ἐκ τῶν Ἀγροτικῶν Ἰατρείων καὶ Ὑγ. Σταθ. εἰς οὓς ὑπήχθησαν διὰ τοῦ ὑπ' ἀριθ. 150)68 Β. Δ)τος.

2) Μεταφέρεται ἡ ἕδρα τοῦ Ἀγροτικοῦ Ἰατρείου Β΄ τάξεως ὀρεινοῦ Ἀμπελιᾶς εἰς τὴν Κοινότητα Νεοχωρίου μὲ ἐξυπηρετουμένας Κοινότητας, Νεοχώριον, Γκρίκα, Ψάκκα, Κρυσταλοπηγή, Καλλιθέα καὶ Συνοικισμὸς Νεράϊδας, ἀφαιρουμένων τῶν Κοινοτήτων ἐκ τῶν Ἀγροτ. Ἰατρείων ἢ Ὑγ. Σταθ. εἰς οὓς ὑπήχθησαν διὰ τοῦ ὑπ' ἀριθ. 150)68 Β. Δ)τος.

3) Εἰς τὸ ὀρεινὸν Ἀγροτικὸν Ἰατρεῖον Β΄ τάξεως Ξηρολόφου προστίθεται ἡ Κοινότης Ἀμπελιᾶς ἀφαιρουμένη ἐκ τοῦ καταργηθέντος ὁμονύμου Α.Ι. τοῦ ὁποίου ἡ ἕδρα μεταφέρεται διὰ τοῦ παρόντος εἰς Κοινότητα Νεοχωρίου.

4) Μεταφέρεται ἡ ἕδρα τοῦ Ἀγροτικοῦ Ἰατρείου Β΄ τάξεως ὀρεινοῦ Νεράϊδας, εἰς τὴν Κοινότητα Πλακωτὴν μὲ ἐξυπηρετουμένας Κοινότητας, Πλακωτή, Πετροβίτσα, Πολύδροσον, Πέντε Ἐκκλησιές, ἀφαιρουμένων τῶν ἄλλων Κοινοτήτων τῶν ὑπαχθησῶν εἰς τὸ ὡς ἄνω Ἰατρεῖον διὰ τοῦ ὑπ ἀριθ. 150)68 Β. Δ)τος.

5) Ἀφαιροῦνται παρὰ τοῦ Ὑγειον. Σταθμοῦ Παραμυθίας αἱ Κοινότητες Χρυσαυγή, Προδρόμιον, Ζερβοχώριον, Κρυσταλοπηγὴ καὶ προστίθενται πρὸς ἀνοικτὴν περίθαλψιν ἡ Κοινότης Καριωτίκου καὶ οἱ Συνοικισμοὶ Συνιᾶτες, Σιαμέτια καὶ

Καλύβια. Διὰ κλειστὴν περίθαλψιν τὰ Ἀγρ. Ἰατρεῖα τῆς περιφερείας τοῦ Ὑγειον. Σταθμοῦ.

## ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Καταργεῖται τὸ ὑπ' ἀριθ. 150)68 Β. Δ)γμα ὅσον ἀφορᾷ τινὰ Ἀγροτικὰ Ἰατρεῖα, ἀναλυτικῶς ἔχουσιν ὡς κάτωθι:

1) Ἀγροτικὸν Ἰατρεῖον Βίτσης, ὀρεινὸν Α΄ τάξεως μὲ ἐξυπηρετουμένας Κοινότητας, Βίτσα, Ἐλαφότοπον, Ἄνω Πεδινῶν, Κάτω Πεδινῶν, Διλόφου, Κήπων.

2) Ἀγροτικὸν Ἰατρεῖον Τσεπελόβου ὀρεινὸν Β΄ τάξεως μὲ ἐξυπηρετουμένας Κοινότητας, Τσεπέλοβον. Σκαμνέλιον. Καπέσοβον, Κουκούλιον, Βραδετός, Νεγάδες.

3) Ἀγροτικὸν Ἰατρεῖον Καλωτᾶ ὀρεινὸν Β΄ τάξεως καὶ ἐξυπηρετουμένας Κοινότητας, Καλωτᾶ, Δικόρφου, Μανασῆ, Ἀνθρακίτου, Ἐλάτης. Ἀσπραγγέλων, Διποτάμου. Λεπτοκαρυᾶς, Φραγκάδων, Καβαλαρίου.

4) Μεταφέρεται ἡ ἕδρα τοῦ Ἀγροτ. Ἰατρείου Ἀετορράχης εἰς τὴν Κοινότητα Καλεντζίου.

## ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ

| α/α | Ἰατρεῖον | Ἕδρα | Τάξις | Χαρακτηρισμὸς | Ἐξυπηρετούμεναι κοινότητες |
|---|---|---|---|---|---|
| 1) | Δρακότρυπα | Δρακότρυπα | Α΄ | Ὀρεινὸν | Δρακότρυπα, Βατσουνιά, Ὀξυιᾶ. |
| 2) | Ἀνθηροῦ | Ἀνθηρὸν | Β΄ | ὀρεινὸν | Ἀνθηρόν, Καρυά. |
| 3) | Ἀργιθέας | Ἀργιθέα | Β΄ | ὀρεινὸν | Ἀργιθέα, Θερινόν, Μεσοβούνιον. |
| 4) | Βραγγιανῶν | Βραγγιανὰ | Β΄ | ὀρεινὸν | Βραγγιανά, Ἀργύριον, Μάραθος, Καταφύλλιον. |
| 5) | Καληκώμης | Καληκώμη | Β΄ | ὀρεινὸν | Καληκώμη, Ἑλληνικά, Πετρωτόν. |

6) Εἰς τὸ ὀρεινὸν Ἀγροτικὸν Ἰατρεῖον Β΄ τάξεως Κουμπουριανῶν προστίθεται ἡ Κοινότης Πετροχωρίου ἀφαιρουμένη ἐκ τοῦ Α. Ι. Πετρίλου.

7) Εἰς τὸ ὀρεινὸν Ἀγροτικὸν Ἰατρεῖον Β΄ τάξεως Πετρίλου προστίθεται ἡ Κοινότης Φουντωτοῦ ἀφαιρουμένη ἐκ τοῦ Α. Ι. Κουμπουριανῶν.

8) Παρὰ τοῦ Ἀγροτικοῦ Ἰατρείου Β΄ τάξεως Λουτροπηγῆς ἀφαιρεῖται ἡ Κοινότης Ἀηδονοχωρίου καὶ προστίθεται αὕτη εἰς τὸ Ἀγροτικὸν Ἰατρεῖον Β΄ τάξεως Ρεντίνης.

## ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

1) Τὸ ἡμιορεινὸν Ἀγροτικὸν Ἰατρεῖον Β΄ τάξεως Κασιόπης μεταχαρακτηρίζεται ὡς ὀρεινὸν μὲ τὰς αὐτὰς ἐξυπηρετουμένας Κοινότητας.

2) Ὁ πεδινὸς Ὑγειονομικὸς Σταθμὸς Ἀγροῦ Κερκύρας μεταχαρακτηρίζεται ὡς ἡμιορεινὸς μὲ τὰς αὐτὰς ἐξυπηρετουμένας Κοινότητας.

3) Ὁ πεδινὸς Ὑγειονομικὸς Σταθμὸς Λευκίμης μεταχαρακτηρίζεται ὡς ἡμιορεινὸς μὲ τὰς αὐτὰς ἐξυπηρετουμένας Κοινότητας.

4) Τὸ ἡμιορεινὸν Ἀγροτικὸν Ἰατρεῖον Β΄ τάξεως Ὀθωνῶν μεταχαρακτηρίζεται εἰς ὀρεινὸν μὲ τὰς αὐτὰς ἐξυπηρετουμένας Κοινότητας.

5) Τὸ ἡμιορεινὸν Ἀγροτικὸν Ἰατρεῖον Β΄ τάξεως Ἐπισκέψεως μεταχαρακτηρίζεται εἰς ὀρεινὸν μὲ τὰς αὐτὰς ἐξυπηρετουμένας Κοινότητας.

6) Εἰς τὸ Ἀγροτικὸν Ἰατρεῖον Γαΐου Παξῶν προστίθεται ἡ Κοινότης Λάκκας.

## ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

1) Τὸ ἡμιορεινὸν Ἀγροτικὸν Ἰατρεῖον Β΄ τάξεως Ἁγίας Θέκλης μεταχαρακτηρίζεται εἰς ὀρεινὸν μὲ τὰς αὐτὰς ἐξυπηρετουμένας Κοινότητας.

2) Ἐπανιδρύεται τὸ ὀρεινὸν Ἀγροτικὸν Ἰατρεῖον Β΄ τάξεως Διγαλέτου μὲ ἕδραν τὴν Κοινότητα Διγαλέτου καὶ ἐξυπηρετουμένας Κοινότητας Διγαλέτου, Χαρακτίου, Τσακαρισιάνου, ἀφαιρουμένων τούτων ἐκ τοῦ Ἀγροτικοῦ Ἰατρείου Τζανάτων.

## ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

1) Εἰς τὸ ὀρεινὸν Ἀγροτικὸν Ἰατρεῖον Α΄ τάξεως Βάθης προστίθενται ὡς ἐξυπηρετούμεναι παρ' αὐτοῦ Κοινότητες, αἱ Κοινότητες Φύσκας καὶ Σπουργίτου, καὶ ἀφαιρεῖται ὁ Συνοικισμὸς Διάσιλον.

2) Εἰς τὸ ἡμιορεινὸν Ἀγροτικὸν Ἰατρεῖον Α΄ τάξεως Εὐκαρπίας προστίθενται ὡς ἐξυπηρετούμεναι παρ' αὐτοῦ Κοινότητες, αἱ Κοινότητες Ξηροβρύσης καὶ Ζαχαράτου.

3) Εἰς τὸ ἡμιορεινὸν Ἀγροτικὸν Ἰατρεῖον Α΄ τάξεως Καμπάνης προστίθεται ὡς ἐξυπηρετουμένη παρ' αὐτοῦ ἡ Κοινότης Μάνδρες.

4) Εἰς τὸ ὀρεινὸν Ἀγροτικὸν Ἰατρεῖον Β΄ τάξεως Ἑλληνικοῦ προστίθεται πρὸς ἐξυπηρέτησιν ὁ Συνοικισμὸς Ριζανῶν.

## ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

1) Μεταφέρεται ἡ ἕδρα τοῦ ὀρεινοῦ Ἀγροτικοῦ Ἰατρείου Β΄ τάξεως Ψαρίου εἰς τὴν Κοινότητα Καλλιάνων μὲ ἐξυπηρετουμένας Κοινότητας Μπούζιον, Ψάριον καὶ Στυμφαλίας, ἀφαιρουμένης ταύτης ἐκ τοῦ Ἀγροτικοῦ Ἰατρείου Λαύκας.

2) Μεταφέρεται ἡ ἕδρα τοῦ ὀρεινοῦ Ἀγροτικοῦ Ἰατρείου Β΄ τάξεως Μπουζικῶν εἰς τὴν Κοινότητα Καστρακίου μὲ ἐξυπηρετουμένας Κοινότητας Τιτάνης, Μπουζικῶν, Δάφνης, Ἀσπροκάμπου.

3) Μεταφέρεται ἡ ἕδρα τοῦ Ἀγροτικοῦ Ἰατρείου Σουλίου εἰς τὴν Κοινότητα Κρυονερίου, μὲ τὰς αὐτὰς ἐξυπηρετουμένας Κοινότητας.

4) Τὸ ἡμιορεινὸν Ἀγροτικὸν Ἰατρεῖον Πύργου, μεταχαρακτηρίζεται εἰς ὀρεινόν.

## ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

1) Ἐπανιδρύεται τὸ Ἀγροτικὸν Ἰατρεῖον Ἕλους Β΄ τάξεως πεδινὸν μὲ ἕδραν τὴν Κοινότητα Ἕλους καὶ ἐξυπηρετουμένας Κοινότητας Ἕλους, Ἀστέριον, Γλυκόβρυση, ἀφαιρουμένων ἐκ τῶν Ἀγροτικῶν Ἰατρείων Σκάλας καὶ Βλαχιώτου εἰς ἃ ὑπήχθησαν διὰ τοῦ ὑπ' ἀριθ. 150)68 Β. Δ)τος.

2) Ἀφαιρεῖται ἡ Κοινότης Ἕλους παρὰ τοῦ Ἀγροτικοῦ Ἰατρείου Σκάλας καὶ μεταχαρακτηρίζεται τοῦτο ἀπὸ ὀρεινὸν εἰς ἡμιορεινόν.

3) Συγχωνεύονται τὰ Ἀγροτικὰ Ἰατρεῖα Ἀσωποῦ καὶ Παπαδιανίκων εἰς ἐνιαῖον Ἰατρεῖον Α΄ τάξεως ἡμιορεινόν, μὲ ἕδραν τὴν Κοινότητα Ἀσωποῦ καὶ ἐξυπηρετουμένας Κοινότητας Ἀσωπός, Φοινίκιον, Παπαδιάνικα.

## ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ

1) Τὸ πεδινὸν Ἀγροτικὸν Ἰατρεῖον Α΄ τάξεως Λαρίσης καταργεῖται.

## ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

1) Τὸ πεδινὸν Ἀγροτικὸν Ἰατρεῖον Β΄ τάξεως Φουρνῆς μεταχαρακτηρίζεται εἰς ὀρεινὸν μὲ τὰς αὐτὰς ἐξυπηρετουμένας Κοινότητας.

## ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

1) Παρὰ τοῦ ἡμιορεινοῦ Ἀγροτικοῦ Ἰατρείου Ἀργαλαστῆς ἀφαιροῦνται αἱ Κοινότητες Ξυνόβρυσης καὶ Συκῆς.

2) Ἱδρύεται Ἀγροτικὸν Ἰατρεῖον Β΄ τάξεως ἡμιορεινὸν μὲ ἕδραν τὴν Κοινότητα Ξυνόβρυσης καὶ ἐξυπηρετουμένας Κοινότητας Ξυνόβρυση καὶ Συκῆ.

3) Τὸ πεδινὸν Ἀγροτικὸν Ἰατρεῖον Β' τάξεως Ἁγίου Βλασίου μεταχαρακτηρίζεται εἰς ἡμιορεινὸν καὶ μὲ τὰς αὐτὰς ἐξυπηρετουμένας Κοινότητας.

## ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

1) Τὸ ἡμιορεινὸν Ἀγροτικὸν Ἰατρεῖον Α' τάξεως Κατσαροῦ μετατρέπεται εἰς Β' τάξεως μὲ τὰς αὐτὰς ἐξυπηρετουμένας Κοινότητας.

2) Τὸ ὀρεινὸν Ἀγροτικὸν Ἰατρεῖον Α' τάξεως Τρικόρφου μετατρέπεται εἰς Β' τάξεως μὲ τὰς αὐτὰς ἐξυπηρετουμένας Κοινότητας.

3) Τὸ ἡμιορεινὸν Ἀγροτικὸν Ἰατρεῖον Α' τάξεως Ἰκλαίνης, μετατρέπεται εἰς Β' τάξεως μὲ τὰς αὐτὰς ἐξυπηρετουμένας Κοινότητας.

4) Τὸ ἡμιορεινὸν Ἀγροτικὸν Ἰατρεῖον Α' τάξεως Χανδρινοῦ, μετατρέπεται εἰς Β' τάξεως μὲ τὰς αὐτὰς ἐξυπηρετουμένας Κοινότητας.

5) Τὸ ὀρεινὸν Ἀγροτικὸν Ἰατρεῖον Α' τάξεως Καπλανίου, μετατρέπεται εἰς Β' τάξεως μὲ τὰς αὐτὰς ἐξυπηρετουμένας Κοινότητας.

6) Τὸ ὀρεινὸν Ἀγροτικὸν Ἰατρεῖον Α' τάξεως Πύργου Τριφυλίας, μεταχαρακτηρίζεται εἰς ἡμιορεινὸν καὶ ἀφαιροῦνται παρ' αὐτοῦ αἱ Κοινότητες Μεταξάδος καὶ Φλεσιάδος.

7) Εἰς τὸ ἡμιορεινὸν Ἀγροτικὸν Ἰατρεῖον Α' τάξεως Χώρας προστίθεται ὡς ἐξυπηρετουμένη παρ' αὐτοῦ ἡ Κοινότης Μεταξάδος.

8) Εἰς τὸ ὀρεινὸν Ἀγροτικὸν Ἰατρεῖον Α' τάξεως Βλαχοπούλου προστίθεται ὡς ἐξυπηρετουμένη παρ' αὐτοῦ ἡ Κοινότης Φλεσιάδος.

9) Τὸ Ἀγροτικὸν Ἰατρεῖον Β' τάξεως Κ. Μέλπειας μεταχαρακτηρίζεται ἀπὸ ἡμιορεινὸν εἰς ὀρεινόν.

## ΝΟΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

1) Τὸ ἡμιορεινὸν Ἀγροτικὸν Ἰατρεῖον Α' τάξεως Πόρου μετατρέπεται εἰς ἡμιορεινὸν Ὑγειονομικὸν Σταθμὸν 6 κλινῶν, μὲ ἐξυπηρετουμένας Κοινότητας δι' ἀνοικτὴν περίθαλψιν τὸν Δῆμον Πόρου καὶ διὰ κλειστὴν περίθαλψιν τὰς Κοινότητας τῶν Ἀγροτικῶν Ἰατρείων Γαλατᾶ καὶ Δρυόπιδος.

## ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

1) Ἐπανιδρύεται τὸ ὀρεινὸν Ἀγροτικὸν Ἰατρεῖον Ἀλωνίων Β' τάξεως μὲ ἕδραν τὴν Κοινότητα Ἀλωνίου καὶ ἐξυπηρετουμένας Κοινότητας Ἀλώνια, Παληοστάνη, Μικρὴ Μηλέα.

2) Τὸ ἡμιορεινὸν Ἀγροτικὸν Ἰατρεῖον Α' τάξεως Κίτρους ὑποβιβάζεται εἰς Β' τάξεως.

## ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

1) Τὸ ὀρεινὸν Ἀγροτικὸν Ἰατρεῖον Α' τάξεως Γενὶ—Γλαβὲ (Δροσιᾶς) μετατρέπεται εἰς Ὑγειονομικὸν Σταθμὸν ὀρεινὸν 6 κλινῶν μὲ τὰς αὐτὰς ἐξυπηρετουμένας Κοινότητας δι' ἀνοικτὴν καὶ κλειστὴν περίθαλψιν.

## ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

1) Εἰς τὸ Ἀγροτικὸν Ἰατρεῖον Πύλης προστίθεται ἡ Κοινότης Παλαιομοναστηρίου.

## ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

1) Εἰς τὸ ὀρεινὸν Ἀγροτικὸν Ἰατρεῖον Α' τάξεως Γαρδικίου (Ὁμιλαίων) προστίθεται ὡς ἐξυπηρετουμένη παρ' αὐτοῦ ἡ Κοινότης Πιτσίου, ἀφαιρουμένη ἐκ τοῦ Ἀγροτικοῦ Ἰατρείου Α' τάξεως Φτέρης.

2) Τὸ ἡμιορεινὸν Ἀγροτικὸν Ἰατρεῖον Α' τάξεως Σπερχειάδος μεταχαρακτηρίζεται ὡς ὀρεινόν.

3) Εἰς τὸ Ἀγροτικὸν Ἰατρεῖον Α' τάξεως Ἁγίου Γεωργίου προστίθενται αἱ Κοινότητες Πιτσωτὰ καὶ Δικάστρου.

## ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ

1) Τὸ Ἀγροτικὸν Ἰατρεῖον Πολυποτάμου προάγεται ἀπὸ Β' ὀρεινὸν εἰς Α' ὀρεινόν.

2) Εἰς τὸ Ἀγροτικὸν Ἰατρεῖον Ἀντιγονείας προστίθεται ἡ Κοινότης Μανιακίου.

## ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΟΣ

1) Εἰς τὸ ὀρεινὸν Ἀγροτικὸν Ἰατρεῖον Β' τάξεως Ἀρτοτίνης, προστίθεται ὡς ἐξυπηρετουμένη παρ' αὐτοῦ ἡ Κοινότης Γραμμένης Ὀξυᾶς Νομοῦ Αἰτωλ)νίας ἀφαιρουμένη ἐκ τοῦ Ἀγροτικοῦ Ἰατρείου Ἐλατοβρύσεως Νομοῦ Αἰτωλ)νίας.

## ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

### Ἀγροτικὰ Ἰατρεῖα Α' τάξεως

| α/α | Ἰατρεῖον | Ἕδρα | Τάξις | Χαρακτηρισμὸς | Ἐξυπηρετούμεναι Κοινότητες |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Κασσάνδρας | Κασσάνδρα | Α' | ἡμιορεινὸν | Κασσάνδρα, Κρυοπηγή, Καλλιθέα. |
| 2. | Ν. Τρίγλιας | Ν. Τρίγλια | Α' | ἡμιορεινὸν | Ν. Τρίγλια, Ν. Τένεδος, Ν. Πλάγια, Ζωγράφου, Σωζόπολις. |
| 3. | Ν. Φωκαίας | Ν. Φωκαία | Α' | ἡμιορεινὸν | Ν. Φωκαία, Ν. Ποτείδαια, Ἄφυτος. |
| 4. | Ὁρμυλίας | Ὁρμύλια | Α' | ὀρεινὸν | Ὁρμύλια, Βατοπέδι, Γερακινή. |
| 5. | Ριζῶν | Ριζὰ | Α' | ὀρεινὸν | Ριζά, Γεροπλάτανος, Παλαιοχώρα, Πλατανοχώρι, Μαραθοῦσα. |
| 6. | Σημάντρων | Σήμαντρα | Α' | ἡμιορεινὸν | Σήμαντρα, Πορταριά, Ἅγιος Παντελεήμων. |

### Ἀγροτικὰ Ἰατρεῖα Β' τάξεως.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ἁγίου Νικολάου | Ἅγιος Νικόλαος | Β' | ἡμιορεινὸν | Ἅγιος Νικόλαος, Μεταγγίτσι, Ὅρμος Παναγίας. |
| 2. | Ἀμμουλιανῆς | Ἀμμουλιανὴ | Β' | ἡμιορεινὸν | Ἀμμουλιανή. |
| 3. | Βαρβάρας | Βαρβάρα | Β' | ἡμιορεινὸν | Βαρβάρα, Ὀλυμπιάδα, Καλύβια Βαρβάρας. |
| 4. | Βραστάμων | Βράσταμα | Β' | ὀρεινὸν | Βράσταμα, Κελλί, Πιτσάδα. |
| 5. | Δουμπιῶν | Δουμπιὰ | Β' | ὀρεινὸν | Δουμπιά, Σανᾶ, Πετροκέρασα. |
| 6. | Καλάνδρας | Καλάνδρα | Β' | ἡμιορεινὸν | Καλάνδρα, Ἁγία Παρασκευή, Ν. Σκιώνη. Φούρκα, Κασσανδρινόν. |
| 7. | Ν. Συλλάτων | Ν. Σύλλατα | Β' | ἡμιορεινὸν | Ν. Σύλλατα, Ἐλαιοχώρια, Πετράλωνα, Κρήνη, Πρινοχώρι, Ροδόκηπος, Μικράλωνα. |
| 8. | Νικήτης | Νικήτη | Β' | ἡμιορεινὸν | Νικήτη, Μεταμόρφωσις. |
| 9. | Ὀλύνθου | Ὄλυνθος | Β' | ἡμιορεινὸν | Ὄλυνθος, Ἅγιος Μάμας, Καλῦβες, Πεταλιδᾶς. |
| 10. | Πευκοχωρίου | Πευκοχώριον | Β' | ἡμιορεινὸν | Πευκοχώριον, Παλιούρι, Χανιώτη, Πολύχρονον. |

Ὑγειονομικοὶ Σταθμοί

| α/α | Ὑγ. Σταθμὸς | Ἕδρα | Κλῖναι | Χαρακτηρισμὸς | Ἐξυπηρετούμεναι Κοινότητες |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ἀρναίας | Ἀρναία | 6 | ἡμιορεινὸς | Δι' ἀνοικτὴν περίθαλψιν. Δῆμος Ἀρναίας, Στανός, Παλαιοχώριον. Διὰ κλειστὴν περίθαλψιν τὰ Ἀγροτικὰ Ἰατρεῖα τῆς περιφερείας τοῦ Υ.Σ. |
| 2. | Καρυῶν | Καρυαὶ | 6 | ὀρεινὸς | Καρυὲς καὶ ἅπασα ἡ περιοχὴ Ἁγίου Ὄρους. |
| 3. | Ν. Μουδανιῶν | Ν. Μουδανιὰ | 6 | πεδινὸς | Δι' ἀνοικτὴν περίθαλψιν Δῆμος Ν. Μουδανιῶν, Διονυσίου, Φλογητά. Διὰ κλειστὴν περίθαλψιν τὰ Ἀγροτικὰ Ἰατρεῖα τῆς περιφερείας τοῦ Ὑγειονομικοῦ Σταθμοῦ. |

## ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

1) Παρὰ τοῦ ὀρεινοῦ Ἀγροτικοῦ Ἰατρείου Α΄ τάξεως Ἁρμένων ἀφαιρεῖται ἡ Κοινότης Ὄρους, ἥτις ἐκ παραδρομῆς ἀνεγράφη.

Καταργεῖται ἀπὸ τῆς δημοσιεύσεως τοῦ παρόντος εἰς τὴν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως τὸ ὑπ' ἀριθ. 4)66 Β. Δ)γμα (Φ.Ε.Κ. 4)Α)11.1.66).

Εἰς τὸν αὐτὸν ἐπὶ τῆς Κοινωνικῆς Προνοίας Ὑπουργόν, ἀνατίθεμεν τὴν δημοσίευσιν καὶ ἐκτέλεσιν τοῦ παρόντος Β. Δ)τος.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 22 Αὐγούστου 1968

*Ἐν Ὀνόματι τοῦ Βασιλέως*

Ο ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΥΣ

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΩΙΤΑΚΗΣ**

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

**ΛΟΥΚ. ΠΑΤΡΑΣ**

# Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ

## ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ ΟΤΙ:

Ἀπὸ 1 Ἰανουαρίου 1966 ἡ ἐτησία συνδρομὴ τῆς Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως, ἡ τιμὴ τῶν τμηματικῶς πωλουμένων φύλλων αὐτῆς καὶ τὰ τέλη δημοσιεύσεως ἐν τῇ Ἐφημερίδι τῆς Κυβερνήσεως καθωρίσθησαν ὡς κάτωθι:

### Α'. ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ

| | | |
|---|---|---|
| 1. Διὰ τὸ Τεῦχος Α' | Δραχ. | 400 |
| 2. » » » Β' | » | 350 |
| 3. » » » Γ' | » | 300 |
| 4. » » » Δ' | » | 500 |
| 5. » » Τεῦχος Πράξεις Νομικῶν Προσώπων Δ.Δ. κ.λπ. | » | 300 |
| 6. » » Παράρτημα | » | 200 |
| 7. » » Δελτίον Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν κ.λπ. | » | 750 |
| 8. » » Δελτίον Ἐμπορικῆς καὶ Βιομηχανικῆς Ἰδιοκτησίας | » | 200 |
| 9. Δι' ἅπαντα τὰ τεύχη, τὸ Παράρτημα καὶ τὰ Δελτία | » | 2.500 |

Οἱ Δῆμοι καὶ αἱ Κοινότητες τοῦ Κράτους καταβάλλουσι τὸ ἥμισυ τῶν ἀνωτέρω συνδρομῶν.

Ὑπὲρ τοῦ Ταμείου Ἀλληλοβοηθείας Προσωπικοῦ τοῦ Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου (ΤΑΠΕΤ) ἀναλογοῦν τὰ ἑξῆς ποσά:

| | | |
|---|---|---|
| 1. Διὰ τὸ Τεῦχος Α' | Δραχ. | 20.— |
| 2. » » » Β' | » | 17,50 |
| 3. » » » Γ' | » | 15.— |
| 4. » » » Δ' | » | 25.— |
| 5. » » Τεῦχος Πράξεις Νομικῶν Προσώπων Δημ. Δικαίου κ.λπ. | » | 15.— |
| 6. » » Παράρτημα | » | 10.— |
| 7. » » Δελτίον Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν | » | 37,50 |
| 8. » » Δελτίον Ἐμπ. καὶ Βιομ. Ἰδιοκτησίας | » | 10.— |
| 9. » » Δι' ἅπαντα τὰ τεύχη | » | 125.— |

### Β' ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΩΝ

Ἕκαστον φύλλον, μέχρις 8 σελίδων, τιμᾶται δραχ. 2, ἀπὸ 9 σελίδων καὶ ἄνω, ἐκτὸς εἰδικῶν περιπτώσεων, δραχ. 5.

### Γ'. ΤΕΛΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ

I. Εἰς τὸ Δελτίον Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν καὶ Ἑταιρειῶν Περιωρισμένης Εὐθύνης:

Α'. Δημοσιεύματα Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν.

| | | |
|---|---|---|
| 1. Τῶν δικαστικῶν πράξεων | Δραχ. | 200 |
| 2. Τῶν καταστατικῶν Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν | » | 5.000 |
| 3. Τῶν τροποποιήσεων τῶν καταστατικῶν τῶν Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν | » | 1.000 |
| 4. Τῶν ἀνακοινώσεων καὶ προσκλήσεων εἰς γενικὰς συνελεύσεις, ὡς καὶ τῶν κατὰ τὸ ἄρθρον 32 τοῦ Ν. 3221/24 γνωστοποιήσεων | » | 500 |
| 5. Τῶν ἀνακοινώσεων τῶν ὑπὸ διάλυσιν Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν, κατὰ τὸ Β.Δ. 20/5/1939 | » | 100 |
| 6. Τῶν ἰσολογισμῶν τῶν Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν | » | 2.000 |
| 7. Τῶν συνοπτικῶν μηνιαίων καταστάσεων τῶν Τραπεζικῶν Ἑταιρειῶν | » | 500 |
| 8. Τῶν ἀποφάσεων περὶ ἐγκρίσεως τιμολογίων τῶν Ἀσφαλιστικῶν Ἑταιρειῶν | » | 300 |
| 9. Τῶν ὑπουργικῶν ἀποφάσεων περὶ παροχῆς ἀδείας ἐπεκτάσεως τῶν ἐργασιῶν Ἀσφαλιστικῶν Ἑταιρειῶν, ὡς καὶ τῶν ἐκθέσεων περιουσιακῶν στοιχείων | » | 2.000 |
| 10. Τῶν περὶ παροχῆς πληρεξουσιότητος πρὸς ἀντιπροσώπευσιν ἐν Ἑλλάδι ἀλλοδαπῶν Ἑταιρειῶν | Δραχ. | 1.000 |
| 11. Τῶν ἀποφάσεων περὶ συγχωνεύσεως Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν | » | 5.000 |

Β'. Δημοσιεύματα Ἑταιρειῶν Περιωρισμένης Εὐθύνης.

| | | |
|---|---|---|
| 1. Τῶν καταστατικῶν | Δραχ. | 500 |
| 2. Τῶν τροποποιήσεων τῶν καταστατικῶν | » | 200 |
| 3. Τῶν ἀνακοινώσεων καὶ προσκλήσεων | » | 100 |
| 4. Τῶν ἰσολογισμῶν | » | 500 |
| 5. Τῶν ἐκθέσεων ἐκτιμήσεως περιουσιακῶν στοιχείων | » | 500 |

II. Εἰς τὸ Δ' τεῦχος καὶ Παράρτημα:

| | | |
|---|---|---|
| 1. Τῶν δικαστικῶν πράξεων, προσκλήσεων καὶ λοιπῶν δημοσιεύσεων | » | 200 |
| 2. Τῶν ἀδειῶν πωλήσεως ἰαματικῶν ὑδάτων | » | 500 |

Τὸ ὑπὲρ τοῦ Ταμείου Ἀλληλοβοηθείας Προσωπικοῦ Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου (ΤΑΠΕΤ) καταβλητέον ποσοστὸν ἐπὶ τῶν τελῶν δημοσιεύσεων ἐν τῷ Δελτίῳ Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν καὶ Ἑταιρειῶν Περιωρισμένης Εὐθύνης ἐν γένει ὡρίσθη εἰς 5%.

### Δ'. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ - ΤΕΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΩΝ Τ.Α.Π.Ε.Τ.

1. Αἱ συνδρομαὶ τοῦ ἐσωτερικοῦ καὶ τὰ τέλη δημοσιεύσεων προκαταβάλλονται εἰς τὰ Δημόσια Ταμεῖα ἔναντι ἀποδεικτικοῦ εἰσπράξεως ὅπερ, μερίμνῃ τοῦ ἐνδιαφερομένου, ἀποστέλλεται εἰς τὴν Ὑπηρεσίαν τοῦ Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου.

2. Αἱ συνδρομαὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ δύνανται ν' ἀποστέλλωνται καὶ εἰς ἀνάλογον συνάλλαγμα δι' ἐπιταγῆς ἐπ' ὀνόματι τοῦ Διευθυντοῦ τοῦ Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου.

3. Ἡ καταβολὴ τοῦ ὑπὲρ τοῦ Τ.Α.Π.Ε.Τ. ποσοστοῦ ἐπὶ τῶν ἀνωτέρω συνδρομῶν καὶ τελῶν δημοσιεύσεων ἐνεργεῖται ἐν Ἀθήναις μὲν εἰς τὸ Ταμεῖον τοῦ Τ.Α.Π.Ε.Τ. (Κατάστημα Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου), ἐν ταῖς λοιπαῖς δὲ πόλεσι τοῦ Κράτους εἰς τὰ Δημόσια Ταμεῖα, ὅπερ ἀποδίδεται εἰς τὸ ΤΑΠΕΤ, συμφώνως πρὸς τὰ ὁριζόμενα διὰ τῶν ὑπ' ἀριθ. 192378/3639 τοῦ ἔτους 1947 (RONEO 185) καὶ 178048)5321) 31.7.65 (RONEO 139) ἐγκυκλίων διαταγῶν τοῦ Γενικοῦ Λογιστηρίου τοῦ Κράτους. Ἐπὶ συνδρομῶν ἐξωτερικοῦ, ἀποστελλομένων δι' ἐπιταγῶν συναποστέλλεται διὰ τῶν ἐπιταγῶν καὶ τὸ ὑπὲρ τοῦ ΤΑΠΕΤ ποσοστόν.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΘΕΟΦ. ΚΩΣΤΟΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΚ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ