ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΤΗι 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1968	ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 284

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 35

Περὶ τῶν ὅρων ἱδρύσεως καὶ λειτουργίας ἐργαστηρίων, ἐργοστασίων καὶ ἀποθηκῶν ἐκρηκτικῶν ὑλῶν.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Προτάσει τοῦ Ἡμετέρου Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου, ἀπεφασίσαμεν καὶ διατάσσομεν :

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.

Γενικαὶ Διατάξεις.

Ἄρθρον 1.

Ἀντικείμενον.

1. Εἰς τὰς διατάξεις τοῦ παρόντος Νομοθετικοῦ Διατάγματος ὑπάγονται:

α) Ἅπαντα τὰ ἐργοστάσια καὶ ἐργαστήρια τὰ παράγοντα ἀκάπνους πυρίτιδας, καψύλλια, πυροκροτητάς, δυναμίτιδας (μετὰ ἢ ἄνευ Νιτρογλυκερίνης), ὡς καὶ τὰ Ἐργοστάσια Πυρομαχικῶν.

β) Ἅπαντα τὰ προϊόντα τῶν ἀνωτέρω ἐργοστασίων καὶ ἐργαστηρίων, ἅτινα ἐφεξῆς χαρακτηρίζονται ὡς «ἐκρηκτικαὶ ὕλαι».

γ) Αἱ ἀποθῆκαι ἐκρηκτικῶν ὑλῶν, ὡς καὶ αἱ ἐγκαταστάσεις ἀδρανοποιήσεως πυρομαχικῶν.

2. Δὲν ὑπάγονται εἰς τὰς διατάξεις τοῦ παρόντος Νομοθετικοῦ Διατάγματος:

α) Τὰ ἐργοστάσια, ἐργαστήρια καὶ αἱ ἀποθῆκαι αἱ ἀνήκουσαι εἰς τὰς στρατιωτικὰς ἀρχὰς ὡς καὶ τὰ ἐργαστήρια ἐπιθεωρήσεως καὶ ἀνασκευῆς πυρομαχικῶν αὐτῶν.

β) Αἱ ἀποθῆκαι αἱ εὑρισκόμεναι ἐντὸς μεταλλευτικῶν καὶ λατομικῶν ἐγκαταστάσεων.

Ἄρθρον 2

Ἄδεια.

Διὰ τὴν ἐγκατάστασιν, ἐπέκτασιν, διαρρύθμισιν καὶ λειτουργίαν ἐργοστασίων, ἐργαστηρίων καὶ ἀποθηκῶν ἐκρηκτικῶν ἀπαιτεῖται ἄδεια ἐκδιδομένη ὑπὸ τοῦ Ὑπουργείου Βιομηχανίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.

Γενικὰ μέτρα ἀσφαλείας δι' ἅπαντα τὰ ἐργοστάσια, ἐργαστήρια καὶ ἀποθήκας ἐκρηκτικῶν ὑλῶν.

Ἄρθρον 3.

Τρόπος κατασκευῆς κτισμάτων, διαρρύθμισις χώρων καὶ γηπέδων.

1. α) Αἱ ἐγκαταστάσεις ἐκρηκτικῶν ὑλῶν κατασκευάζονται εἰς χώρους εὑρισκομένους μακρὰν κατῳκημένων περιοχῶν, (ὡς λεπτομερῶς ἐν ἄρθρῳ 16 καθορίζεται).

β) Τὰ ἐπὶ μέρους κτίρια, δέον νὰ εἶναι διατεταγμένα καταλλήλως καὶ εἰς τοιαύτας ἀποστάσεις ἀπ' ἀλλήλων, ὥστε εἰς περίπτωσιν ἐκρήξεως ἢ πυρκαϊᾶς ἐκρηγνυομένης εἰς ἓν ἐξ αὐτῶν νὰ μὴ δύναται νὰ προκληθῇ σοβαρὰ ζημία εἰς τὸ πλησιέστερον ἐκ τούτων.

γ) Τὰ κτίρια εἰς τὰ ὁποῖα ἐκτελοῦνται ἐπικίνδυνοι ἐργασίαι δὲν πρέπει νὰ ἔχουν ὀρόφους ἢ ὑπόγεια, πλὴν τῶν περιπτώσεων καθ' ἃς λειτουργικοὶ λόγοι ἐπιβάλλουν τὴν κατασκευὴν πολυωρόφων κτιρίων (κτίρια νιτρώσεων, κλπ.).

2. α) Ἅπασαι αἱ ἐγκαταστάσεις ἐκρηκτικῶν ὑλῶν περιφράσσονται καθ' ὅλην τὴν ἔκτασιν αὐτῶν κατὰ τρόπον ἀποκλείοντα τὴν εἴσοδον προσώπων ἢ ζώων. Τὸ ὕψος τῆς περιφράξεως θὰ εἶναι 1,80 μέτρα τοὐλάχιστον, νὰ γίνεται δὲ αὕτη ἢ διὰ μονίμου δικτυωτοῦ πλέγματος, ἢ διὰ τοιχοποιΐας.

β) Ἡ ἀσφάλεια τῆς ἐγκαταστάσεως νὰ ἐνισχύηται διὰ φωτισμοῦ κατὰ τὴν νύκτα, ὡς καὶ διὰ φυλάκων κινητῶν ἢ μή, καθ' ἅπαν τὸ εἰκοσιτετράωρον.

γ) Εἰς περιπτώσεις μεγάλων ἐργοστασίων, νὰ ὑπάρχουν φύλακες, οἵτινες θὰ διέρχωνται ὑποχρεωτικῶς κατὰ τακτὰ διαστήματα κατὰ τὴν νύκτα ἔξωθι ἐπικινδύνων συνεργείων, τῆς διελεύσεώς των πιστοποιουμένης διὰ σημάνσεως εἰδικῶν ὡρολογίων φυλάκων.

δ) Νὰ ὑφίστανται δύο θύραι εἰσόδου εἰς τὸ ἐργοστάσιον, εἰς διαφορετικὰς πλευρὰς τῆς περιφράξεως, ἑκάστης τῶν ὁποίων τὸ πλάτος θὰ εἶναι τοὐλάχιστον πέντε μέτρα.

ε) Ἐσωτερικὸν ὁδικὸν δίκτυον νὰ καλύπτῃ ἅπαντα τὰ σημεῖα τοῦ Ἐργοστασίου, εἰς τὰ ὁποῖα ὑπάρχουν ἐγκαταστάσεις ἢ κτίρια.

3. Τὰ κτίρια καὶ αἱ ἀποθῆκαι εἰς ἃ ἐπεξεργάζονται ἢ ἀποθηκεύονται ἐκρηκτικαὶ ὕλαι δέον νὰ εἶναι κατεσκευασμένα

ἐξ ἐλαφρῶν, εὐθρύπτων ὑλικῶν, στερεᾶς ὅμως κατασκευῆς (π.χ. τοιχοποιΐα ἐξ ὀπτοπλινθοδομῆς, κισηροσιμέντου, στέγη ἐξ ἀμιαντοτσιμέντου κλπ.). Ἐκτὸς τῆς ἐλαφρᾶς κατασκευῆς στέγης, νὰ ὑφίσταται πάντοτε ψευδοροφὴ ἐκ πλακῶν ξυλοπολτοῦ ἢ φύλλων ἀλουμινίου ἢ ἄλλων παρομοίων ὑλικῶν.

4. α) Κτίρια εἰς τὰ ὁποῖα γίνεται ἐπεξεργασία ἐκρηκτικῶν ὑλῶν ἢ ἐναποθηκεύονται ἕτοιμα προϊόντα ἢ πρῶται ὕλαι αἵτινες χαρακτηρίζονται ὡς ἐπικίνδυνοι, νὰ περιβάλλωνται διὰ φυσικῶν ἢ τεχνητῶν ἀναχωμάτων μέχρις ὕψους τοὐλάχιστον ἡμίσεος μέτρου ἄνωθεν τῆς στέγης.

β) Τὰ τεχνητὰ ἀναχώματα τομῆς ἰσοσκελοῦς τραπεζίου, δέον νὰ ἔχουν πλάτος κατὰ τὴν στέψιν των τοὐλάχιστον 0,5 μ. Καθ' ὅλην τὴν ἐσωτερικὴν περίμετρον τῶν ἀναχωμάτων νὰ κατασκευάζωνται τοιχεῖα ἐξ ὠπλισμένου σκυροδέματος, ὕψους τοὐλάχιστον ἑνὸς μέτρου, διὰ τὴν ὑποστήριξιν αὐτῶν.

γ) Αἱ θύραι τῶν συνεργείων καὶ αἱ προσπελάσεις διὰ τῶν ἀναχωμάτων, δέον νὰ κατασκευάζωνται ἐπὶ διαφορετικῶν ἀξόνων.

5. α) Οἱ ἐπικίνδυνοι χῶροι νὰ ἔχουν ἐξόδους κατανεμημένας κατὰ τρόπον ὥστε νὰ εἶναι δυνατὴ ἡ ταχεῖα ἔξοδος τοῦ προσωπικοῦ εἰς περίπτωσιν κινδύνου. Αἱ ἔξοδοι ἐπ' οὐδενὶ λόγῳ ἐπιτρέπεται νὰ ἐμποδίζωνται δι' ὑλικῶν ἢ οἱωνδήποτε ἀντικειμένων.

β) Ὁ ἀριθμὸς τῶν ἐξόδων, ὅστις δὲν θὰ εἶναι κατώτερος τῶν δύο, πρέπει νὰ ὑπολογίζηται μὲ βάσιν μία ἔξοδος ἀνὰ 5 ἄτομα.

γ) Αἱ θύραι, ὧν τὸ πλάτος, δέον νὰ εἶναι τοὐλάχιστον 0,80 μέτρα πρέπει νὰ ἀνοίγουν μόνον πρὸς τὰ ἔξω. Τὸ ἄνοιγμα ἀπὸ τὸ ἐσωτερικὸν δέον νὰ γίνηται δι' ἁπλῆς ὠθήσεως.

δ) Οὐδεμία ἐπικίνδυνος ἐργασία ἐπιτρέπεται νὰ γίνηται εἰς ἀπόστασιν μεγαλυτέραν τῶν 10 μέτρων ἀπὸ μίαν ἔξοδον.

6. Τὰ παράθυρα κατασκευαζόμενα ἀνὰ δύο ἐναντι ἀλλήλων πρέπει νὰ δύνανται νὰ ἀνοίγουν εὐκόλως ἐκ τῶν ἔσω πρὸς τὰ ἔξω, ὥστε εἰς περίπτωσιν ἀνάγκης νὰ ἐπιτρέπουν τὴν ταχεῖαν ἔξοδον τοῦ προσωπικοῦ. Εἰς χώρους εἰς οὓς εἶναι δυνατὸν αἱ ἡλιακαὶ ἀκτῖνες νὰ προκαλέσουν ἀλλοίωσιν τῶν ἐντὸς αὐτῶν ὑλῶν, ἢ νὰ ἐμποδίσουν τὴν ἄνετον ἐργασίαν ἐπιβάλλεται ἡ κατασκευὴ ἐξωτερικῆς σκιάδος ἢ ἡ βαφὴ τῶν ὑαλοπινάκων.

7. Εἰς περίπτωσιν κατασκευῆς πολυωρόφου κτιρίου τῆς περιπτώσεως τοῦ ἐδαφίου γ' τῆς παραγράφου 1 τοῦ παρόντος ἄρθρου ἐπιβάλλεται ἡ κατασκευὴ ἐξωτερικῶν κλιμάκων ἢ ἑτέρων σωστικῶν μέσων ἐξυπηρετούντων τὴν ἄμεσον ἐκκένωσιν τοῦ κτιρίου ἐκ τοῦ προσωπικοῦ, εἰς περίπτωσιν κινδύνου.

8. Πρέπει νὰ λαμβάνεται ἰδιαιτέρα μέριμνα διὰ τὴν ἐκλογὴν τοῦ καταλλήλου ὑλικοῦ ἐπιστρώσεως δαπέδων καὶ ἐσωτερικῶν τοίχων, σκελετῶν, ὀρόφων, ὥστε νὰ προλαμβάνεται ἐπικίνδυνος ἀντενέργεια εἰς περίπτωσιν ἐπαφῶν, κρούσεων, τριβῶν μετὰ τῶν δαπέδων, τοιχωμάτων, σκελετῶν καὶ ὀροφῶν ἐντὸς χώρων εἰς οὓς γίνονται ἐπικίνδυνοι ἐργασίαι.

Ἄρθρον 4.

Κίνησις — Φωτισμὸς — Θέρμανσις — Ἐπικοινωνίαι.

1. Εἰς περιπτώσεις ὑπάρξεως ἠλεκτροκινητήρων προοριζομένων διὰ τὴν κίνησιν μηχανῶν, ἐπεξεργασίας ἐκρηκτικῶν ὑλῶν, πρέπει οἱ κινητῆρες νὰ εἶναι ἀπολύτως στεγανοῦ τύπου, τοποθετημένοι ἐντὸς ἰδιαιτέρου διαμερίσματος ἡ δὲ κίνησις νὰ μεταδίδεται διὰ ἀξόνων μέσῳ τοῦ διαχωριστικοῦ τοίχου. Ἡ ἠλεκτρικὴ ἐγκατάστασις αὐτῶν, δέον νὰ εἶναι στεγανοῦ τύπου. Εἰς ὡρισμένα μηχανήματα εἶναι δυνατόν, κατόπιν ἀδείας τοῦ Ὑπουργείου Βιομηχανίας, νὰ τοποθετοῦνται κινητῆρες ἐπὶ τῶν μηχανημάτων. Εἰς τὴν περίπτωσιν ταύτην, τόσον οἱ ἠλεκτροκινητῆρες, ὅσον καὶ ἡ ἠλεκτρικὴ ἐγκατάστασις αὐτῶν, δέον νὰ εἶναι ἀντιεκρηκτικοῦ τύπου.

2. α) Τὰ κτίρια ἔνθα γίνεται ἡ ἐπεξεργασία ἐκρηκτικῶν ὑλῶν διαιροῦνται ὡς πρὸς τὸν φωτισμὸν αὐτῶν, εἰς 3 κατηγορίας:

Α. Κτίρια ἄνευ ἀτμῶν γενικῶς ἢ κόνεων εὐφλέκτων.

Β. » μετ' ἀτμῶν ὀξέων μὴ εὐφλέκτων, ὑγρασίας καὶ ἄνευ κόνεων εὐφλέκτων.

Γ. » μετ' ἀτμῶν εὐφλέκτων ἢ κόνεων εὐφλέκτων.

β) Εἰς τὰς περιπτώσεις Α καὶ Β ἡ ἠλεκτρικὴ ἐγκατάστασις ἐπιβάλλεται νὰ εἶναι στεγανή, διὰ χρησιμοποιήσεως ἐξωτερικῶν ἠλεκτρικῶν καλωδίων, καταλλήλων διατομῶν καὶ ἠλεκτρικῶν φώτων τελείως κεκαλυμμένων, στεγανῶν.

γ) Εἰς τὴν περίπτωσιν Γ οὐδεμία ἠλεκτρικὴ ἐγκατάστασις ἐσωτερικὴ ἐπιτρέπεται, παρὰ μόνον ἐξωτερικὴ τοιαύτη. Εἰς εἰδικὰς περιπτώσεις δύναται νὰ ἐπιτραπῇ ὑπὸ τῆς ἁρμοδίας Ὑπηρεσίας ἐσωτερικὴ ἠλεκτρικὴ ἐγκατάστασις, ἀντιεκρηκτικοῦ τύπου.

δ) Αἱ γραμμαὶ διανομῆς ἠλεκτρικῆς ἐνεργείας ἐντὸς τοῦ γηπέδου τοῦ Ἐργοστασίου, δέον νὰ εἶναι ὑπόγειοι, ἀπαγορευομένης τῆς κατασκευῆς ἐναερίων γραμμῶν ἢ καὶ τῆς διελεύσεως τοιούτων ὑψηλῆς ἢ χαμηλῆς τάσεως.

ε) Ἡ ἔξοδος τῶν καλωδίων ἐκ τοῦ ἐδάφους, δέον νὰ προστατεύηται διὰ χαλυβδοσωλῆνος μέχρις ὕψους 1,80 ὅπου καὶ θὰ τοποθετῆται γενικὸς διακόπτης, διακόπτων ἅπαντας τοὺς πόλους.

3. Ἡ θέρμανσις τῶν χώρων ἐντὸς τῶν ὁποίων γίνεται ἐπεξεργασία ἐκρηκτικῶν ὑλῶν πρέπει νὰ γίνηται μόνον διὰ κυκλοφορίας θερμοῦ ὕδατος, ἢ ἀτμοῦ ἢ διὰ προσαγωγῆς θερμοῦ ἀέρος, ἀπαγορευομένης τῆς χρήσεως ἠλεκτρικῶν ἢ ἄλλου εἴδους θερμαστρῶν.

4. Τὰ ὑλικὰ ὡς καὶ τὰ ἐργαλεῖα πάσης φύσεως, τὰ ὁποῖα χρησιμοποιοῦνται ἐντὸς τῶν χώρων εἰς τοὺς ὁποίους ἐκτελοῦνται ἐπικίνδυνοι ἐργασίαι, δὲν πρέπει νὰ δίδουν ἀφορμὴν εἰς τὴν παραγωγὴν σπινθήρων, προελεύσεως μηχανικῆς ἢ ἠλεκτρικῆς. Ἐπίσης νὰ μὴ δημιουργοῦν τριβὰς δυναμένας νὰ προκαλέσουν ἐπικίνδυνον ἄνοδον τῆς θερμοκρασίας.

Ἄρθρον 5.

Μηχανικαὶ Ἐγκαταστάσεις.

1. Αἱ μηχανικαὶ ἐγκαταστάσεις αἱ χρησιμοποιούμεναι διὰ τὴν κατασκευήν, ἀνάμιξιν καὶ βιομηχανικὴν ἐπεξεργασίαν τῶν ἐκρηκτικῶν ὑλῶν, ἐφ' ὅσον εἶναι προελεύσεως ἀλλοδαπῆς, δὲν δύνανται νὰ χρησιμοποιηθοῦν ἐὰν δὲν συνοδεύωνται ὑπὸ πιστοποιητικοῦ τοῦ κατασκευάσαντος αὐτὰς ἐργοστασίου, εἰς ὃ θὰ περιγράφωνται λεπτομερῶς αἱ συνθῆκαι ἀσφαλείας λειτουργίας αὐτῶν.

2. Εἰς περιπτώσεις χρησιμοποιήσεως ἐγκαταστάσεων ἡμεδαπῆς κατασκευῆς, ἀπαιτεῖται ἡ προσκόμισις εἰς τὴν ἁρμοδίαν Ὑπηρεσίαν τοῦ Ὑπουργείου Βιομηχανίας, βεβαιώσεως τοῦ κατασκευαστοῦ μετὰ σχεδιαγράμματος περὶ τῆς καταλληλότητος αὐτῶν.

Ἄρθρον 6.

Πρῶται ὕλαι.

1. Αἱ πρῶται ὕλαι αἱ χρησιμοποιούμεναι διὰ τὴν κατασκευὴν ἐκρηκτικῶν ὑλῶν, δέον νὰ ἐλέγχωνται πρὸ τῆς χρησιμοποιήσεώς των, ὡς πρὸς τὴν καθαρότητα αὐτῶν καὶ ὡς πρὸς τὴν τήρησιν τῶν ὅρων τῶν προδιαγραφῶν των.

2. Αἱ πρῶται ὕλαι μεταφέρονται ἐντὸς καταλλήλων δοχείων εἰς τὰ συνεργεῖα ἐπεξεργασίας εἰς μικρὰς ποσότητας καὶ πάντως εἰς οὐχὶ μεγαλυτέρας τῶν δύο δόσεων, ἤτοι τῆς μιᾶς ὑπὸ ἐπεξεργασίαν καὶ τῆς ἑτέρας πρὸς ἐπεξεργασίαν.

Ἄρθρον 7.

Ὑπολείμματα.

1. α) Ἐκρηκτικαὶ ὕλαι ἔχουσαι διασκορπισθῇ εἰς τὸ δάπεδον κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ἐργασίας, νὰ ἐξουδετεροῦνται ἀμέσως ἢ νὰ ἀπομακρύνωνται τοῦ χώρου ἐργασίας.

β) Τὰ ὑπολείμματα τῶν ἐκρηκτικῶν ὑλῶν νὰ μὴ θάπτωνται ἐντὸς τοῦ ἐδάφους, οὔτε νὰ ρίπτωνται ἐντὸς ποταμῶν, θαλάσσης ἢ τέλματος, ἐκτὸς ἐὰν πρόκειται περὶ οὐσιῶν διαλυομένων ἐντὸς τοῦ ὕδατος ἀποσυντιθεμένων τῶν συστατικῶν ὑπ' αὐτοῦ, ἐν ἀνάγκῃ καὶ κατόπιν καταλλήλου ἐπεξεργασίας.

γ) Τὰ ὑπολείμματα νὰ φυλάσσωνται κεχωρισμένως μέχρις ἀποτελεσματικῆς καταστροφῆς αὐτῶν.

δ) Ὕλαι ἐκπυρσοκροτοῦσαι, ὡς τὰ ἐκρηκτικὰ καψύλλια, ἐμπυρεύματα, καψύλλια ὅπλων καὶ φυσίγγια μὲ διάταξιν συσκευῆς δι' ἀνάφλεξιν, δὲν ἐπιτρέπεται νὰ ἀναμιγνύωνται μὲ τὰ ὑπολείμματα τῶν ἐκρηκτικῶν ὑλῶν.

2. α) Αἱ ἀχρησιμοποίητοι ἐκρηκτικαὶ ὕλαι, τὰ ὑπολείμματα, ὡς καὶ τὰ συλλεγόμενα εἴδη καθαρισμοῦ, νὰ καταστρέφωνται κεχωρισμένως καὶ κατὰ μικρὰς ποσότητας εἰς βραχέα χρονικὰ διαστήματα.

β) Ὅταν ἡ καταστροφὴ αὐτῶν γίνεται διὰ καύσεως, ὁ τόπος τῆς ἑστίας πρέπει νὰ εἶναι ὅσον τὸ δυνατὸν μακρύτερον τῶν χώρων ἔνθα εὑρίσκονται ἢ ἐπεξεργάζονται αἱ ἐκρηκτικαὶ ὕλαι. Ἡ τοποθέτησις εἰς τὴν πυρὰν καὶ ἡ ὁλοσχερὴς καταστροφὴ νὰ ἐκτελοῦνται ὑπὸ τὴν ἐποπτείαν εἰδικοῦ.

γ) Πᾶν κατάλληλον μέτρον νὰ λαμβάνηται διὰ τὴν ὁλοσχερῆ καὶ ἄνευ κινδύνου καταστροφὴν τῶν ὑπολειμμάτων.

Ἄρθρον 8.

Ἐνδύματα ἐργασίας.

1. α) Τὸ προσωπικὸν τὸ χρησιμοποιούμενον εἰς ἐπικινδύνους ἐργασίας νὰ φέρῃ τὰ εἰδικὰ ἐνδύματα ἐργασίας καὶ νὰ ἀλλάζῃ καὶ καθαρίζῃ ταῦτα περιοδικῶς, ἵνα οὐδέποτε ταῦτα ἐμποτίζωνται ἐπικινδύνως.

β) Εἰς τὰ μέρη ἐργασίας ὅπου ὑφίσταται κίνδυνος πυρκαϊᾶς, δέον ὅπως διατίθενται διὰ τὸ προσωπικὸν ἀλεξίπυροι ἐνδυμασίαι. Τὸ προσωπικὸν δέον κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ἐργασίας του νὰ φέρῃ ὑποδήματα ἀπηλλαγμένα μεταλλικῶν μερῶν.

γ) Τὸ προσωπικὸν τὸ ἀπασχολούμενον εἰς χώρους, ἔνθα ὑφίστανται ὑλικὰ ἐξατμιζόμενα, ἢ κονιώδη, δέον νὰ φέρῃ καλύπτρας αἱ ὁποῖαι νὰ καλύπτουν ἑρμητικῶς τὴν κόμην.

2. Τὰ ἐργαστήρια εἰς τὰ ὁποῖα ἐκτελοῦνται ἐπικίνδυνοι ἐργασίαι, πρέπει νὰ διατηρῶνται συνεχῶς εἰς κατάστασιν αὐστηρᾶς καθαριότητος.

Ἄρθρον 9.

Μέτρα κατὰ τῆς πυρκαϊᾶς.

1. Αἱ πέριξ τῶν συνεργείων περιοχαὶ νὰ ἐκθαμνοῦνται τελείως καὶ εἰς ἀκτῖνα 20 μ. τοὐλάχιστον ἀπὸ τοῦ ἐξωτερικοῦ τοίχου τοῦ συνεργείου, τὰ δὲ προϊόντα τῆς ἐκθαμνώσεως πάραυτα νὰ μεταφέρωνται μακράν.

2. α) Τὰ συνεργεῖα εἰς τὰ ὁποῖα γίνεται χειρισμὸς κόνεων ἢ μιγμάτων, ὑποκειμένων εἰς ἀνάφλεξιν (π.χ. πυρῖτις εἰς ἔλαστρα κλπ.) νὰ ἔχουν ἄνωθεν αὐτῶν δεξαμενὰς καταιονισμοῦ ὕδατος, αἱ ὁποῖαι νὰ δύνανται νὰ χρησιμοποιηθοῦν διὰ χειροκινήτων ἢ ἄλλων μηχανισμῶν εὑρισκομένων ἐντὸς ἢ καὶ ἐκτὸς τῶν συνεργείων.

β) Τὰ ἐργοστάσια δυναμιτίδων δέον ὅπως διαθέτουν πλήρη καὶ ἐπαρκῆ ὑδραυλικὴν ἐγκατάστασιν πυροσβέσεως καλύπτουσαν πάσας τὰς ἐγκαταστάσεις διὰ σωληνώσεων διαμέτρου κατ' ἐλάχιστον δύο ἰντσῶν καὶ ἐξασφαλίζουσαν ὕδωρ ἄφθονον πιέσεως 5 ἀτμοσφαιρῶν εἰς κρουνοὺς εὑρισκομένους εἰς ἀπόστασιν 10 μέτρων ἐκ τῶν κτιρίων. Ἐφ' ὅσον ἡ πίεσις αὕτη δὲν ἐπιτυγχάνεται διὰ τῆς ὑψομετρικῆς διαφορᾶς τῆς δεξαμενῆς, δέον ὅπως αὕτη ἐξασφαλίζηται διὰ χρησιμοποιήσεως ἀντλιῶν, εὑρισκομένων ἀνὰ πᾶσαν στιγμὴν ἐν ἑτοιμότητι.

γ) Ἔξωθι τῶν ἐπικινδύνων συνεργείων νὰ ὑφίσταται κιβώτιον ἐρυθροῦ χρώματος περιέχον πυροσβεστικὸν σωλῆνα μήκους τοὐλάχιστον 10 μέτρων.

Εἰς ἐπικαίρους θέσεις τοῦ Ἐργοστασίου νὰ ἐγκαθίστανται πυροσβεστικὰ μέσα, ἤτοι δοχεῖα περιέχοντα ἄμμον ξηράν, σκαπανικὰ ἐργαλεῖα, πυροσβεστῆρας ἀφροῦ ἢ κόνεως, ὡς καὶ σήμαντρα ἀγγελίας κινδύνου.

Ἄρθρον 10.

Προφύλαξις ἐκ κεραυνῶν καὶ στατικοῦ ἠλεκτρισμοῦ.

1. α) Ἀλεξικέραυνα δέον νὰ τοποθετοῦνται ἀπαραιτήτως εἰς τὰς ἀποθήκας ἑτοίμων προϊόντων τῶν ἐργοστασίων, ὡς καὶ εἰς τὰς ἐγκαταστάσεις νιτρώσεως γλυκερίνης καὶ τὰς ἀποθήκας νιτρογλυκερίνης.

β) Αἱ ἐγκαταστάσεις ἀλεξικεραύνων δέον νὰ γίνωνται ὑπὸ εἰδικῶν ἐπιστημόνων ἢ τεχνικῶν, οἱ ὁποῖοι θὰ ἀναλαμβάνουν καὶ τὴν συντήρησιν αὐτῶν, ὡς καὶ τὴν ἀνὰ ἑξάμηνον ὠμομέτρησιν τῆς ἐγκαταστάσεως, ἡ ὁποία θὰ ἀναγράφεται εἰς τὸ βιβλίον συντηρήσεως τοῦ Ἐργοστασίου.

2. Εἰς συνεργεῖα ἔνθα γίνεται ἐπεξεργασία κονιωδῶν ὑλῶν, δέον νὰ ἐγκαθίστανται ἐπὶ τῆς ἐξωτερικῆς θύρας συστήματα ἐκφορτίσεως στατικοῦ ἠλεκτρισμοῦ (ἀλυσίδες ἢ πλὰξ ἐκ χαλκοῦ) ὥστε οἱ εἰσερχόμενοι, ἐρχόμενοι ὑποχρεωτικῶς εἰς ἐπαφὴν μετ' αὐτῶν νὰ ἐκφορτίζωνται.

Ἄρθρον 11.

Ἐργασίαι συντηρήσεως καὶ ἐπισκευῆς.

1. Αἱ ἐργασίαι συντηρήσεως καὶ ἐπισκευῆς δὲν πρέπει νὰ πραγματοποιοῦνται ἐντὸς τῶν ἐργαστηρίων, ἅτινα παρουσιάζουν κίνδυνον ἐκρήξεως ἢ ἐντὸς τῶν παρακειμένων χώρων, εἰμὴ κατὰ τὴν ἀπουσίαν τοῦ προσωπικοῦ.

2. Αἱ ἐπισκευαὶ πρέπει νὰ γίνωνται ὑπὸ τὴν ἐποπτείαν τοῦ ἔχοντος κατὰ νόμον τὴν εὐθύνην τῆς λειτουργίας καὶ συντηρήσεως τοῦ ἐργοστασίου, θὰ καταχωροῦνται δὲ εἰς τὸ εἰδικὸν βιβλίον συντηρήσεως τοῦ ἄρθρου 3 τοῦ Β.Δ. 24 Νοεμβρίου)17 Δεκεμβρίου 1953.

3. Πρὸ τῆς ἐνάρξεως τῶν ἐργασιῶν συντηρήσεως αἱ ἐκρηκτικαὶ ὕλαι πρέπει νὰ ἀπομακρύνωνται, οἱ δὲ τοῖχοι, τὰ δάπεδα, οἱ χάνδακες, ὡς καὶ ὅλα τὰ ἀντικείμενα τὰ εὑρισκόμενα ἐντὸς τῶν ἐν λόγῳ χώρων, πρέπει νὰ ἔχουν ἐπιμελῶς καθαρισθῇ.

4. Αἱ σχισμαὶ ἐντὸς τῶν ὁποίων αἱ ἐκρηκτικαὶ ὕλαι δύνανται νὰ συσσωρεύωνται, θὰ ἐλέγχωνται, θὰ καθαρίζωνται καὶ θὰ φράσσωνται ἐπιμελῶς.

Ἄρθρον 12.

Ἡ εἴσοδος εἰς τὰ Ἐργοστάσια.

1. Ἡ εἴσοδος, εἰς τοὺς χώρους εἰς τοὺς ὁποίους ἐκτελοῦνται ἐπικίνδυνοι ἐργασίαι, δέον νὰ ἀπαγορεύεται εἰς πᾶν πρόσωπον ξένον πρὸς τὸ ἐργοστάσιον, πλὴν τῶν ἐκπροσώπων Κρατικῶν Ἀρχῶν ἢ προσώπων εἰδικῶς ἐξουσιοδοτημένων παρὰ τοῦ Προϊσταμένου τοῦ Ἐργοστασίου, προκειμένου νὰ ἐκτελέσουν μεταφορὰν ἢ ἑτέραν συγκεκριμένην ἐργασίαν. Τὰ πρόσωπα ταῦτα κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς παραμονῆς των εἰς τὸ ἐργοστάσιον, δέον νὰ συμμορφοῦνται πρὸς τὰς διαταγὰς περὶ ἀσφαλείας.

2. Εἰς ὥρας, καθ' ἃς δὲν ἐργάζεται τὸ ἐργοστάσιον ἅπαντες οἱ χῶροι ἐργασίας δέον νὰ εἶναι κλειδωμένοι.

Ἄρθρον 13.

Πρῶται Βοήθειαι.

Ἕκαστον ἐργοστάσιον, δέον νὰ ἔχῃ ὑγειονομικὸν ὑλικὸν πρώτων βοηθειῶν καὶ ἀπαραιτήτως τοὐλάχιστον δύο φορεῖα. Ἓν τοὐλάχιστον μέλος τοῦ προσωπικοῦ τοῦ ἐργοστασίου, δέον νὰ κατέχῃ στοιχειώδεις γνώσεις παροχῆς πρώτων βοηθειῶν.

Ἄρθρον 14.

Διαταγαί.

1. Ἕκαστον ἐργοστάσιον, δέον ὅπως ἐκδώσῃ μίαν γενικὴν διαταγὴν περὶ τῶν μέτρων ἀσφαλείας, ἡ ὁποία κατὰ τὴν αἴτησιν πρὸς χορήγησιν ἀδείας λειτουργίας, δέον νὰ ὑποβάλληται πρὸς ἔλεγχον εἰς τὴν ἁρμοδίαν Ὑπηρεσίαν τοῦ Ὑπουργείου Βιομηχανίας. Ἡ διαταγὴ αὕτη μετὰ τὴν ἔγκρισιν τοῦ Ὑπουργείου θὰ ἀναρτᾶται εἰς ἐμφανῆ μέρη τοῦ ἐργοστασίου, γεγραμμένη ἐπὶ πινακίδος δι' ἀνεξιτήλου γραφῆς.

Αὕτη πρέπει νὰ περιλαμβάνῃ πλὴν τῶν ἄλλων:

α) Τὴν ἀπαγόρευσιν διὰ τὸ προσωπικὸν νὰ καπνίζῃ ἢ νὰ φέρῃ μεθ' ἑαυτοῦ πυρεῖα ἢ ἑτέρους πυροδοτικοὺς μηχανισμούς, φανοὺς γυμνούς, ὑλικὰ πυρακτωμένα ἢ ὑποκείμενα εἰς αὐτανάφλεξιν.

β) Τὴν ἀπαγόρευσιν διὰ τὸ προσωπικὸν νὰ προσέρχηται εἰς ἓν μέρος ἐργασίας, διαφορετικὸν ἐκείνου δι' ὃ ἔχει προσδιορισθῇ. Μὲ ἐπιφύλαξιν τῆς τηρήσεως τῶν εἰδικῶν διαταγῶν ἀσφαλείας, ἡ ἀπαγόρευσις αὕτη δὲν ἔχει ἐφαρμογὴν διὰ τοὺς ἐκπροσώπους τῶν Κρατικῶν Ἀρχῶν, ἢ τὸν Ἰδιοκτήτην, τὸν Τεχνικὸν Διευθυντὴν καὶ τὸν Συντηρητὴν τοῦ Ἐργοστασίου.

γ) Τὴν ὑποχρέωσιν διὰ τὸ προσωπικὸν νὰ φορῇ κατὰ τὰς ὥρας ἐργασίας τὰ εἰδικὰ ἐνδύματα, τὰς καλύπτρας, τὰ ὑποδήματα, ὡς καὶ τὰ ἕτερα ἐξαρτήματα ἀσφαλείας.

δ) Τὴν ἀπαγόρευσιν διὰ τὸ προσωπικὸν νὰ λαμβάνῃ μεθ' ἑαυτοῦ ἐκρηκτικὰς ὕλας ἢ μίγματα αὐτῶν.

ε) Τὴν τήρησιν τῶν μέτρων διὰ κυκλοφορίαν καὶ τὸν καθαρισμὸν τοῦ χώρου σταθμεύσεως τῶν αὐτοκινήτων πάσης φύσεως εἰς τὸ ἐσωτερικὸν τοῦ Ἐργοστασίου.

στ) Τὰς γενικὰς ὁδηγίας διὰ τὴν περίπτωσιν πυρκαϊᾶς.

2. Εἰδικὴ διαταγὴ ἀσφαλείας λαμβάνεται, ἀφοῦ ἐγκριθῇ ὡς προηγουμένως, ἥτις δέον ὅπως περιλαμβάνῃ ἕκαστον ἐπικίνδυνον συνεργεῖον ἢ ἀποθήκην. Ἑκάστη τοιαύτη ἰδιαιτέρα διαταγὴ πρέπει νὰ καθορίζῃ τοὺς κανόνας ἀσφαλείας, οἱ ὁποῖοι πρέπει νὰ τηροῦνται καὶ ἰδίᾳ:

α) Τὸ ἀνώτατον ὅριον τῶν ποσοτήτων ἐκρηκτικῶν ὑλῶν, ὡς καὶ μιγμάτων αὐτῶν, ἅτινα ἐπιτρέπεται ὅπως εὑρίσκωνται ἐντὸς τοῦ ἐπικινδύνου χώρου καὶ ἐνδεχομένως εἰς ἑκάστην θέσιν ἐργασίας.

β) Τὸν ἀνώτατον ἀριθμὸν ἀτόμων, οἱ ὁποῖοι δύνανται νὰ χρησιμοποιηθοῦν εἰς τὸν χῶρον ἐκεῖνον.

γ) Τὰ ἐργαλεῖα, ἅτινα δύνανται νὰ χρησιμοποιηθοῦν.

δ) Τὸν τρόπον ἐργασίας καὶ τοὺς ἀπαγορευομένους χειρισμούς.

ε) Τὴν στάσιν τὴν ὁποίαν, δέον νὰ τηρήσῃ ὁ ἐπὶ κεφαλῆς καὶ οἱ λοιποὶ ἐργαζόμενοι εἰς περίπτωσιν πυρκαϊᾶς, ἐκρήξεως, καταιγίδος, ἀπροόπτου διακοπῆς ρεύματος ἢ ἄλλης ἐνεργείας.

στ) Τὰς εἰδικὰς διατάξεις ἀναφορικῶς μὲ τὸν χῶρον τῆς ἐργασίας καὶ ἰδίᾳ τὰ πρὸς λῆψιν μέτρα διὰ τὴν ἐπὶ τόπου ἐξουδετέρωσιν ἢ τὴν περισυλλογήν, διατήρησιν ἐν ἀναμονῇ πρὸς ἐξουδετέρωσιν καὶ καταστροφὴν τῶν ὑπολειμμάτων παραγωγῆς.

3. Αἱ εἰδικαὶ διαταγαὶ θὰ ἀναγράφωνται δι' ἀνεξιτήλων χρωμάτων ἐπὶ πινακίδος εἰς τὸ ἐσωτερικὸν τοῦ συνεργείου. Εἰδικῶς ἔξωθι ἑκάστου συνεργείου ἢ ἀποθήκης καὶ ἄνωθεν ἢ παραπλεύρως τῆς θύρας αὐτοῦ, θὰ ὑφίσταται πινακὶς διαστάσεων τοὐλάχιστον 30Χ40 ἑκ. ἐφ' ἧς θὰ ἀναγράφηται ὁ αὔξων ἀριθμὸς τοῦ συνεργείου, ὁ ἐπιτρεπόμενος ἀριθμὸς ἐργατῶν καὶ τὸ μέγιστον ἐπιτρεπόμενον ποσὸν τῆς ἐκρηκτικῆς ὕλης.

4. Ἅπαξ τοὐλάχιστον τοῦ μηνὸς ἁρμόδιος τεχνικός, εἰς συγκεντρώσεις προσωπικοῦ, θὰ ὑπενθυμίζῃ καὶ θὰ ἀναλύῃ εἰς τὸ προσωπικὸν τὴν γενικὴν διαταγὴν ἀσφαλείας, ὡς καὶ τὰς εἰδικὰς διαταγάς.

Ἄρθρον 15.

Προσωπικόν.

1. Τὰ Ἐργοστάσια δυναμίτιδος, ἀκάπνων πυριτίδων, καψυλλίων καὶ πυροκροτητῶν, πρέπει νὰ ἔχουν ὡς προϊστάμενον Χημικὸν ἢ Χημικὸν Μηχανικόν, ὅστις πρέπει νὰ παραμένῃ εἰς τὸ Ἐργοστάσιον καθ' ὅλην τὴν διάρκειαν τῆς ἐργασίας. Ὁ ἀναλαμβάνων καθήκοντα προϊσταμένου τοῦ Ἐργοστασίου Χημικὸς ἢ Χημικὸς Μηχανικὸς καταθέτει δήλωσιν εἰς τὸ Ὑπουργεῖον Βιομηχανίας περὶ τῆς ἀποδοχῆς τῶν καθηκόντων αὐτοῦ. Ἐπίσης δήλωσις κατατίθεται εἰς τὸ Ὑπουργεῖον Βιομηχανίας καὶ ὑπὸ τοῦ κατόχου τοῦ Ἐργοστασίου περὶ τῆς ἀναθέσεως καθηκόντων εἰς τὸν Προϊστάμενον Χημικόν. Πλέον τούτου τὸ Ἐργοστάσιον, ἀπὸ μηχανολογικῆς ἀπόψεως, δέον νὰ ἔχῃ καὶ τὸν ὑπὸ τοῦ Β. Δ)τος 16)17 Μαρτίου 1950, ὡς τοῦτο ἐτροποποιήθη μεταγενεστέρως, προβλεπόμενον ὑπεύθυνον συντηρητήν.

2. Οἱ ἀρχιτεχνῖται, ἐργοδηγοί, ἢ προϊστάμενοι μεμονωμένων συνεργείων, δέον ὅπως εἶναι εἰδικευμένοι εἰς τὰ τῆς ἐκτελουμένης ὑπ' αὐτῶν ἐργασίας.

3. Ἡ ἐκτέλεσις ἐπικινδύνων ἐργασιῶν καὶ ἡ χρῆσις τῶν μηχανῶν τῶν ὁποίων ὁ χειρισμὸς εἶναι λεπτός, δὲν πρέπει νὰ ἀνατίθεται, εἰμὴ εἰς προσωπικόν, τὸ ὁποῖον γνωρίζει ἄριστα τοὺς χειρισμοὺς καὶ νὰ ἔχῃ εἰδικὴν τεχνικὴν κατάρτισιν καὶ τὰς καταλλήλους φυσικὰς ἱκανότητας διὰ τὴν ἐκπλήρωσιν τῆς ἀποστολῆς του.

4. Ἀπαγορεύεται εἰς τὰ Ἐργοστάσια ἐκρηκτικῶν ὑλῶν ἡ ἐργασία ἀτόμων ἡλικίας κάτω τῶν 18 ἐτῶν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'.

Εἰδικὰ μέτρα διὰ τὰ Ἐργοστάσια δυναμιτίδων.

Ἄρθρον 16.

Θέσις, ἔκτασις, διαίρεσις ἐργοστασίων.

1. Ἐκ τῶν ἐργοστασίων παραγωγῆς δυναμιτίδων χαρακτηρίζονται ὡς τύπου «Α» τὰ παράγοντα ἐκρηκτικὰς ὕλας ἄνευ νιτρογλυκερίνης καὶ ὡς τύπου «Β» τὰ παράγοντα ἐκρηκτικὰς ὕλας μὲ βάσιν τὴν νιτρογλυκερίνην. Τὰ παράγοντα ἀμφότερα τὰ εἴδη χαρακτηρίζονται ὡς τύπου «Β».

2. Ἡ θέσις τοῦ Ἐργοστασίου πρέπει νὰ ἐκλέγηται τοιαύτη ὥστε νὰ πληροῖ ἀπάσας τὰς ἀποστάσεις ἀσφαλείας ἀπὸ ὁδούς, χωρία, πόλεις, κατῳκημένους γενικῶς χώρους. Τὸ ἔδαφος δύναται νὰ εἶναι εἴτε ἐπίπεδον, εἴτε νὰ περιλαμβάνῃ φυσικὰς ἀνωμαλίας καὶ ἐξάρσεις ἐδάφους ὁπότε παρέχει μεγαλυτέραν ἀσφαλείαν. Ἔδαφος ἀμμώδες ἢ χωματῶδες, δέον νὰ προτιμᾶται λόγῳ τῆς ἠλαττωμένης ἱκανότητος μεταδόσεως τῶν ἐξ ἐκρήξεων δονήσεων.

3. Ἡ ἔκτασις τοῦ γηπέδου τῶν ἐγκαταστάσεων ἐξαρτωμένη ἐκ τοῦ τύπου τοῦ Ἐργοστασίου, τῆς παραγωγικῆς ἱκανότητος αὐτοῦ καὶ ἐκ τῆς διαμορφώσεως τοῦ ἐδάφους δὲν πρέπει ἐν πάσῃ περιπτώσει νὰ εἶναι μικροτέρα τῶν 100.000 τετρ. μέτρων διὰ τὰ ἐργοστάσια τύπου «Α» καὶ 150.000 τετρ. μέτρων διὰ τὰ τοῦ τύπου «Β».

4. Πλαίσια διὰ τὸν καθορισμὸν τῆς ἐκτάσεως τοῦ γηπέδου ἔσονται:

α) Ἡ «νεκρὰ ζώνη» ἐντεῦθεν τῆς περιφράξεως πλάτους 25 μ. διὰ τὰ Ἐργοστάσια τύπου Α καὶ 30 μ. διὰ τὰ Ἐργοστάσια τύπου Β.

β) Ἡ ἀπόστασις μεταξὺ τῶν συνεργείων, ἡ ὁποία θὰ ἀνέρχηται κατ' ἐλάχιστον εἰς 20 μ. εἰς τὰ τύπου Α' Ἐργοστάσια καὶ 25 μ. εἰς τὰ τύπου Β τοιαῦτα.

γ) Ἡ ἐναποθηκευτικὴ ἱκανότης τοῦ Ἐργοστασίου, ἡ ὁποία δέον νὰ ὑπολογίζηται τοὐλάχιστον διὰ παραγωγὴν 15 ἡμερῶν.

δ) Αἱ ἐν τῷ κατωτέρω πίνακι ἀποστάσεις ἀσφαλείας, δι' ἐναποθήκευσιν ἐκρηκτικῶν ὑλῶν εἰς τὰ Ἐργοστάσια.

ΠΙΝΑΞ

Ἀποστάσεων ἀσφαλείας δι' ἀποθήκευσιν ἐκρηκτικῶν ὑλῶν εἰς τὰ ἐργοστάσια ἐπεξεργασίας ἐκρηκτικῶν ὑλῶν (Δυναμιτίδων).

Ποσότης ἀποθηκεύσεως Ε.Υ. εἰς χιλ/μμα	Ἀποστάσεις ἀποθηκῶν εἰς μέτρα, ἀπὸ ὅρια γηπέδου ἐργοστασίου	ἀπὸ ὅρια κατοικημένων περιοχῶν	ἀπὸ σιδ/κῶν γραμμῶν	ἀπὸ κεντρικῶν ὁδικῶν ἀρτηριῶν	ἀποστάσεις μεταξὺ ἀποθηκῶν	& ἀποστάσεις ἀπὸ συνεργεῖα Ἐκρηκτικῶν Ὑλῶν.
	1	2	3	4	5	6
2,5		21,0	9,0	9,0	2,0	4
4,5		27,0	11,0	11,0	2,5	5
9,0		34,0	14,0	14,0	3,0	6
13,5		38,0	15,0	15,0	3,5	7
18,0		43,0	17,0	17,0	3,5	7
23,0		46,0	18,0	18,0	4,5	9
34,0		52,0	21,0	21,0	4,5	9
45,0		58,0	23,0	23,0	5,0	10
57,0		61,0	24,0	24,0	5,5	11
60,0		66,0	26,0	26,0	6,0	12
91,0		72,0	29,0	29,0	6,5	13
113,0		78,0	32,0	32,0	7,0	14
136,0		82,0	34,0	34,0	7,5	15
181,0		90,0	37,0	37,0	8,0	16
227,0		98,0	40,0	40,0	9,0	18
272,0		104,0	41,0	41,0	9,5	19
317,0		108,0	44,0	44,0	10,0	20
362,0		114,0	46,0	46,0	10,0	20
408,0		119,0	47,0	47,0	11,0	22
453,0		122,0	49,0	49,0	11,0	22
544,0		130,0	52,0	50,0	12,0	24
634,0		137,0	58,0	52,0	12,5	25
725,0		143,0	58,0	53,0	13,0	26
815,0		149,0	59,0	55,0	13,5	27
906,0		154,0	63,0	56,0	14,0	28
1133,0	25	166,0	67,0	58,0	15,0	30
1359,0	26	177,0	72,0	59,0	16,0	32
1812,0	28	194,0	78,0	64,0	18,0	36
2265,0	30	209,0	84,0	69,0	19,0	38
2718,0	32	223,0	90,0	72,0	20,0	40
3171,0	35	235,0	95,0	75,0	21,0	42

Ποσότης εἰς χιλ/μα	Ἀποστάσεις ἀποθηκῶν εἰς μέτρα ἀπὸ ὅρια γηπέδου ἐργοστασίου	ἀπὸ ὅρια κατοικημένων περιοχῶν	ἀπὸ σιδ/κῶν γραμμῶν	ἀπὸ κεντρικῶν ὁδικῶν ἀρτηριῶν	ἀποστάσεις μεταξὺ ἀποθηκῶν	& ἀποστάσεις ἀπὸ συνεργεῖα Ε.Υ.
	1	2	3	4	5	6
3624,0	37	244,0	98,0	76,0	22,0	44
4077,0	38	255,0	102,0	78,0	23,0	46
4530,0	40	264,0	105,0	79,0	24,0	48
5436,0	43	267,0	113,0	82,0	25,0	50
6342,0	45	270,0	119,0	84,0	27,0	54
7248,0	48	274,0	123,0	85,0	27,0	54
8154,0	50	287,0	128,0	87,0	29,0	58
9600,0	55	297,0	133,0	88,0	30,0	60
11333,0	60	322,0	143,0	96,0	32,0	64
13590,0	65	344,0	152,0	104,0	34,0	68
15855,0	70	367,0	160,0	110,0	36,0	72
18120,0	85	380,0	168,0	116,0	38,0	76
20385,0	100	408,0	174,0	122,0	39,0	78
22650,0	110	427,0	180,0	128,0	41,0	82
24915,0	120	445,0	186,0	134,0	43,0	86
27180,0	135	462,0	192,0	139,0	44,0	88
29445,0	150	477,0	197,0	143,0	46,0	92
31710,0	153	491,0	201,0	148,0	47,0	94
33975,0	155	504,0	206,0	152,0	49,0	98
36240,0	160	517,0	210,0	155,0	50,0	100
38505,0	162	527,0	215,0	159,0	52,0	104
40770,0	165	536,0	220,0	162,0	53,0	106
43035,0	167	546,0	223,0	165,0	55,0	110
45300,0	170	553,0	227,0	166,0	56,0	112
49830,0	175	559,0	235,0	168,0	59,0	118
54360,0	180	565,0	241,0	169,0	62,0	124
58890,0	185	572,0	247,0	171,0	66,0	132
63420,0	190	576,0	255,0	172,0	69,0	138
67950,0	192	579,0	259,0	174,0	72,0	144
72480,0	195	590,0	265,0	177,0	75,0	150
77010,0	197	599,0	271,0	180,0	78,0	156
81540,0	200	607,0	276,0	183,0	81,0	162
86070,0	202	613,0	280,0	184,0	84,0	168
90600,0	205	619,0	285,0	186,0	87,0	174
95130,0	207	626,0	291,0	189,0	90,0	180
104190,0	210	640,0	299,0	194,0	97,0	194
113325,0	215	657,0	308,0	198,0	102,0	204
124575,0	220	675,0	317,0	204,0	110,0	220
135900,0	225	623,0	328,0	210,0	117,0	234

Ἄρθρον 17.

Συνεργεῖα.

1. Τὰ συνεργεῖα παραγωγῆς εἰς μὲν τὰ τύπου Α Ἐργοστάσια δέον νὰ εἶναι τοὐλάχιστον τέσσαρα, ἐνῷ εἰς τὰ τύπου Β τοὐλάχιστον δέκα μὲν ὅταν παράγωνται ἀμμωνίτιδες καὶ ζελατινοδυναμίτιδες καὶ ἓξ ὅταν παράγωνται μόνον ζελατινοδυναμίτιδες.

2. Ἡ εἴσοδος εἰς ἕκαστον συνεργεῖον, ἥτις πρέπει νὰ εἶναι ἐστρωμένη διὰ σκυροδέματος πάχους 8 ἑκ., τοὐλάχιστον, ἐν οὐδεμιᾷ περιπτώσει ἐπιτρέπεται νὰ εὑρίσκηται ἔναντι εἰσόδου ἀναχώματος ἑτέρου συνεργείου.

3. Εἰς τὸ αὐτὸ συνεργεῖον ἀπαγορεύεται ἡ συνύπαρξις δύο μηχανῶν, εἴτε ἐξυπηρετουσῶν τὴν αὐτὴν φάσιν παραγωγῆς, εἴτε δι' οἱανδήποτε ἄλλην ἐργασίαν. Γενικῶς αἱ μηχαναὶ τοποθετοῦνται εἰς θέσιν μὴ ἐμποδίζουσαν τὴν εὔκολον ἐκκένωσιν τοῦ συνεργείου ἐκ τοῦ προσωπικοῦ εἰς περίπτωσιν κινδύνου.

Ἄρθρον 18.

Ἀτμολέβης.

1. Ὁ ἀτμολέβης τῶν ἐργοστασίων, δέον νὰ εὑρίσκηται εἰς ἀπόστασιν μείζονα τῶν 40 μ. ἐκ τῶν ἐπικινδύνων συνεργείων καὶ ἀποθηκῶν νὰ λειτουργῇ δι' ὑγρῶν καυσίμων, ὥστε νὰ ἐπιτυγχάνηται τελεία καῦσις καὶ νὰ ἀποφεύγωνται τὰ προϊόντα ἀτελοῦς καύσεως. Ἡ δεξαμενὴ ὑγρῶν καυσίμων πρέπει νὰ εὑρίσκηται ἔξωθι τοῦ λεβητοστασίου, καὶ πέριξ αὐτῆς νὰ ὑπάρχῃ λεκάνη ἀσφαλείας δυναμένη νὰ περιλάβῃ τὸ σύνολον τοῦ καυσίμου εἰς περίπτωσιν διαρροῆς ἢ βλάβης τῆς δεξαμενῆς.

2. Κατὰ τὰ λοιπὰ ἐφαρμόζονται αἱ ἐν ἰσχύϊ διατάξεις περὶ ἀτμολεβήτων.

Ἄρθρον 19.

Συσκευαὶ Νιτρώσεως Γλυκερίνης.

1. Αἱ συσκευαὶ νιτρώσεως γλυκερίνης νὰ εἶναι τύπου ἑνὸς ἐκ τῶν ἀνεγνωρισμένων διεθνῶς ἀλλοδαπῶν συστημάτων συνεχοῦς λειτουργίας, αἱ δὲ ἐγκαταστάσεις νὰ ἐκτελῶνται συμφώνως μὲ τὰς μελέτας ξένων οἴκων.

2. Ἀπαγορεύεται ἡ ἐγκατάστασις συσκευῶν νιτρώσεως γλυκερίνης συστήματος ἀσυνεχοῦς λειτουργίας.

3. Δι' ἑκάστην συσκευὴν νιτρώσεως γλυκερίνης δέον νὰ ὑφίσταται ψυκτικὴ μηχανὴ παραγωγῆς ψυχροῦ ὕδατος ἀναλόγου ψυκτικῆς ἱκανότητος ὡς καὶ ἀνάλογος ἀεροσυμπιεστὴς μετ' ἀεροφυλακίου.

4. Ἡ ἔναρξις καὶ διακοπὴ λειτουργίας τῶν ἐπικινδύνων συνεργείων (ζυμώσεως νιτρογλυκερίνης κλπ.) πραγματοποιοῦνται ἀπὸ καταφυγίου ἐκ σιδηροπαγοῦς σκυροδέματος, εὑρισκομένου εἰς ἀπόστασιν τοὐλάχιστον 10 μ. ἀπὸ τοῦ συνεργείου.

5. Ἔξωθι τῶν συνεργείων νιτρώσεως καὶ εἰς μικρὰν ἀπόστασιν ἐκ τούτων δέον νὰ ἐγκαθίστανται δεξαμεναὶ καταδύσεως (λουτῆρες πλήρεις ὕδατος) ἢ καταιονιστῆρες ὕδατος.

Ἄρθρον 20.

Ἀφύγρανσις Νιτροβάμβακος.

Ἡ ἀφύγρανσις τοῦ Νιτροβάμβακος δέον νὰ πραγματοποιῆται εἰς ἰδιαίτερον συνεργεῖον καὶ νὰ λαμβάνωνται τὰ ἐνδεικνυόμενα μέτρα ἀσφαλείας, κατὰ τοὺς χειρισμοὺς τοῦ ἀφυγρανθέντος Νιτροβάμβακος. Ἐπίσης δέον νὰ ὑφίσταται ἐγκατάστασις ἀπαγωγῆς τοῦ στατικοῦ ἠλεκτρισμοῦ.

Ἄρθρον 21.

Προσωπικόν.

Ἀπαγορεύεται ἡ ἐργασία, ἐντὸς τοῦ αὐτοῦ συνεργείου, προσωπικοῦ ἄνω τῶν δέκα ἀτόμων ὡς καὶ ἡ ἐπεξεργασία ἐκρηκτικῶν ὑλῶν ἄνω τῶν 400 χιλιογράμμων.

Ἄρθρον 22.

Ποιότης Προϊόντων — Μεταφορικὰ μέσα.

1. Τὰ παραγόμενα προϊόντα θὰ πρέπει νὰ εἶναι ἀρίστης ποιότητος, νὰ πληροῦν τὰς διεθνεῖς προδιαγραφὰς ὡς πρὸς σύνθεσιν, ποιότητα, ἀσφάλειαν ἐναποθηκεύσεως, ἱκανότητα μεταφορᾶς καὶ χρήσεως.

2. Αἱ δυναμίτιδες πρέπει νὰ εἶναι καλῶς συσκευασμέναι εἰς φυσίγγια ἀπαγορευομένης τῆς χύδην μεταφορᾶς των.

3. Ἕκαστον ἐργοστάσιον δέον ὅπως διαθέτῃ ἴδιον μεταφορικὸν μέσον.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'

Εἰδικὰ μέτρα διὰ τὰ ἐργοστάσια καψυλλίων καὶ πυροκροτητῶν.

Ἄρθρον 23.

Παρασκευαστήρια.

1. Ἡ ἀπόστασις μεταξὺ τῶν παρασκευαστηρίων πρώτων ὑλῶν γομώσεως καψυλλίων καὶ πυροκροτητῶν δέον νὰ εἶναι 20 μέτρα τοὐλάχιστον ἐὰν ἡ ἐν αὐτοῖς ἐκρηκτικὴ ὕλη ἀνέρχεται εἰς 20 χιλιόγραμμα καὶ 35 μ., ἐὰν ἡ ἐκρηκτικὴ ὕλη ὑπερβαίνῃ τὰ 20 χιλιόγραμμα.

2. Οἱ χῶροι κατεργασίας διὰ τὴν παραγωγὴν ἐκρηκτικῶν ὑλῶν (κοκκοποίησις, ἀνάμιξις, διανομὴ) νὰ κατασκευάζωνται ἐξ ὠπλισμένου σκυροδέματος.

3. Οἱ χῶροι κατεργασίας εἰς οὓς δὲν ἐργάζεται προσωπικόν, κατασκευάζονται διὰ τοιχοποιΐας, ἐξ ἐλαφρᾶς κατασκευῆς, ἐνῶ ἡ ὀροφὴ ἐξ ὠπλισμένου σκυροδέματος.

4. Τὰ ξηραντήρια καὶ αἱ ἀποθῆκαι κατασκευάζονται διὰ τοιχοποιΐας ἐκ πλίνθων, ἡ δὲ ὀροφὴ νὰ εἶναι ἐλαφρᾶς κατασκευῆς καὶ κατὰ προτίμησιν ἐκ πλακῶν ἀμιαντοτσιμέντου.

5. Τὰ παρασκευαστήρια συνίστανται ἐκ τῶν κάτωθι ἀναφερομένων κτιρίων, εἰς τὰ ὁποῖα ὁ ἀριθμὸς τῶν παραγομένων καὶ ἡ ποσότης τοῦ ὑπὸ ἐπεξεργασίαν ὑλικοῦ δὲν δύνανται νὰ ὑπερβαίνουν τὰ ἐν τῷ κατωτέρω πίνακι ἀναγραφόμενα:

Παραγωγὴ Ὑδραζωτικοῦ καὶ στυφνικοῦ μολύβδου, ἄτομα 6, χιλ. 50.
Παραγωγὴ Βροντώδους Ὑδραργύρου, ἄτομα 2, χιλ. 50.
Ξηραντήριον, ἄτομον 1, χιλ. 100.
Κοκκοποίησις, ἄτομα 2, χιλ. 8.
Μία ἀποθήκη ἀμιγῶν ἐκρηκτικῶν ὑλῶν, ἄτομον 1, χιλ. 100.
Μία ἀποθήκη μιγμάτων ἐκρηκτικῶν ὑλῶν, ἄτομον 1, χιλ. 100.
Ἀνάμιξις, ἄτομα 2, χιλ. 20.
Ζυγιστήριον — Διανομή, ἄτομα 2, χιλ. 10.

6. α) Ἡ παραγωγὴ καὶ κατεργασία ἐκρηκτικῶν ὑλῶν διὰ κατασκευὴν καψυλλίων καὶ πυροκροτητῶν δέον νὰ ἐκτελῆται ἐντὸς ἰδιαιτέρου διαμερίσματος, ὁ δὲ χειρισμὸς τῶν συσκευῶν δέον νὰ γίνηται ἐντὸς ἰδιαιτέρου διαμερίσματος ἐπαρκῶς προστατευομένου.

β) Ἐπιτρέπεται ἡ κατεργασία ἐκρηκτικῶν ὑλῶν διὰ τῶν χειρῶν, ὅταν ἡ ὑγρασία των εἶναι ἀνωτέρα τῶν 30 ο/ο.

Ἄρθρον 24.

Συνεργεῖα Καψυλλίων.

1. Τὰ συνεργεῖα γομώσεως καψυλλίων δέον νὰ ἔχουν ὀροφὰς ἐξ ὠπλισμένου σκυροδέματος, τοίχους ἐξ ὀπτοπλίνθων, μεγάλα ἀνοίγματα διὰ παράθυρα, τὰ ὁποῖα ἀντὶ ὑαλοπινάκων νὰ φέρουν διαφανῆ φύλλα ἐκ πλαστικῆς ὕλης, τὰ δὲ ἐν αὐτοῖς μηχανήματα νὰ εἶναι γειωμένα.

2. Τὸ εἰδικὸν διαμέρισμα τῶν γομωτικῶν μηχανῶν νὰ χωρίζηται ἀπὸ τὰ συνεργεῖα καψυλλίων διὰ τοιχείου ἐξ ὠπλισμένου σκυροδέματος πάχους 30 ἑκ. τοὐλάχιστον.

3. Τὰ παραγόμενα προϊόντα δέον νὰ ἀπομακρύνωνται συνεχῶς πρὸς τὴν ἀποθήκην ἡμερησίας παραγωγῆς.

Ἄρθρον 25.

Συνεργεῖα γομώσεως πυροκροτητῶν.

Τὰ κτίρια γομώσεως πυροκροτητῶν νὰ φέρωσιν ὀροφὴν ἐξ ὡπλισμένου σκυροδέματος καὶ τοιχοποιΐαν ἐξ ὀπτοπλινθοδομῆς. Οἱ σύρται γομώσεως καὶ τὰ πιεστήρια νὰ ἀπομονῶνται μεταξύ των διὰ τοιχείων ἐξ ὡπλισμένου σκυροδέματος πάχους 30 ἑκ. τοὐλάχιστον. Ἡ ὀπισθία πλευρὰ τῶν πιεστηρίων καὶ τῶν συρτῶν νὰ κατασκευάζηται ἐξ ὠμοπλίνθων. Τὰ μηχανήματα νὰ ὦσι γειωμένα, εἰς δὲ τὴν εἴσοδον τοῦ συνεργείου νὰ ὑπάρχῃ σύστημα ἀπαγωγῆς τοῦ στατικοῦ ἠλεκτρισμοῦ. Ἕκαστον πιεστήριον δέον νὰ ἐξυπηρετῆται ὑπὸ ἑνὸς μόνον ἀτόμου.

Ἄρθρον 26.

Ἀποθῆκαι καψυλλίων — πυροκροτητῶν.

1. Τὰ καψύλλια καὶ οἱ πυροκροτηταὶ δέον νὰ ἀποθηκεύωνται κεχωρισμένως εἰς ἰδιαιτέρας ἀποθήκας δι' ἕκαστον εἶδος, ἀπεχούσας τοὐλάχιστον 100 μ. ἀπὸ τὰ ὑπόλοιπα συνεργεῖα καὶ ἀποθήκας. Ἡ ὀροφὴ τῶν ἀποθηκῶν νὰ κατασκευάζηται ἐξ ὡπλισμένου σκυροδέματος, οἱ δὲ πλευρικοὶ τοῖχοι ἐξ ὀπτοπλίνθων. Αἱ ἀποθῆκαι νὰ περιβάλλωνται δι' ἰσχυροῦ ἀναχώματος κατὰ τὰ ἀνωτέρω ἐν ἄρθρῳ 4 παράγραφος 4 ὁριζόμενα.

2. Εἰς ἑκάστην ἀποθήκην καψυλλίων δύνανται νὰ ἀποθηκεύωνται μέχρι 10.000.000 τεμάχια, εἰς δὲ ἑκάστην τῶν πυροκροτητῶν μέχρι 5.000.000 τεμάχια.

Ἄρθρον 27.

Ἐξουδετέρωσις ἐκρηκτικῶν ὑλῶν.

1. Εἰς ἅπαντα τὰ παρασκευαστήρια ἐκρηκτικῶν ὑλῶν, πρέπει νὰ ὑπάρχῃ κατάλληλος ἀποχέτευσις τῶν προϊόντων πλύσεως τῶν δαπέδων αὐτῶν, οὕτως ὥστε ταῦτα νὰ διοχετεύωνται εἰς ἀνοξείδωτα δοχεῖα ὑπερχυλίσεως ἔνθα ἐξουδετερούμενα νὰ διοχετεύωνται ἐν συνεχείᾳ εἰς κατάλληλον φρέαρ ἐντὸς τοῦ ἐργοστασίου.

2. Ἡ ἐξουδετέρωσις τοῦ μὲν Ὑδραζωτικοῦ καὶ στυφνικοῦ μολύβδου δέον νὰ γίνηται πάντοτε δι' ἀραιοῦ νιτρικοῦ ὀξέος, τοῦ δὲ βροντώδους ὑδραργύρου δι' ἀραιοῦ ὑδροχλωρικοῦ ὀξέος.

3. Τὰ συνεργεῖα καὶ αἱ ἀποθῆκαι καψυλλίων καὶ πυροκροτητῶν συνδέονται μεταξύ των διὰ διαδρόμων ἐκ σκυροδέματος ἀντιολισθηρᾶς ἐπιφανείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'

Εἰδικὰ μέτρα ἀφορῶντα τὰ ἐργοστάσια παραγωγῆς πυραγωγῶν σχοινίων (θρυαλλίδων).

Ἄρθρον 28.

Βραδύκαυστος θρυαλλίς.

1. Τὰ συνεργεῖα παραγωγῆς κοινῆς, ἡμιαδιαβρόχου καὶ ἀδιαβρόχου θρυαλλίδος κατασκευάζονται ἰσόγεια ἄνευ ἀναχωμάτων, δύνανται δὲ νὰ τοποθετηθῶσι μέχρι τρεῖς μηχαναὶ ἐντὸς ἑκάστου ἐξ αὐτῶν.

2. Οἱ κινητῆρες καὶ ἡ ἠλεκτρικὴ ἐγκατάστασις τῶν μηχανημάτων δύνανται νὰ τοποθετηθῶσιν ἐντὸς τοῦ συνεργείου ὑπὸ τὴν προϋπόθεσιν ὅτι θὰ εἶναι ἀντιεκρηκτικοῦ τύπου.

3. Οἱ λαμπτῆρες φωτισμοῦ θὰ εἶναι κεκαλυμμένοι διὰ κώδωνος ἀσφαλείας.

4. Εἰδικὴ μέριμνα δέον νὰ λαμβάνηται διὰ τὸν ἀερισμὸν τοῦ συνεργείου.

5. Τὸ κτίριον παραγωγῆς μαύρης πυρίτιδος νὰ κατασκευάζηται μετ' ἀναχωμάτων, συμφώνως πρὸς τὰ ἐν ἄρθρῳ 4 παρ. 4 ὁριζόμενα.

Ἄρθρον 29

Ἀκαριαία θρυαλλίς.

1. Τὰ συνεργεῖα παραγωγῆς ἀκαριαίας ἐκρηκτικῆς θρυαλλίδος νὰ κατασκευάζωνται κεχωρισμένα ἀλλήλων μετ' ἀναχωμάτων.

2. Ἡ ἀποθήκη τῆς ἐκρηκτικῆς ὕλης, ἡ παραγωγὴ θρυαλλίδος ἡ ἀδιαβροχοποίησις, καὶ ἡ ἀποθήκη αὐτῆς, νὰ τοποθετῶνται εἰς ἰδιαίτερα κτίσματα, ἀπέχοντα ἀλλήλων κατὰ 20 μ. τοὐλάχιστον.

3. Ἡ ἀφύγρανσις τοῦ πεντρίτου νὰ πραγματοποιῆται εἰς ἰδιαίτερον κτίριον εἰς ὃ νὰ ὑφίσταται ἐγκατάστασις ἀπαγωγῆς στατικοῦ ἠλεκτρισμοῦ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'.

Εἰδικὰ μέτρα διὰ τὰς ἀποθήκας ἐκρηκτικῶν ὑλῶν τὰς εὑρισκομένας ἐκτὸς ἐργοστασίων.

Ἄρθρον 30.

1. Αἱ μεμονωμέναι ἀποθῆκαι ἐκρηκτικῶν ὑλῶν ἐγκαθίστανται εἰς ἀπομεμακρυσμένας ἐκ κατῳκημένων τόπων περιοχὰς καὶ μακρὰν κυρίων ὁδικῶν ἀρτηριῶν.

2. Αἱ ἀποθῆκαι περιφράσσονται μέχρις ὕψους 1,80 τοὐλάχιστον μ. διὰ μονίμου δικτυωτοῦ πλέγματος καὶ εἰς ἀκτῖνα ὁριζομένην διὰ τοῦ τύπου $\alpha = KVQ$ ἔνθα α εἶναι ἡ ἀπόστασις $K = 0,8$ καὶ $Q =$ ἡ ὑπὸ ἐναποθήκευσιν ποσότης ἐκρηκτικῶν ὑλῶν.

3. Ἀπαγορεύεται ἡ ἐναποθήκευσις δυναμιτίδων καὶ καψυλλίων ἢ πυροκροτητῶν. Ἡ ἀποθήκη καψυλλίων κατασκευάζεται ἐντὸς τοῦ περιφραγμένου χώρου καὶ εἰς ἀπόστασιν 10 μ. τοὐλάχιστον ἀπὸ τὰς ἀποθήκας δυναμίτιδος καὶ τοὐλάχιστον 10 μ. ἀπὸ τῆς περιφράξεως.

4. Αἱ ἀποθῆκαι δυναμιτίδων καὶ καψυλλίων δέον νὰ περιβάλλωνται δι' ἀναχωμάτων, κατὰ τὰ ἐν ἄρθρῳ 3 παρ. 4 ὁριζόμενα.

5. Εἰς τὴν ἀποθήκην καψυλλίων δύνανται νὰ ἀποθηκεύητσι θρυαλλὶς καὶ φυσίγγια κυνηγίου, εἰς δὲ τὴν ἀποθήκην δυναμίτιδος ἡ μαύρη πυρῖτις.

6. Αἱ ἀποθῆκαι δὲν πρέπει νὰ ἔχουν ἠλεκτρικὴν ἐγκατάστασιν αἱ δὲ φορτοεκφορτώσεις διενεργοῦνται κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ἡμέρας.

7. Ὁ χῶρος ὁ ἐντὸς τῆς περιφραγμένης περιοχῆς νὰ ἀποψιλοῦται συνεχῶς.

8. Ἑκάστη ἀποθήκη δέον νὰ φυλάσσηται καθ' ἅπαν τὸ 24ωρον ὑπὸ φύλακος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ'.

Εἰδικὰ μέτρα ἀσφαλείας διὰ τὰ ἀπογομωτήρια πυρομαχικῶν.

Ἄρθρον 31.

1. Τὰ ἀπογομωτήρια πυρομαχικῶν νὰ ἀπέχουν τοὐλάχιστον 1.500 μέτρα ἀπὸ τὴν πλησιεστέραν παρυφὴν κατῳκημένων τόπων, ἐθνικῶν ὁδῶν ὡς καὶ ἐγκαταστάσεων κοινῆς χρήσεως καὶ ὠφελείας.

2. Ἀπαγορεύεται ἡ ἐγκατάστασις οἱουδήποτε συνεργείου ἀπογομώσεως εἰς ἀπόστασιν ἐλάσσονα τῶν 50 μ. ἀπὸ τῆς περιφράξεως.

3. Ἡ ἀδρανοποίησις τῶν πυρομαχικῶν ἐκτελεῖται παρ' εἰδικοῦ πυροτεχνουργοῦ. Ἐφ' ὅσον τὰ πυρομαχικὰ προέρχονται ἐξ ἐκποιήσεως ἐκ τῶν ἀποθεμάτων τῶν Στρατιωτικῶν Ἀρχῶν, ἡ ἀδρανοποίησις ἐκτελεῖται συμφώνως πρὸς τὰς ὁδηγίας τούτων.

4. Ἐπιτρέπεται ἡ κατόπιν ἀδείας τοῦ Ὑπουργείου Βιομηχανίας καὶ εἰς εἰδικὰς περιπτώσεις, ἀποθήκευσις τῶν πρὸς ἀδρανοποίησιν πυρομαχικῶν, ἐν ὑπαίθρῳ, ὑπὸ τὴν προϋπόθεσιν ὅτι αἱ στοιβάδες θὰ ἀπέχουν ἀπὸ τὰς λοιπὰς ἐγκαταστάσεις τοῦ ἀπογομωτηρίου τοὐλάχιστον 100 μέτρα ἀπὸ δὲ τῆς περιφράξεως 50 μ.

5. Ἡ ἀποκοχλίωσις τῶν πυροσωλήνων καὶ ἡ ἀφαίρεσις τῶν ἐνισχυτῶν, πρέπει νὰ ἐκτελῆται εἰς θέσιν, ἐμβαδοῦ τοὐλάχιστον 4Χ4 μ. περιβαλλομένην δι' ἀναχωμάτων. Εἰς τὴν θέσιν ταύτην πρέπει νὰ εἶναι ἐγκατεστημένος εἷς μόνον σφιγκτὴρ (μέγγενη), εἰς τὸν ὁποῖον προσαρμόζωνται ἀνὰ ἓν τὰ βλήματα. Ὁ χειριστὴς τῆς ἀποκοχλιωτικῆς μηχανῆς εὑρίσκε-

ται εἰς θέσιν μακρὰν τοῦ σφιγκτῆρος καὶ ὄπισθεν τοῦ ἀναχώματος. Ἡ ἀποκοχλιωτικὴ μηχανὴ δ.ὰ τὴν περιστροφὴν τῆς κλειδὸς ἀποκοχλιώσεως τοῦ πυροσωλῆνος δέον νὰ διαθέτῃ κατάλληλον σύστημα μεταδόσεως τῆς περιστροφικῆς κινήσεως.

6. Ἅπαντες οἱ πυροσωλῆνες μέχρι τῆς ἡμέρας τοῦ ποντισμοῦ των συγκεντροῦνται, μεταφερόμενοι καθ' ἑκάστην ἡμέραν εἰς θέσιν περιβαλλομένην δι' ἀναχωμάτων.

7. Ὁμοίως πυρομαχικὰ ἔχοντα ἀλλοιώσεις τοιαύτας, ὥστε νὰ καθίσταται λόγῳ φθορᾶς ἡ βλάβης, ἐπικίνδυνος ἡ διάλυσίς των, πρέπει νὰ μεταφέρωνται εἰς ἑτέραν, ὡς ἐν τῇ προηγουμένῃ παρ. 6 θέσιν καὶ νὰ παραμένουν μέχρι τοῦ ποντισμοῦ των.

Ἄρθρον 32.

Ἀρμοδιότης.

1. Διὰ τὸν ἔλεγχον τῆς τηρήσεως τῶν διατάξεων τοῦ παρόντος Ν. Δ. ἁρμοδία ὑπηρεσία ὁρίζεται ἡ Διεύθυνσις Α' Τμῆμα 2ον τῆς Γενικῆς Διευθύνσεως Τεχνικῶν Ὑπηρεσιῶν τοῦ Ὑπουργείου Βιομηχανίας. Εἰδικῶς διὰ τὰς ἀποθήκας ἐναποθηκεύσεως ἐκρηκτικῶν ὑλῶν μέχρι 2.000 χιλιογράμμων καὶ καψυλλίων μέχρι 200.000 τεμαχίων ἁρμόδιαι τυγχάνουν αἱ κατὰ τόπους Περιφερειακαὶ Ὑπηρεσίαι Ἠλεκτρισμοῦ καὶ Μηχανολογίας τοῦ αὐτοῦ Ὑπουργείου, ὡς καὶ ἡ Ὑπηρεσία Μηχανολογίας Ἀθηνῶν.

2. α) Ἡ ἰσχὺς τοῦ παρόντος Νομοθετικοῦ Διατάγματος ἄρχεται μετὰ τρίμηνον ἀπὸ τῆς δημοσιεύσεώς του εἰς τὴν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως.

β) Διὰ τὰ ἤδη λειτουργοῦντα Ἐργοστάσια, ἐργαστήρια ἢ ἀποθήκας ἐκρηκτικῶν ὑλῶν, ἐπιτρέπεται παρέκκλισις ἀπὸ ὡρισμένας διατάξεις τοῦ παρόντος Νομοθ. Δ)τος κατόπιν ἐγκρίσεως τοῦ Ὑπουργείου Βιομηχανίας μετὰ γνώμην τοῦ Τεχνικοῦ Συμβουλίου καὶ διὰ χρονικὸν διάστημα μὴ δυνάμενον νὰ ὑπερβῇ τὴν πενταετίαν.

γ) Εἰς περιπτώσεις ἀκαταλληλότητος περιοχῆς, διατιθεμένου χώρου καὶ δυσμενῶν συνθηκῶν λειτουργίας, ἐφαρμόζεται ἡ διάταξις τοῦ ἄρθρου 3 τοῦ Νόμου 3214)55.

Ἄρθρον 33.

Διὰ Βασιλικῶν Διαταγμάτων ἐκδιδομένων κατόπιν προτάσεως τῶν Ὑπουργῶν Οἰκονομικῶν, Ἐμπορίου, Βιομηχανίας καὶ Δημοσίας Τάξεως, ρυθμίζονται τὰ τῆς διακινήσεως, ἐμπορίας, ἐλέγχου, διαθέσεως καὶ χρήσεως τῶν ἐκρηκτικῶν ὑλῶν.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 28 Νοεμβρίου 1968

Ἐν Ὀνόματι τοῦ Βασιλέως

Ο ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΥΣ

ΓΕΩΡΓ. ΖΩΙΤΑΚΗΣ

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Α'
ΣΤΥΛ. ΠΑΤΤΑΚΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Β'
ΔΗΜ. ΠΑΤΙΛΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ν. ΜΑΚΑΡΕΖΟΣ, ΗΛ. Γ. ΚΤΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΔΑΜ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΘΕΟΦ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΛΟΥΚ. ΠΑΤΡΑΣ, ΙΩΑΝ. ΧΟΛΕΒΑΣ, ΑΛΕΞ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ, ΚΩΝΣΤ. ΚΥΠΡΑΙΟΣ, ΑΠΟΣΤ. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ, ΚΩΝΣΤ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΠΑΝΑΓ. ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΣ.

Ἐθεωρήθη καὶ ἐτέθη ἡ μεγάλη τοῦ Κράτους σφραγίς.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 2 Δεκεμβρίου 1968

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΗΛ. Γ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΚ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ