ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
ΤΗ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1969

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
66

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 157

Περὶ κυρώσεως τῶν ἀπὸ 5 Αὐγούστου 1966 συμβάσεως καὶ συγγραφῆς ὑποχρεώσεων μεταξὺ τοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου καὶ τῆς ἐν Ζυρίχῃ ἑδρευούσης Ἀνωνύμου Ἑταιρείας ELECTRO — WATT INGENIEURS CONSEILS *«περὶ ἐκπονήσεως μελέτης ἔργων ἀξιοποιήσεως πεδιάδος Θεσσαλίας».*

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Προτάσει τοῦ Ἡμετέρου Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου, ἀπεφασίσαμεν καὶ διατάσσομεν:

Ἄρθρον μόνον.

Κυροῦνται καὶ ἔχουσιν ἰσχὺν νόμου, ἀφ' ἧς κατηρτίσθησαν, αἱ ἀπὸ 5ης Αὐγούστου 1966 μεταξὺ τοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου καὶ τῆς ἐν Ζυρίχῃ ἑδρευούσης Ἀνωνύμου Ἑταιρείας ὑπὸ τὴν ἐπωνυμίαν ELECTRO—WATT INGENIEURS CONSEILS σύμβασις καὶ συγγραφὴ ὑποχρεώσεων «περὶ ἐκπονήσεως μελέτης ἔργων ἀξιοποιήσεως πεδιάδος Θεσσαλίας», ὧν τὸ κείμενον ἔχει ὡς ἑξῆς:

Σ Υ Μ Β Α Σ Ι Σ

Ἐκπονήσεως μελέτης ἔργων ἀξιοποιήσεως πεδιάδος Θεσσαλίας.

Μεταξὺ τοῦ Ὑπουργοῦ Δημοσίων Ἔργων κ. Κωνσταντίνου Μαρῆ, ἐκπροσωποῦντος τὸ Ἑλληνικὸν Δημόσιον ἀφ' ἑνὸς καὶ τῆς ἐν Ζυρίχῃ ἑδρευούσης Ἀνωνύμου Ἑταιρείας ὑπὸ τὴν ἐπωνυμίαν ELECTRO—WATT INGENIEURS CONSEILS S.A. ἀφ' ἑτέρου συνεφωνήθησαν τὰ κατωτέρω ἐν οἷς τὸ μὲν Ἑλληνικὸν Δημόσιον ἀναφέρεται διὰ τῆς λέξεως «Ἐργοδότης», ἡ δὲ ἀνωτέρω ἑταιρεία διὰ τῆς λέξεως «Μελετητής».

Ἄρθρον 1.

Ὁ Ὑπουργὸς Δημοσίων Ἔργων ἔχων ὑπ' ὄψει:

1) Τὸ ἀπὸ 3.11.1945 Διάταγμα «περὶ συντάξεως Μελετῶν Ἔργων ὑπὸ τῶν ἰδιωτῶν» καὶ τὸ ὑπ' ἀριθ. 1042)1943 Νομοθετικὸν Διάταγμα «περὶ ἑνοποιήσεως τῶν Τεχνικῶν Ὑπηρεσιῶν τῆς Χώρας».

2) Τὴν ὑπ' ἀριθ. 12 δὶς—17.3.1966 γνωμοδότησιν τοῦ Γενικοῦ Συμβουλίου Δημοσίων Ἔργων.

3) Τὴν ὑπ' ἀριθ. 480)6.5.1966 ἀπόφασιν Κ.Ο.Σ.

4) Τὰς ὑπ' ἀριθ. Δ 21009)29.3.1966 καὶ Δ. 22780)1966 ἀποφάσεις του.

5) Τὸ ὑπ' ἀριθ. 40173)Γ16949)1.8.1966 ἔγγραφον Ὑπουργείου Συντονισμοῦ.

6) Τὴν ὑπ' ἀριθ. 140)22.7.1966 Πρᾶξιν τοῦ Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου, ἥτις ἐγκρίνει τὴν ὑπογραφὴν τῆς συμβάσεως καὶ τὴν φορολογικὴν ἀπαλλαγὴν ἀναθέτει εἰς τὴν ἀνωτέρω ἑταιρείαν ELECTRO—WATT INGENIEURS CONSEILS S.A.:

α) Τὴν ἐκπόνησιν τῆς Τεχνικῆς Προκαταρκτικῆς Ἐκθέσεως ὡς καὶ μελέτης οἰκονομικῆς σκοπιμότητος (FEASIBILITY REPORT) ἔργων ἀξιοποιήσεως τῆς πεδιάδος Θεσσαλίας ταμιευτήρων ὕδατος, ἀρδευτικῶν—ἀποστραγγιστικῶν —ἀποχετευτικῶν δικτύων, ἀγροτικῶν ὁδικῶν δικτύων κλπ. ἐξαιρουμένων τῶν περιοχῶν Κάρλας Πλατυκάμπου καὶ Ταυροπού, Μάτι Τιρνάβου καὶ Τσάγεζι.

β) Τὴν ἐκπόνησιν πλήρους προμελέτης τῶν ὑπὸ τῆς ὑπηρεσίας κριθησομένων οἰκονομοτεχνικῶς συμφερόντων ταμιευτήρων ὕδατος (Πηνειοῦ, Τιταρησίου, Ἐνιπέως, Πληούρι, Πορταϊκοῦ, Νεοχωρίτου, Σοφαδίτου ὡς καὶ παντὸς ἄλλου κριθησομένου ὡς ἀπαραιτήτου).

Εἰς τὴν Προμελέτην τῶν ἔργων περιλαμβάνεται ἐπίσης ἡ μελέτη τῶν βοηθητικῶν ἔργων ἤτοι ὑδροληψιῶν, ἐκχειλιστῶν κλπ. Δὲν συμπεριλαμβάνεται εἰς τὴν Προμελέτην ἡ μελέτη τῶν τυχὸν κρινομένων ὡς συμφερόντων ὑδροηλεκτρικῶν ἐργοστασίων.

γ) Τὴν ἐκπόνησιν πλήρους Ὁριστικῆς Μελέτης ἐκείνων μόνον τῶν ἔργων τῶν ὁποίων ἤθελε ἀποφασισθῆ κατὰ τὴν ἔγκρισιν τῆς Προμελέτης ἡ προώθησις εἰς περαιτέρω στάδιον.

δ) Τὴν ἄσκησιν ἐποπτείας ἐπὶ τῶν ὑπὸ Ἑλληνικῶν Τεχνικῶν Γραφείων ἐκπονηθησομένων προμελετῶν τῶν ἀρδευτικῶν κλπ. δικτύων τῶν διαφόρων «τομέων» τῆς Θεσσαλονίκης πεδιάδος.

Ἐπίσης καθορίζεται ὅτι αἱ ἐκπονηθεῖσαι ἤδη μελέται εἰς στάδιον Προμελέτης ἢ Ὁριστικῆς Μελέτης δι' ἔργα ἀξιοποιήσεως τῆς προκειμένης πεδιάδος κατόπιν ἐντολῆς τῆς ὑπηρεσίας θὰ ἐπανεξετασθῶσι, θὰ ἐπαληθευθῶσι καὶ ἐὰν εἶναι ἀπαραίτητον θὰ συμπληρωθῶσιν.

Ὁ Μελετητὴς ἀποδέχεται τὴν διὰ τῆς παρούσης ἀνατιθεμένην αὐτῷ ἐργασίαν.

Ἄρθρον 2.

Αἱ ὡς ἄνω Τεχνικὴ Προκαταρκτικὴ Ἔκθεσις, Μελέτη Οἰκονομικῆς Σκοπιμότητος, Προμελέτη Φραγμάτων, Ὁριστικὴ Μελέτη φραγμάτων θὰ ἐκπονηθῶσιν ἡ δὲ ἐποπτεία ἐπὶ τῶν ὑπὸ Ἑλληνικῶν Τεχνικῶν Γραφείων ἐκπονηθησομένων προμελετῶν τῶν ἀρδευτικῶν κλπ. δικτύων θὰ ἀσκηθῇ συμφώνως πρὸς τοὺς ὅρους τῆς συνημμένης Συγγραφῆς Ὑποχρεώσεων, ἥτις θεωρεῖται ὡς παράρτημα τῆς παρούσης Συμβάσεως.

Ἄρθρον 3.

Αἱ προθεσμίαι ὑποβολῆς ὑπὸ τοῦ Μελετητοῦ τῶν διὰ τῆς παρούσης ἀναθετομένων εἰς αὐτὸν Μελετῶν καθορίζονται ὡς ἑξῆς:

α) Τεχνικὴ Προκαταρκτικὴ Ἔκθεσις καὶ Μελέτη Οἰκονομικῆς Σκοπιμότητος (FEASIBILITY REPORT) ἔργων ἀξιοποιήσεως τῆς πεδιάδος Θεσσαλίας ἐντὸς ἑνδεκα (11) μηνῶν ἀπὸ τῆς ὑπογραφῆς τῆς παρούσης.

β) Προμελέτη ταμιευτήρων ἐντὸς προθεσμίας δέκα τεσ-

σάρων (14) μηνῶν ἀπὸ τῆς ἡμερομηνίας τῆς ἐντολῆς ἐκπονήσεως ταύτης.

γ) Οριστικὴ Μελέτη ταμιευτήρων ἐντὸς προθεσμίας δέκα τεσσάρων μηνῶν (14) ἀπὸ τῆς ἡμερομηνίας τῆς ἐντολῆς ἐκπονήσεως ταύτης.

Παράτασις τῶν ὡς προηγουμένως συμβατικῶν προθεσμιῶν δὰ χορηγηθῇ εἰς περίπτωσιν καθυστερήσεως τοῦ ἐργοδότου κατὰ τὴν ἐκτέλεσιν τῶν ὑπ' αὐτοῦ ἀναλαμβανομένων συμπληρωματικῶν ἐργασιῶν (τοπογραφικῶν, γεωτεχνικῶν ἐρευνῶν, ἐργαστηριακῶν ἐξετάσεων, ἐρευνῶν ἐπὶ προτύπων κλπ.) ἢ ἐφ' ὅσον κατὰ τὴν ἐκπόνησιν τῶν μελετῶν ἤθελε προκύψῃ βάσιμος λόγος τοιαύτης παρατάσεως, ὡς λεπτομερέστερον καθορίζεται εἰς τὴν συνημμένην Συγγραφὴν Ὑποχρεώσεων. Ἡ παράτασις χορηγεῖται κατόπιν αἰτιολογημένης αἰτήσεως τοῦ Μελετητοῦ, δι' ἀποφάσεως τοῦ Γενικοῦ Διευθυντοῦ Δημοσίων Ἔργων.

Ἄρθρον 4.

Α. Ὁ Ἐργοδότης θὰ καταβάλῃ εἰς τὸν Μελετητὴν ὡς ἀμοιβὴν διὰ τὴν ἐκπόνησιν τῶν ἀναθετομένων μελετῶν, τὰ ὡς κατωτέρω ποσοστὰ ἐπὶ τῶν ἐγκριθησομένων ὑπὸ τοῦ Ἐργοδότου προϋπολογισμῶν τῆς δαπάνης τῶν ἔργων.

α) Διὰ τὴν Τεχνικὴν Προκαταρκτικὴν Ἔκθεσιν καὶ τὴν Μελέτην Οἰκονομικῆς Σκοπιμότητος ποσοστὸν τέσσαρα δέκατα ἐπὶ τοῖς ἑκατὸν 0,4ο)ο.

Τὸ ποσοστὸν τοῦτο ἐφαρμοσθήσεται ἐπὶ τῶν προϋπολογισμῶν δαπάνης ὅλων τῶν ἔργων τῶν περιλαμβανομένων εἰς τὴν ἐγκριθησομένην Τεχνικὴν Προκαταρκτικὴν Ἔκθεσιν, τῆς σχετικῆς ἀμοιβῆς μὴ δυναμένης νὰ ὑπερβῇ τὸ ποσὸν τῶν δύο ἑκατομμυρίων (2.000.000) ἑλβετικῶν φράγκων.

β) Διὰ τὴν προμελέτην τῶν φραγμάτων καὶ τῶν συναφῶν ἔργων αὐτῶν, τῶν περιλαμβανομένων εἰς τὴν ἐν λόγῳ ἐγκριθησομένην Ὁριστικὴν Προμελέτην ποσοστὸν ἓν καὶ ὀκτὼ δέκατα ἐπὶ τοῖς ἑκατὸν (1,8ο)ο).

γ) Διευκρινίζεται ὅτι εἰς τοὺς προϋπολογισμοὺς δαπάνης τῶν ἔργων βάσει τῶν ὁποίων θὰ ὑπολογισθῇ κατὰ τὰ ἀνωτέρω ἡ ἀμοιβὴ τοῦ Μελετητοῦ δὲν θὰ συμπεριληφθῶσιν αἱ δαπάναι τῶν ὑφισταμένων καὶ ἐντασσομένων ἔργων, αἱ δαπάναι τῶν ἀπαλλοτριώσεων καὶ αἱ ἀπρόβλεπτοι δαπάναι.

Β. Ὁ Ἐργοδότης θὰ καταβάλῃ εἰς τὸν Μελετητὴν ὡς ἀμοιβὴν διὰ τὴν ὑπ' αὐτοῦ ἄσκησιν ἐποπτείας ἐπὶ τῶν ὑπὸ Ἑλληνικῶν Τεχνικῶν Γραφείων ἐκπονηθησομένων προμελετῶν τῶν ἀρδευτικῶν κλπ. δικτύων τῶν «τομέων» πεδιάδων Ν. Λαρίσης καὶ Καρδίτσης τῆς Θεσσαλονίκης πεδιάδος ποσοστὸν ἑπτὰ ἐπὶ τοῖς ἑκατὸν (7ο)ο) ἐπὶ τῆς καταβληθησομένης ἀμοιβῆς εἰς τὰ Ἑλληνικὰ Γραφεῖα διὰ τὴν ἐκπόνησιν τῶν προμελετῶν τούτων. Διευκρινίζεται ὅτι ἐπὶ τῶν ὑπὸ τῶν ὡς ἄνω Ἑλληνικῶν Τεχνικῶν Γραφείων ἐκτελεσθησομένων τοπογραφικῶν ἐδαφολογικῶν, ἐρευνητικῶν κλπ. ἐργασιῶν οὐδενὸς ποσοστοῦ δι' ἐποπτείαν δικαιοῦται ὁ Μελετητής. Ἐπίσης καθορίζεται ὅτι ὁ Μελετητὴς θὰ ἀσκήσῃ ἀδαπάνως διὰ τὸν Ἐργοδότην τὴν ἐποπτείαν ἐπὶ τῆς ἐκπονηθησομένης προμελέτης τῶν ἀρδευτικῶν δικτύων Τρικάλων (ἐξυπηρετηθησομένων δι' ἀρδευτικοῦ ὕδατος τοῦ φράγματος Πηνειοῦ), ἥτις θὰ ἐκπονηθῇ ὑπὸ Ἑλληνικοῦ Τεχνικοῦ Γραφείου μετὰ πρότασιν τοῦ Μελετητοῦ καὶ ἔγκρισιν—ἀνάθεσιν, ὑπὸ τοῦ Ἐργοδότου.

Γ. Εἰς τὴν ὑπὸ τῆς παραγράφου Α' τοῦ παρόντος ἄρθρου καθοριζομένην ἀμοιβὴν τοῦ Μελετητοῦ περιλαμβάνεται μὲν πᾶσα ἀμοιβή του διὰ γεωλογικὰς χαρτογραφήσεις καὶ γεωλογικὰς πραγματογνωμοσύνας εἰδικῶν προκειμένου περὶ περιοχῶν φραγμάτων, λεκανῶν ἀποθηκεύσεως κλπ. δὲν περιλαμβάνεται δὲ ἡ δαπάνη ἐκτελέσεως τῶν ἀπαιτηθησομένων πάσης φύσεως τοπογραφικῶν, ἐρευνητικῶν ἐργασιῶν, ἐργαστηριακῶν δοκιμῶν, ἐρευνῶν ἐπὶ προτύπων, ἡ ἔκτασις καὶ τὸ εἶδος τῶν ὁποίων θὰ καθορισθοῦν δι' ἀποφάσεως τοῦ Ἐργοδότου, κατόπιν Εἰσηγήσεως τοῦ Μελετητοῦ. Αἱ ἐργασίαι αὗται θὰ ἐκτελεσθῶσιν ἀπ' εὐθείας ὑπὸ τοῦ Ἐργοδότου ὑπὸ τὴν ἐπίβλεψιν τοῦ Μελετητοῦ, εἰς ὃν θὰ καταβληθῇ πρόσθετος ἀμοιβὴ καθοριζομένη εἰς ποσοστὸν δέκα ἐπὶ τοῖς ἑκατὸν (10ο)ο) ἐπὶ τῆς δαπάνης τούτων.

Ἄρθρον 5.

Ὁ Μελετητὴς θὰ προσκομίσῃ ἅμα τῇ ὑπογραφῇ τῆς παρούσης ἐγγυητικὴν ἐπιστολὴν καλῆς ἐκτελέσεως τῶν ἀναθετομένων εἰς αὐτὸν μελετῶν μιᾶς τῶν ἐν Ἑλλάδι ἀνεγνωρισμένων Τραπεζῶν ἢ τοῦ ΤΣΜΕΔΕ διὰ ποσὸν πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) δραχμῶν.

Εἰς τὴν συγγραφὴν ὑποχρεώσεων καθορίζονται τὰ ἀφορῶντα εἰς τὴν ἐπιστροφὴν τῆς ἐν λόγῳ ἐγγυητικῆς ἐπιστολῆς καλῆς ἐκτελέσεως καθὼς καὶ ὁ τρόπος πληρωμῆς τοῦ Μελετητοῦ καὶ αἱ ἐπιβληθησόμεναι εἰς αὐτὸν ποιναὶ ρῆτραι κλπ. εἰς περίπτωσιν παραβάσεως τῶν ὅρων τῆς Συγγραφῆς ταύτης.

Ἄρθρον 6.

Ὁ Μελετητὴς ἀπαλλάσσεται τῆς καταβολῆς τῶν νομίμων φόρων καὶ τοῦ τέλους χαρτοσήμου. Εἰς ἣν περίπτωσιν χρησιμοποιήσῃ ἐν Ἑλλάδι Ἑλληνικὸν Προσωπικὸν ὑποχρεοῦται διὰ τοῦτο εἰς τὴν καταβολὴν τῶν νομίμων φόρων, κρατήσεων, τέλους χαρτοσήμου τῶν ἰσχυόντων δι' ἔργα Δημοσίων Ἐπενδύνσεων.

Ἄρθρον 7.

Πᾶσα διαφωνία μεταξὺ τῶν συμβαλλομένων κατὰ τὴν ἐφαρμογὴν τῆς παρούσης Συμβάσεως ἐπιλύεται συμφώνως ταῖς εἰδικαῖς διατάξεσι τοῦ ἄρθρου 16 τῆς Συγγραφῆς Ὑποχρεώσεων.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 5 Αὐγούστου 1966

Ὁ Ἐργοδότης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΗΣ

Ὑπουργὸς Δημοσίων Ἔργων

Ὁ Μελετητὴς

ELECTRO—WATT INGENIEURS CONSEILS S.A.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Ἀφορᾷ εἰς τὴν:

1) Ἐκπόνησιν Τεχνικῆς Προκαταρκτικῆς Ἐκθέσεως καὶ Μελέτης Οἰκονομικῆς Σκοπιμότητος (FEASIBILITY REPORT) ἔργων ἀξιοποιήσεως τῆς πεδιάδος Θεσσαλίας ἐξαιρουμένων τῶν περιοχῶν Κάρλας, Πλατυκάμπου, Ταυρωποῦ, Μάτι Τιρνάβου καὶ Τσάγεζι.

2) Ἐκπόνησιν πλήρους Προμελέτης ταμιευτήρων ὕδατος τῆς ἀνωτέρω πεδιάδος.

3) Ἐκπόνησιν πλήρους Ὁριστικῆς Μελέτης Ταμιευτήρων ὕδατος τῆς ἀνωτέρω πεδιάδος.

4) Ἄσκησιν ἐποπτείας ἐπὶ τῶν ὑπὸ Ἑλληνικῶν Τεχνικῶν Γραφείων ἐκπονηθησομένων προμελετῶν τῶν ἀρδευτικῶν κλπ. δικτύων τῆς αὐτῆς πεδιάδος.

Ἄρθρον 1.

Σκοπὸς τῆς Συγγραφῆς.

Εἰς τὴν παροῦσαν Συγγραφὴν Ὑποχρεώσεων καθορίζονται οἱ ὅροι συμφώνως πρὸς τοὺς ὁποίους:

α) Θὰ ἐκπονηθῇ ἡ Τεχνικὴ Προκαταρκτικὴ Ἔκθεσις καὶ ἡ Μελέτη Οἰκονομικῆς Σκοπιμότητος (FEASIBILITY REPORT) ἔργων ἀξιοποιήσεως τῆς πεδιάδος Θεσσαλίας ἐξαιρουμένων τῶν περιοχῶν Κάρλας, Πλατυκάμπου, Ταυρωποῦ, Μάτι Τιρνάβου καὶ Τσάγεζι.

β) Θὰ ἐκπονηθῇ ἡ πλήρης Προμελέτη τῶν ὑπὸ τῆς Ὑπηρεσίας κριθησομένων οἰκονομικατεχνικῶς συμφερόντων ταμιευτήρων ὕδατος (Πηνειοῦ, Τιταρησίου, Ἐνιπέως, Πληούρη, Πορταϊκοῦ, Νεοχωρίτου, Σοφαδίτου, ὡς καὶ παντὸς ἄλλου κριθησομένου ὡς ἀπαραιτήτου).

γ) Θὰ ἐκπονηθῇ ἡ πλήρης Ὁριστικὴ Μελέτη ἐκείνων μόνον τῶν φραγμάτων τῶν ὁποίων ἤθελεν ἀποφασισθῇ κατὰ τὴν ἔγκρισιν τῆς προμελέτης ἡ προώθησις εἰς περαιτέρω στάδιον.

δ) Θὰ ἀσκηθῇ ἡ ἐποπτεία ἐπὶ τῶν ὑπὸ Ἑλληνικῶν Τεχνικῶν Γραφείων ἐκπονηθησομένων προμελετῶν τῶν ἀρδευτικῶν κλπ. δικτύων τῶν διαφόρων «ομέων» τῆς Θεσσαλικῆς πεδιάδος.

Ἄρθρον 2.

Ἀντικείμενον τῆς Τεχνικῆς Προκαταρκτικῆς Ἐκθέσεως καὶ τῆς Μελέτης Οἰκονομικῆς Σκοπιμότητος.

2.1 Ἡ ὑπὸ ἐκπόνησιν Τεχνικὴ Προκαταρκτικὴ Ἔκθεσις ἀφορᾷ:

α) Εἰς τὰ ἀρδευτικὰ καὶ λοιπὰ δίκτυα διὰ τῶν ὁποίων θὰ ἀξιοποιηθῇ ἡ πεδιὰς Θεσσαλίας, ἤτοι αἱ πεδιναὶ ἐκτάσεις αἱ

οποίαι δύνανται νὰ ἐξυπηρετηθοῦν εἰς ἄρδευσιν ἐκ τῶν ὑδάτων τὰ ὁποῖα θὰ ἀποταμιευθοῦν διὰ κατασκευῆς ταμιευτήρων εἰς τὰς λεκάνας τῶν ποταμῶν Πηνειοῦ, Τιταρησίου, Ἐνιπέως, Πληούρη, Πορταϊκοῦ, Νεοχωρίτου, Σοφαδίτου ἐν συνδυασμῷ καὶ πρὸς τὴν χρησιμοποίησιν τῶν πηγαίων καὶ ὑπογείων ὑδάτων, καὶ

6) Εἰς τοὺς ὡς ἄνω ταμιευτῆρας κρινομένους ἐντελῶς ἀπαραιτήτους διὰ τὴν ἀξιοποίησιν τῆς προκειμένης πεδιάδος.

2.2 Τὰ ὅρια τῆς λεκάνης ἀπορροῆς τὴν ὁποίαν ἐνδιαφέρει ἡ πρὸς ἐκπόνησιν Τεχνικὴ Προκαταρκτικὴ Ἔκθεσις, ἤτοι ἡ λεκάνη ἐκ τῆς ὁποίας θὰ προέλθουν τὰ χρησιμοποιηθησόμενα διὰ τὰς ἀρδεύσεις ὕδατα καὶ αἱ πεδιναὶ ἐκτάσεις τῆς λεκάνης ταύτης αἱ ὁποῖαι θὰ καταστῇ κατ' ἀρχὴν δυνατὸν νὰ ἀξιοποιηθοῦν, ἐμφαίνονται εἰς τὸν συνημμένον εἰς τὴν παροῦσαν Σύμβασιν, χάρτην κλίμακος 1:200.000.

2.3 Ἀπὸ τὸ ἀντικείμενον τῆς Τεχνικῆς Προκαταρκτικῆς Ἐκθέσεως ἐξαιροῦνται:

— Τὸ δίκτυον Ταυρωποῦ ἐκτάσεως πεδινῆς 163.000 στρεμμάτων.

—Τὸ συγκρότημα δικτύων Κάρλας—Πλατυκάμπου, πεδινῆς ἐκτάσεως 450.000 στρεμμάτων, τὰ ὁποῖα πρόκειται νὰ ἀρδευθῶσιν ἐξ ὑδάτων τοῦ ποταμοῦ Πηνειοῦ μέσῳ τοῦ ταμιευτῆρος Κάρλας ἢ ἀπ' εὐθείας.

—Τὸ δίκτυον Τσάγεζι ἐκτάσεως πεδινῆς 60.000 στρεμμάτων.

—Τὸ δίκτυον Μάτι Τιρνάβου ἐκτάσεως 52.000 στρεμμάτων περίπου διὰ τὸ συγκρότημα δικτύων Κάρλας — Πλατυκάμπου καὶ Μάτι Τιρνάβου, δέον νὰ ἐξετασθῇ ὑπὸ τοῦ Μελετητοῦ ἀντιστοίχως ἡ ἐξασφάλισις τῆς ὑδροδοτήσεως καὶ ἡ ἐξασφάλισις συμπληρωματικῆς ὑδροδοτήσεως τούτων.

2.4 Ἡ ὑπὸ ἐκπόνησιν Μελέτη Οἰκονομικῆς Σκοπιμότητος ἀφορᾷ εἰς τὰ ἔργα καὶ τὴν αὐτὴν περιοχὴν τῆς ὡς ἄνω Τεχνικῆς Προκαταρκτικῆς Ἐκθέσεως.

Ἄρθρον 3.

Ἀντικείμενον ἐκπονήσεως τῆς Προμελέτης καὶ Ὁριστικῆς Μελέτης Ταμιευτήρων — Ἐντολαί.

3.1 Ἡ ὑπὸ ἐκπόνησιν Προμελέτη τῶν ταμιευτήρων ἀφορᾷ εἰς ἐκείνους ἐξ αὐτῶν, οἵτινες θέλουσι καθορισθῆ ὑπὸ τοῦ ἐργοδότου μετὰ τὴν ἔγκρισιν τῆς Τεχνικῆς Προκαταρκτικῆς Ἐκθέσεως ὡς καὶ τῆς Μελέτης Οἰκονομικῆς Σκοπιμότητος. Ἡ ἐντολὴ τοῦ ἐργοδότου ἡ καθορίζουσα τοὺς προμελετητέους ταμιευτῆρας, δέον ὅπως ἐκδοθῇ ἐντὸς προθεσμίας ἑνὸς (1) μηνὸς ἀπὸ τῆς ἐγκρίσεως τῆς Τεχνικῆς Προκαταρκτικῆς Ἐκθέσεως καὶ Μελέτης Οἰκονομικῆς Σκοπιμότητος καὶ δέον ὅπως περιλαμβάνῃ ἔργα δαπάνης κατασκευῆς οὐχὶ μικροτέρας τῶν 600.000.000 δραχμῶν.

Δύναται ὁ ἐργοδότης ὅπως διὰ κεχωρισμένων ἐντολῶν πρὸς τὸν Μελετητὴν καθορίσῃ τοὺς προμελετητέους ταμιευτῆρας ὑπὸ τὸν ὅρον ὅτι ἑκάστη ἐντολὴ θὰ ἀναφέρηται εἰς ἔργα δαπάνης κατασκευῆς τοὐλάχιστον 600.000.000 δραχμῶν καὶ δὲν θὰ ἀπέχῃ χρονικῶς ἑκάστη διαδοχικὴ ἐντολὴ πέραν τοῦ τριμήνου.

3.2 Εἰδικῶς ὅσον ἀφορᾷ τὴν ὑπάρχουσαν προμελέτην τοῦ ταμιευτῆρος Σοφαδίτου, ὁ Μελετητὴς δέον ὅπως ὑποβάλῃ εἰς τὸν ἐργοδότην ἔκθεσίν του, σχετικὴν μὲ τὴν ἀνάγκην τροποποιήσεων, συμπληρώσεων κλπ. τῆς ἐν λόγῳ προμελέτης, ταὐτοχρόνως μὲ τὴν Τεχνικὴν Προκαταρκτικὴν Ἔκθεσιν, προκειμένου ὁ ἐργοδότης νὰ ἀποφασίσῃ ἐγκαίρως ἐν προκειμένῳ. Ἡ ἀμοιβὴ τοῦ Μελετητοῦ διὰ τὴν προσφερθησομένην ὑπ' αὐτοῦ ἐργασίαν κανονισθήσεται διὰ Πρωτοκόλλου Κανονισμοῦ Νέας Τιμῆς Μονάδος.

3.3 Ἡ ὑπὸ ἐκπόνησιν Ὁριστικὴ Μελέτη τῶν ταμιευτήρων ἀφορᾷ εἰς ἐκείνους ἐξ αὐτῶν, οἵτινες θέλουσι καθορισθῆ ὑπὸ τοῦ ἐργοδότου μετὰ τὴν ἔγκρισιν τῆς Προμελέτης τῶν ταμιευτήρων.

Ἡ ἐντολὴ τοῦ ἐργοδότου ἡ καθορίζουσα τὰ ἐν ὁριστικῇ μελέτῃ μελετηθησόμενα ἔργα δέον ὅπως ἐκδοθῇ ἐντὸς προθεσμίας ἑνὸς (1) μηνὸς ἀπὸ τῆς ἐγκρίσεως τῆς Προμελέτης τῶν ταμιευτήρων καὶ δέον ὅπως περιλαμβάνῃ ἔργα δαπάνης κατασκευῆς οὐχὶ μικροτέρας τῶν 600.000.000 δραχμῶν.

Δύναται ὁ ἐργοδότης ὅπως διὰ κεχωρισμένων ἐντολῶν πρὸς τὸν Μελετητὴν καθορίσῃ τοὺς ἐν ὁριστικῇ μελέτῃ μελετηθησομένους ταμιευτῆρας ὑπὸ τὸν ὅρον ὅτι ἑκάστη ἐντολὴ θὰ ἀναφέρεται εἰς ἔργα δαπάνης κατασκευῆς τοὐλάχιστον 600.000.000 δραχμῶν καὶ δὲν θὰ ἀπέχῃ χρονικῶς ἑκάστη διαδοχικὴ ἐντολὴ πέραν τοῦ τριμήνου.

Ἄρθρον 4.

Προθεσμία ὑποβολῆς - Παράτασις.

Αὗται καθορίζονται εἰς τὸ ἄρθρον 3 τῆς Συμβάσεως.

Ἄρθρον 5.

Συγκέντρωσις στοιχείων.

5.1 Ὁ ἐργοδότης ὑποχρεοῦται ὅπως ἐντὸς ἑνὸς (1) μηνὸς ἀπὸ τῆς ὑπογραφῆς τῆς Συμβάσεως, θέσῃ εἰς τὴν διάθεσιν τοῦ Μελετητοῦ πρὸς μελέτην καὶ χρῆσιν, πάντα τὰ εἰς τὴν κατοχὴν αὐτοῦ εὑρισκόμενα διαγράμματα, τοπογραφικά, ἀεροφωτογραφίας καὶ ἄλλα, ὑπαρχούσας ἐκθέσεις, προμελέτας, ὁριστικὰς μελέτας μετὰ τῶν ἐγκριτικῶν αὐτῶν ἀποφάσεων, ὑδρολογικὰ στοιχεῖα, ἐδαφοτεχνικὰς ἐρεύνας καὶ πᾶν ἐν γένει ὑπάρχον εἰς τὴν Ὑπηρεσίαν χρήσιμον στοιχεῖον.

Αἱ δαπάναι τῶν ἀπαιτηθησομένων δακτυλογραφήσεων τῶν χορηγηθησομένων ὡς ἄνω στοιχείων, ὡς καὶ τῶν φωτοτυπιῶν θὰ βαρύνουν τὸν Μελετητήν. Τὰ στοιχεῖα ταῦτα ὀφείλει ὁ Μελετητὴς νὰ ἐπιστρέψῃ μετὰ τὴν ὑποβολὴν τῆς ὁριστικῆς μελέτης τῶν ταμιευτήρων ἢ καὶ ἐνωρίτερον.

5.2 Ὁ Μελετητὴς λαμβάνων ὑπ' ὄψιν τὰ ὡς ἀνωτέρω τεθέντα εἰς τὴν διάθεσίν του στοιχεῖα καθὼς καὶ ἐκεῖνα τὰ ὁποῖα ἤθελε τυχὸν συγκεντρώσει ὁ ἴδιος, ὑποχρεοῦται ὅπως καταρτίσῃ καὶ ὑποβάλῃ ἐντὸς δύο (2) μηνῶν εἰς τὸν ἐργοδότην πρόγραμμα τῶν ἀπαιτουμένων διὰ τὴν ἐκπόνησιν τῆς Τεχνικῆς Προκαταρκτικῆς Ἐκθέσεως ἐργασιῶν συμπληρώσεως τῶν διαθεσίμων στοιχείων, τοπογραφικὰ διαγράμματα, γεωτεχνικαὶ ἔρευναι κλπ. εἰς τρόπον ὥστε αἱ ὑπ' ὄψιν ἐργασίαι νὰ ἐκτελεσθοῦν μερίμνῃ τοῦ ἐργοδότου διὰ φορέως ὁρισθησομένου ὑπὸ τούτου καὶ ὑπὸ τὴν ἐπίβλεψιν τοῦ Μελετητοῦ. Προεκτίμησις τῶν ἀπαιτουμένων συμπληρωματικῶν ἐργασιῶν δὲν δύναται ἀπὸ τοῦδε νὰ γίνῃ.

Ἄρθρον 6.

Περιεχόμενον, ὑποβολή, ἔγκρισις Τεχνικῆς Προκαταρκτικῆς Ἐκθέσεως, Μελέτης Οἰκονομικῆς Σκοπιμότητος.

6.1. Ἡ Τεχνικὴ Προκαταρκτικὴ Ἔκθεσις ἀφοῦ ἐξετάσῃ συνοπτικῶς τὰ ὑφιστάμενα ἔργα θὰ προτείνῃ ἐν σχέδιον ἀξιοποιήσεως τῆς ἐνδιαφερούσης περιοχῆς, ἐπὶ τῇ βάσει τῶν διαθεσίμων ὑδάτων ἤτοι τῶν δυναμένων νὰ δεσμευθῶσι διὰ ταμιευτήρων ἐν συνδυασμῷ μὲ τὰ ὑπάρχοντα εἰς τὴν περιοχὴν πηγαῖα καὶ ὑπόγεια ὕδατα.

6.2 Ἀναλυτικώτερον ἡ Τεχνικὴ Προκαταρκτικὴ Ἔκθεσις θὰ περιλαμβάνῃ:

α) Σύντομον περιγραφὴν τῶν ὑφισταμένων ἔργων καθὼς καὶ ἐκείνων τὰ ὁποῖα περιλαμβάνονται εἰς προϋπαρχούσας ἐκθέσεις, Προμελέτας, Ὁριστικὰς Μελέτας καὶ συσχέτισιν τῶν ἐν λόγῳ ἔργων μὲ τὰ προτεινόμενα εἰς τὴν Τεχνικὴν Προκαταρκτικὴν Ἔκθεσιν.

β) Ἀνάλυσιν τῶν νέων στοιχείων, τὰ ὁποῖα προέκυψαν διὰ τῆς ἐκπονήσεως τῆς παρούσης Τεχνικῆς Προκαταρκτικῆς Ἐκθέσεως καὶ τῆς ἐπιρροῆς αὐτῶν ἐπὶ τῶν συμπερασμάτων τῆς Ἐκθέσεως.

γ) Ἀνάλυσιν τῆς γενικῆς συλλήψεως τοῦ σχεδίου ἀναπτύξεως, λαμβανομένων ὑπ' ὄψιν τῶν ἀναγκῶν προστασίας ἔναντι πλημμυρῶν, τῶν ἀναγκῶν ἀρδεύσεως καὶ ἀποστραγγίσεως, τῶν ἀναγκῶν ἀναπτύξεως τοῦ ἀγροτικοῦ ὁδικοῦ δικτύου, τῆς ἐκμεταλλεύσεως τῶν ὑπογείων, τῶν πηγαίων ὑδάτων καὶ τῆς ἀναπτύξεως τοῦ ὑδροηλεκτρικοῦ δυναμικοῦ.

δ) Τὰ κριτήρια ἐκλογῆς βάσει τῶν μορφολογικῶν στοιχείων καὶ τῶν γεωλογικῶν δεδομένων τῶν ἐπιλεγεισῶν καταλλήλων θέσεων κατασκευῆς ταμιευτήρων.

Πρὸς τοῦτο δι' ἕκαστον ταμιευτῆρα θὰ καταρτισθῶσι γεωλογικαὶ ἐκθέσεις, δαπάναις τοῦ Μελετητοῦ, ὑπὸ πεπει-

ραμένου γεωλόγου βασιζόμεναι ἀφ' ἑνὸς εἰς γεωλογικὰς χαρτογραφήσεις ὑπὸ κλίμακα: 1 : 10.000 διὰ τὴν θέσιν τοῦ φράγματος καὶ ὑπὸ κλίμακα 1 : 50.000 διὰ τὴν λεκάνην κατακλύσεως, ἐκτελεσθησομένας ἐπίσης δαπάναις τοῦ Μελετητοῦ καὶ ἀφ' ἑτέρου εἰς τὰς κατὰ τὰ τελευταῖα ἔτη γενομένας ἐρεύνας ὡς καὶ τὰς ἐκτελεσθησομένας κατὰ τὸ στάδιον τοῦτο τοιαύτας. Εἰς ἣν περίπτωσιν ὁ ἐργοδότης κρίνει ὅτι αἱ γεωλογικαὶ χαρτογραφήσεις σκόπιμον εἶναι νὰ ἐκτελεσθῶσιν ὑπὸ ἄλλην κλίμακα, τότε ὁ μελετητὴς ὑποχρεοῦται νὰ προσαρμοσθῇ πρὸς τὴν τοιαύτην ἐντολὴν μὴ καταβαλλομένης πρὸς τοῦτο δαπάνης τινός.

Αἱ ἐν λόγῳ γεωλογικαὶ ἐκθέσεις δέον νὰ καλύπτουν τὰς διὰ τὸ προκείμενον στάδιον μελέτης ἀπαιτήσεις ἐξακριβώσεως, τῆς δυνατότητος κατασκευῆς ὡς καὶ τῆς πιθανῆς δαπάνης κατασκευῆς τῶν προτεινομένων ταμιευτήρων.

ε) Ὑδρολογικὴν Μελέτην τῶν ἀντιστοιχουσῶν εἰς τοὺς ἐκλεγέντας ταμιευτῆρας λεκανῶν ἀπορροῆς, τὸν καθορισμὸν τῶν μέσων ἀπορροῶν καὶ τῶν πλημμυρικῶν παροχῶν, τὸν προσδιορισμὸν τῆς συμφεροτέρας ἱκανότητος τῶν τεχνητῶν λιμνῶν.

στ) Ἀγρονομικὴν Μελέτην ἤτοι προσδιορισμὸν τῶν ἀναγκῶν τῶν καλλιεργειῶν καὶ τῶν ἀπαραιτήτων συστημάτων ἀρδεύσεως καὶ ἀποστραγγίσεως.

ζ) Προσδιορισμὸν τοῦ ὑλικοῦ κατασκευῆς καὶ τῶν κυρίων διαστάσεων τῶν πρὸς κατασκευὴν ἔργων ἤτοι φραγμάτων, ἐκχειλιστῶν πλημμυρῶν, δικτύων ἀρδεύσεως, ἐργοστασίων ἠλεκτροπαραγωγῆς κλπ.

η) Προϋπολογισμὸν ἐκτιμητικὸν τῆς ἀπαιτουμένης δαπάνης κατασκευῆς τῶν ἔργων.

θ) Μελέτην τοῦ προγράμματος κατασκευῆς τοῦ σχεδίου ἀναπτύξεως.

ι) Πρόγραμμα τῶν προτεινομένων πρὸς ἐκτέλεσιν ἀναγκαίων συμπληρωματικῶν ἐργασιῶν (τοπογραφικῶν, γεωφυσικῶν διοσκοπήσεων, γεωτρήσεων, ἐργαστηριακῶν δοκιμῶν καὶ ἀναλύσεων, ἐρευνῶν ἐπὶ προτύπων) διὰ τὴν εἰς στάδιον προμελέτης προώθησιν τῶν μελετῶν τῶν προτεινομένων ταμιευτήρων.

6.3 Ἡ Μελέτη τῆς Οἰκονομικῆς Σκοπιμότητος (FEASIBILITY REPORT) θὰ περιλαμβάνῃ:

α) Ἐξέτασιν τῶν οἰκονομικῶν καὶ κοινωνικῶν συνθηκῶν τῆς περιοχῆς, ἀνάλυσιν τῆς ἐπιπτώσεως τοῦ σχεδίου ἀναπτύξεως.

β) Ἀνάλυσιν τῆς ἀποδοτικότητος τοῦ σχεδίου ἀναπτύξεως καὶ τῆς οἰκονομικῆς ἐπιπτώσεως αὐτοῦ διὰ τὴν Θεσσαλίαν καὶ τὴν Ἑλλάδα. Ἡ ἐν λόγῳ Μελέτη δέον νὰ περιλαμβάνῃ πᾶσαν ἑτέραν ἐργασίαν ἣν προβλέπουσιν αἱ Συνοπτικαὶ Προδιαγραφαὶ τοῦ Ὑπουργείου Συντονισμοῦ, Ἡ Γενικῆς Διευθύνσεως διὰ τὴν ἐκπόνησιν μελετῶν οἰκονομικῆς σκοπιμότητος ἐγγειοβελτιωτικῶν ἔργων.

6.4 Αἱ ἐν λόγῳ Τεχνικὴ Προκαταρκτικὴ Ἔκθεσις καὶ Μελέτη Οἰκονομικῆς Σκοπιμότητος, προοριζόμεναι ὅπως χρησιμεύσωσιν ὡς βάσις διὰ τὴν ἐπίτευξιν τοῦ σχεδίου ἀξιοποιήσεως, θὰ ὑποβληθῶσιν ἐντὸς ἑνδεκα (11) μηνῶν ἀπὸ τῆς ὑπογραφῆς τῆς συμβάσεως ὑπὸ τοῦ Μελετητοῦ δι' ἀναφορᾶς εἰς 30πλοῦν εἰς τὴν Ἑλληνικὴν γλῶσσαν καὶ 30πλοῦν εἰς τὴν Ἀγγλικὴν γλῶσσαν. Ὁ Ἐργοδότης δικαιοῦται νὰ ἐγκρίνῃ ἢ νὰ διατάξῃ τὴν συμπλήρωσιν ἢ τροποποίησιν τῶν μελετῶν τούτων κοινοποιῶν τὴν τοιαύτην ἀπόφασίν του ἐντὸς προθεσμίας τριῶν (3) μηνῶν ἀπὸ τῆς ὑποβολῆς τῆς μελέτης ταύτης.

Παρελθούσης ἀπράκτου τῆς ἀνωτέρω τριμήνου προθεσμίας καὶ ἐφ' ὅσον δὲν ἤθελε διαταχθῇ τροποποίησις ἢ συμπλήρωσις τῶν μελετῶν δικαιοῦται ὁ Μελετητὴς νὰ θεωρήσῃ τὴν μελέτην ὡς ἐγκριθεῖσαν.

Ἄρθρον 7.

Περιεχόμενον, ὑποβολή, ἔγκρισις Προμελέτης Ταμιευτήρων.

7.1 Ὁ Ἐργοδότης ὑποχρεοῦται ὅπως διὰ τῆς ἀποφάσεως τῆς ἐγκρινούσης τὴν Τεχνικὴν Προκαταρκτικὴν Ἔκθεσιν ὡς καὶ τὴν Μελέτην Οἰκονομικῆς Σκοπιμότητος εἴτε δι' ἑτέρας τοιαύτης ἐκδοθησομένης ἐντὸς προθεσμίας ἑνὸς (1) μηνὸς ἀπὸ τῆς ἡμερομηνίας τῆς ἐγκριτικῆς ταύτης Ἀποφάσεως καθορίσῃ τοὺς ταμιευτῆρας εἰς οὓς νὰ χωρήσῃ ὁ Μελετητὴς τὴν Προμελέτην. Ἡ τοιαύτη ἐντολὴ δέον νὰ περιλαμβάνῃ τμήματα κεχωρισμένους ταμιευτῆρας ἢ ὁμάδας ταμιευτήρων περιλαμβάνοντα ἔργα δαπάνης κατασκευῆς οὐχὶ μικροτέρας τῶν 600.000.000 δραχμῶν. Ἓν σχέδιον ὑποδιαιρέσεως τῆς Μελέτης εἰς τμήματα θὰ προτείνεται διὰ τῆς τεχνικῆς προκαταρκτικῆς ἐκθέσεως καὶ τῆς μελέτης οἰκονομικῆς σκοπιμότητος, τοῦτο ὅμως θὰ ἀποτελῇ βοηθητικὸν στοιχεῖον διὰ τὸν Ἐργοδότην, ἐν πάσῃ περιπτώσει ὁ ἐργοδότης θὰ καταγείμῃ τὴν διάθεσιν τῶν μελετῶν ὁμοιομόρφως κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς Συμβάσεως.

Ἡ ἐντολὴ αὕτη διὰ τὴν Προμελέτην τῶν κεχωρισμένων τμημάτων, δύναται νὰ προβλέπῃ τὴν ἐν παραλλήλῳ ἢ ἐν σειρᾷ ἐκπόνησίν των. Καθορίζεται ὅτι διὰ τὴν περίπτωσιν καθ' ἣν ἡ Προμελέτη θὰ χωρῇ εἰς τμήματα ἐν σειρᾷ δέον νὰ μὴ παρεμβάληται χρονικὸν διάστημα μεγαλύτερον τῶν τριῶν (3) μηνῶν μεταξὺ δύο διαδοχικῶν τμημάτων.

7.2 Ἡ Προμελέτη τῶν φραγμάτων θὰ περιλαμβάνῃ:

α) Πλήρη κλιματολογίαν καὶ ὑδρολογίαν ἑκάστης λεκάνης ἀπορροῆς βάσει τῶν ὑπαρχόντων ὑδρολογικῶν στοιχείων καὶ παρατηρήσεων τῆς περιοχῆς. Θὰ δοθῇ ἀνάλυσις εἰσροῶν δι' ἀντιπροσωπευτικὰ ἔτη καὶ διὰ ξηρὰ ἔτη, ὡς καὶ ἀνάλυσις πλημμυρῶν.

Θὰ καθορισθῇ ὁ τρόπος ἐκμεταλλεύσεως τῶν τεχνητῶν λιμνῶν τῆς ὑδροληψίας καὶ τῆς ἐκκενώσεως.

β) Λεπτομερῆ γεωλογικὴν μελέτην τῶν περιοχῶν τῶν φραγμάτων ὡς καὶ τῶν λεκανῶν κατακλύσεως. Πρὸς τὸν σκοπὸν τοῦτον δι' ἕκαστον ταμιευτῆρα θὰ καταρτισθῶσι γεωλογικαὶ ἐκθέσεις, δαπάναις τοῦ Μελετητοῦ, ὑπὸ πεπειραμένων γεωλόγων βασιζόμεναι ἀφ' ἑνὸς εἰς γεωλογικὰς χαρτογραφήσεις ὑπὸ κλίμακα 1:5.000 διὰ τὴν θέσιν τοῦ φράγματος καὶ εἰς γεωλογικὰς χαρτογραφήσεις ὑπὸ κλίμακα 1:20.000 διὰ τὴν λεκάνην κατακλύσεως — ἐκτελεσθησομένας ἐπίσης δαπάναις τοῦ Μελετητοῦ καὶ ἀφ' ἑτέρου εἰς τὰς κατὰ τὴν περίοδον τῆς προκειμένης προμελέτης γενομένας ἐρεύνας (γεωτρήσεις — φρέατα — τάφροι, γεωφυσικαὶ ἔρευναι κλπ.) συμφώνως εἴτε πρὸς προτάσεις τοῦ Μελετητοῦ περιεχομένας εἰς τὴν Τεχνικὴν Προκαταρκτικὴν Ἔκθεσιν εἴτε πρὸς προτάσεις τοῦ Μελετητοῦ γενομένας κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς προμελέτης.

Εἰς ἣν περίπτωσιν ὁ ἐργοδότης κρίνει ὅτι αἱ γεωλογικαὶ χαρτογραφήσεις σκόπιμον εἶναι νὰ ἐκτελεσθῶσιν ὑπὸ ἄλλην κλίμακα τότε ὁ Μελετητὴς ὑποχρεοῦται νὰ προσαρμοσθῇ πρὸς τὴν τοιαύτην ἐντολὴν μὴ καταβαλλομένης πρὸς τοῦτο δαπάνης τινός. Αἱ ἐν λόγῳ ἐρευνητικαὶ ἐργασίαι θὰ ἐκτελεσθῶσι μερίμνῃ τοῦ ἐργοδότου διὰ φορέως ὁρισθησομένου ὑπὸ τούτου καὶ ὑπὸ τὴν ἐπίβλεψιν τοῦ μελετητοῦ μὴ καθισταμένης ἀπὸ τοῦδε ἐφικτῆς τῆς προεκτιμήσεως τῶν ἐν λόγῳ ἐργασιῶν.

γ) Μελέτην τῶν προβλημάτων στεγανοποιήσεως καὶ θεμελιώσεως τῶν φραγμάτων καὶ συναφῶν ἔργων, τῶν ὑλικῶν κατασκευῆς τῶν φραγμάτων καὶ ἀδρανῶν ὑλικῶν συκροδέματος.

δ) Μελέτη τῶν φραγμάτων, ἤτοι:

δ1. Ἐκλογὴν τοῦ τύπου τοῦ φράγματος καὶ καθορισμὸν τῶν διαστάσεών του.

δ2. Μελέτην τῶν συναφῶν ἔργων.

δ3. Προκαταρκτικοὺς Στατικοὺς Ὑπολογισμούς.

δ4. Τὰ κύρια σχέδια τῶν ἔργων.

ε) Προϋπολογισμούς, ἤτοι ἐκτίμησιν τῶν ἐπὶ μέρους ἔργων.

στ) Πρόγραμμα τῶν πρὸς ἐκτέλεσιν ἀναγκαίων συμπληρωματικῶν ἐργασιῶν (τοπογραφικῶν γεωτρήσεων, στοῶν, τάφρων, ἐργαστηριακῶν δοκιμῶν καὶ ἀναλύσεων, ἐρευνῶν ἐπὶ προτύπων) διὰ τὴν εἰς στάδιον ὁριστικῆς μελέτης προώθησιν τῆς μελέτης τῶν προτεινομένων ταμιευτήρων.

7.3 Ἡ ἐν λόγῳ προμελέτη θὰ ὑποβληθῇ εἰς Ἑλληνικὴν γλῶσσαν ἐντὸς δέκα τεσσάρων (14) μηνῶν ἀπὸ τῆς ἀρχῆς τῆς προμελέτης ἑκάστου τμήματος, εἰς δεκαπλοῦν, ἕκαστον δὲ πλῆρες ἀντίτυπον μεθ' ἁπάντων τῶν ἀπαιτουμένων τευχῶν βιβλιοδετημένων. Θὰ περικλείεται ἐντὸς πανοδέτων θηκῶν διαστάσεων 0,22Χ0,32 μ. Ἐκ τῶν δέκα ἀντιτύπων, τὸ ἓν θὰ περιλαμβάνῃ τὰ ἐπὶ διαφανοῦς ὑδόνης πρωτότυπα διαγράμματα. Πάντα τὰ τεύχη τῆς προμελέτης θὰ εἶναι πολυγρα-

ρημένα. Λεπτομερέστερον, σχετικῶς μὲ τὴν ὑποβολὴν τῆς προμελέτης ἰσχύει ἡ ὑπ' ἀριθ. Δ22337)23.6.65 Ἐγκύκλιος τῆς Διευθύνσεως Δ2 τοῦ ΥΔΕ «περὶ Ὑποβολῆς Μελετῶν Ὑδραυλικῶν Ἔργων».

Ὁ Ἐργοδότης δικαιοῦται νὰ ἐγκρίνῃ ἢ νὰ διατάξῃ τὴν συμπλήρωσιν ἢ τροποποίησιν τῆς Προμελέτης ταύτης κοινοποιῶν τὴν τοιαύτην Ἀπόφασίν του ἐντὸς προθεσμίας τριῶν (3) μηνῶν ἀπὸ τῆς ὑποβολῆς ταύτης. Παρελθούσης ἀπράκτου τῆς ἀνωτέρω τριμήνου προθεσμίας καὶ ἐφ' ὅσον δὲν ἤθελεν διαταχθῇ τροποποίησις ἢ συμπλήρωσις τῆς Προμελέτης δικαιοῦται ὁ Μελετητὴς νὰ θεωρήσῃ τὴν Προμελέτην ὡς ἐγκριθεῖσαν.

7.4 Παραλλήλως πρὸς τὴν ἐκπόνησιν τῆς προκειμένης μελέτης ὑπὸ τῆς ELECTRO—WATT θὰ προχωρῇ καὶ ἡ ἐκπόνησις τῆς προμελέτης τῶν ἀρδευτικῶν δικτύων.

1) Πεδιάδος Λαρίσης, ἐξυπηρετηθησομένης ἐκ τῶν ὑδάτων τὰ ὁποῖα θὰ ἀποταμιευθῶσι διὰ κατασκευῆς φραγμάτων εἰς τὴν λεκάνην τοῦ ποταμοῦ Τιταρησίου ἐν συνδυασμῷ καὶ πρὸς τὴν χρησιμοποίησιν τῶν πηγαίων καὶ ὑπογείων ὑδάτων.

2) τῆς πεδιάδος Καρδίτσης ἐξυπηρετηθησομένης ἐξ ὑδάτων ταμιευτήρων, ὑπογείων ὑδάτων καὶ πηγῶν.

3) Τῆς πεδιάδος Τρικάλων, ἐξυπηρετηθησομένης δι' ἀρδευτικοῦ ὕδατος τοῦ φράγματος Πηνειοῦ, ἄλλων ταμιευτήρων, ὑπογείων ὑδάτων καὶ πηγῶν.

Ἡ ἀνάθεσις τῆς προμελέτης τῶν ἐν λόγῳ ἀρδευτικῶν δικτύων θὰ γίνῃ ἀπὸ τοῦδε ὑπὸ τοῦ Ὑπουργείου Δημοσίων Ἔργων εἰς Ἑλληνικὰ Τεχνικὰ Γραφεῖα, συμφωνουμένου ἀπὸ τοῦδε ὅτι εἰδικῶς ἡ ἀνάθεσις τῆς προμελέτης τοῦ ἀρδευτικοῦ δικτύου τῆς πεδιάδος Τρικάλων γενήσεται εἰς Ἑλληνικὸν Τεχνικὸν Γραφεῖον μετὰ πρότασιν τῆς ELECTRO—WATT καὶ σχετικὴν εἰσήγησιν τῆς Ὑπηρεσίας Ὑδραυλικῶν Ἔργων Ὑπουργείου Δημοσίων Ἔργων.

Ἡ ἐντολὴ διὰ τὴν ἐκπόνησιν τῆς προμελέτης ὑπὸ τοῦ Ἐργοδότου εἰς τὰ ὡς ἄνω Ἑλληνικὰ Τεχνικὰ Γραφεῖα θὰ δοθῇ ἅμα τῇ κοινοποιήσει εἰς τὸν Μελετητὴν τῆς Ἀποφάσεως δι' ἧς θὰ ἐγκρίνεται ἡ περὶ ἧς τὸ ἄρθρον 6 Τεχνικὴ Προκαταρκτικὴ Ἔκθεσις. Προκειμένου περὶ ἐκτάσεων ἐξυπηρετηθησομένων ἀπὸ ὕδατα δεσμευθησόμενα μὲ φράγματα διὰ τὰ ὁποῖα ἡ ἐν λόγῳ Τεχνικὴ Προκαταρκτικὴ Ἔκθεσις θὰ διατυπώνῃ ἐνδεχομένας σοβαρὰς ἀμφιβολίας ὡς πρὸς τὴν τεχνικο—οἰκονομικὴν δυνατότητα πραγματοποιήσεώς του, ἡ τοιαύτη ἐντολὴ θὰ δοθῇ μεταγενέστερον, κατὰ τὴν διάρκειαν ἐκπονήσεως τῆς προμελέτης περὶ ἧς τὸ παρὸν ἄρθρον.

Ἡ ἐκπόνησις τῆς ἐν λόγῳ προμελέτης τῶν δικτύων θὰ τελῇ ὑπὸ τὴν γενικὴν ἐποπτείαν τοῦ Μελετητοῦ, διεπομένην ὑπὸ τῶν διατάξεων τοῦ κατωτέρω 11ου ἄρθρου τῆς παρούσης.

Ἄρθρον 8.

Περιεχόμενον, Ὑποβολή, Ἔγκρισις Ὁριστικῆς Μελέτης Φραγμάτων.

8.1 Ὁ ἐργοδότης ὑποχρεοῦται ὅπως διὰ τῆς Ἀποφάσεως τῆς ἐγκρινούσης τὴν προμελέτην τῶν φραγμάτων, εἴτε δι' ἑτέρας τοιαύτης ἐκδοθησομένης ἐντὸς προθεσμίας ἑνὸς (1) μηνὸς ἀπὸ τῆς ἡμερομηνίας τῆς ἐγκριτικῆς ταύτης Ἀποφάσεως καθορίσῃ τὰ φράγματα εἰς ἃ θὰ χωρήσῃ ὁ Μελετητὴς τὴν Ὁριστικὴν Μελέτην.

Ἡ τοιαύτη ἐντολὴ δέον νὰ περιλαμβάνῃ τμήματα (κεχωρισμένα φράγματα ἢ ὁμάδας φραγμάτων) περιλαμβάνοντα ἔργα δαπάνης κατασκευῆς οὐχὶ μικροτέρας τῶν 600.000.000 δραχμῶν.

Ἡ ἐντολὴ αὕτη διὰ τὴν ὁριστικὴν Μελέτην τῶν τμημάτων δύναται νὰ προβλέπῃ τὴν ἐν παραλλήλῳ ἢ ἐν σειρᾷ ἐκπόνησίν των. Καθορίζεται ὅτι διὰ τὴν περίπτωσιν καθ' ἣν ἡ ὁριστικὴ μελέτη θὰ χωρῇ εἰς τμήματα ἐν σειρᾷ δέον νὰ μὴ παρεμβάλληται χρονικὸν διάστημα μεγαλύτερον τῶν τριῶν (3) μηνῶν μεταξὺ δύο διαδοχικῶν τμημάτων.

8.2 Ἡ ὁριστικὴ μελέτη τῶν φραγμάτων θὰ περιλαμβάνῃ:

α) Συμπληρωμένην ὑδρολογίαν μὲ τὰ δεδόμενα τῶν τελευταίων ὑδραλογικῶν μετρήσεων, τῶν γενομένων κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς Προμελέτης.

β) Συμπληρωμένην γεωλογικὴν μελέτην τῶν περιοχῶν τῶν φραγμάτων ὡς καὶ τῶν λεκανῶν κατακλύσεως.

Πρὸς τὸν σκοπὸν τοῦτον δι' ἕκαστον ταμιευτῆρα θὰ καταρτισθῶσι συμπληρωμέναι γεωλογικαὶ ἐκθέσεις. Δαπάναις τοῦ Μελετητοῦ, ὑπὸ πεπειραμένων γεωλόγων βασιζόμεναι ἀφ' ἑνὸς εἰς γεωλογικὰς χαρτογραφήσεις ὑπὸ κλίμακα 1 : 1.000 διὰ τὴν θέσιν τοῦ φράγματος καὶ ὑπὸ κλίμακα 1 : 5.000 διὰ τὴν λεκάνην κατακλύσεως, ἐκτελεσθησομένας ἐπίσης δαπάναις τοῦ Μελετητοῦ, καὶ ἀφ' ἑτέρου εἰς τὰς κατὰ τὴν περίοδον τῆς προκειμένης Ὁριστικῆς Μελέτης γενομένας ἐρεύνας (γεωτρήσεις, φρέατα, τάφροι, γεωφυσικαὶ ἔρευναι, δειγματοληψίαι, ἐργαστηριακαὶ ἔρευναι, δομικαὶ ἐνδεχομένως συμεντενέσεων κλπ.) συμφώνως εἴτε πρὸς προτάσεις τοῦ Μελετητοῦ περιεχομένας εἰς τὴν Προμελέτην τῶν φραγμάτων εἴτε πρὸς προτάσεις τοῦ Μελετητοῦ γενομένας κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς Ὁριστικῆς Μελέτης. Αἱ ἐν λόγῳ ἐρευνητικαὶ ἐργασίαι θὰ ἐκτελεσθῶσι μερίμνῃ τοῦ ἐργοδότου διὰ φορέως ὁρισθησομένου ὑπὸ τούτου καὶ ὑπὸ τὴν ἐπίβλεψιν τοῦ μελετητοῦ, μὴ καθισταμένης ἀπὸ τοῦδε ἐφικτῆς τῆς προεκτιμήσεως τῶν ἐν λόγῳ ἐργασιῶν. Ὁ Μελετητὴς εἰς τὰς ἐν λόγῳ γεωλογικὰς Ἐκθέσεις θὰ ἑρμηνεύῃ τὰς ἐκτελεσθείσας δοκιμὰς καὶ ἐρεύνας.

γ) Μελέτην φραγμάτων: ἤτοι λεπτομερῆ ὑπολογισμὸν τῶν ἔργων:

Ὑδραυλικοὺς ὑπολογισμοὺς τῶν συναφῶν ἔργων.

Ἐνδεχομένην Ὀργάνωσιν τῶν δοκιμῶν ἐπὶ ὁμοιώματος.

Κατάρτισιν τῶν σχεδίων ἐκτελέσεως τῶν φραγμάτων καὶ τῶν συναφῶν ἔργων των.

Στατικοὺς ὑπολογισμοὺς τῶν ἔργων ἐξ ὡπλισμένου σκυροδέματος.

Πλήρεις καταλόγους σιδηρῶν ὁπλισμῶν.

Ἀναλυτικὰς Προμετρήσεις - Ἀνάλυσιν Τιμῶν - Τιμολόγιον.

Ὁριστικοὺς τελικοὺς προϋπολογισμούς.

δ) Προγραμματισμόν: ἤτοι ἐνημέρωσιν ἑνὸς λεπτομεροῦς προγράμματος κατασκευῆς διὰ κάθε ἔργον.

Μελέτην κλιμακώσεως τῶν δαπανῶν.

ε) Συγγραφὴν Ὑποχρεώσεων: ἤτοι κατάρτισιν τῶν γενικῶν συγγραφῶν ὑποχρεώσεων καὶ τῶν εἰδικῶν διὰ τὴν δημοπράτησιν τῶν ἔργων συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν λεπτομερῶν Τεχνικῶν Προδιαγραφῶν.

Κατάρτισιν ὅλων τῶν στοιχείων διὰ τὴν δημοπράτησιν καὶ παραγγελίαν τοῦ ἀπαραιτήτου μηχανικοῦ ἐξοπλισμοῦ.

στ) Ἐνημέρωσιν τῆς μελέτης οἰκονομικῆς σκοπιμότητος ἐπὶ τῇ βάσει τῶν ὡς ἄνω δεδομένων τῆς Ὁριστικῆς Μελέτης ἐν συνδυασμῷ μετὰ τῶν δεδομένων τῆς προμελέτης τῶν ἀρδευτικῶν δικτύων.

Ἡ προκειμένη Ὁριστικὴ Μελέτη θὰ παρέχῃ πάντα τὰ ἀπαραίτητα στοιχεῖα διὰ τὴν δημοπράτησιν καὶ κατασκευὴν τῶν ἔργων, ἐκτὸς τῶν σχεδίων τῶν ἐκπονουμένων εἰς τὸ ἐργοτάξιον.

8.3 Ἡ ἐν λόγῳ Ὁριστικὴ Μελέτη θὰ ὑποβληθῇ εἰς ἑλληνικὴν γλῶσσαν ἐντὸς δέκα τεσσάρων (14) μηνῶν ἀπὸ τῆς ἀρχῆς τῆς Ὁριστικῆς Μελέτης ἑκάστου τμήματος εἰς δεκαπλοῦν, ἕκαστον δὲ πλῆρες ἀντίτυπον, μεθ' ἁπάντων τῶν ἀπαιτουμένων τευχῶν βιβλιοδετημένων. Θὰ περικλείεται ἐντὸς πανοδέτων δηκῶν διαστάσεων 0.22 Χ 0.32 μ. Ἐκ τῶν δέκα ἀντιτύπων, τὸ ἓν θὰ περιλαμβάνῃ τὰ ἐπὶ διαφανοῦς ὑθόνης πρωτότυπα διαγράμματα. Πάντα τὰ τεύχη τῆς Ὁριστικῆς Μελέτης θὰ εἶναι πολυγραφημένα. Λεπτομερέστερον, σχετικῶς μὲ τὴν ὑποβολὴν τῆς Ὁριστικῆς Μελέτης ἰσχύει ἡ ὑπ' ἀριθ. Δ 22337)23.6.65 Ἐγκύκλιος τῆς Δ)νσεως Δ2 τοῦ ΥΔΕ «περὶ ὑποβολῆς Μελετῶν Ὑδραυλικῶν Ἔργων». Ὁ ἐργοδότης δικαιοῦται νὰ ἐγκρίνῃ ἢ νὰ διατάξῃ τὴν συμπλήρωσιν ἢ τροποποίησιν τῆς Ὁριστικῆς Μελέτης ταύτης κοινοποιῶν τὴν τοιαύτην ἀπόφασίν του ἐντὸς προθεσμίας τριῶν (3) μηνῶν ἀπὸ τῆς ὑποβολῆς ταύτης.

Παρελθούσης ἀπράκτου τῆς ἀνωτέρω τριμήνου προθεσμίας καὶ ἐφ' ὅσον δὲν ἤθελε διαταχθῇ τροποποίησις ἢ συμπλήρωσις τῆς ὁριστικῆς μελέτης δικαιοῦται ὁ Μελετητὴς νὰ θεωρήσῃ τὴν Ὁριστικὴν Μελέτην ὡς ἐγκριθεῖσαν.

"Αρθρον 9.

Ἐλάχιστον ἀντικείμενον τῆς Προμελέτης καὶ Ὁριστικῆς Μελέτης Φραγμάτων.

Ὁ Ἐργοδότης ὑποχρεοῦται ὅπως ἀναθέσῃ εἰς τὸν Μελετητὴν Προμελέτας καὶ Ὁριστικὰς Μελέτας Ἔργων οὕτως ὥστε ἡ συνολικὴ ἀμοιβὴ τοῦ Μελετητοῦ διὰ τὴν ἐκπόνησιν τῆς Τεχνικῆς Προκαταρκτικῆς Ἐκθέσεως ὡς καὶ τῆς Μελέτης Οἰκονομικῆς Σκοπιμότητος, Προμελετῶν καὶ Ὁριστικῶν Μελετῶν νὰ μὴ ὑπολειφθῇ τῶν 10.000.000 ἑλβετικῶν φράγκων καὶ δὴ διὰ περίοδον πέντε ἐτῶν ἀπὸ τῆς ὑπογραφῆς τῆς παρούσης Συμβάσεως. Ὁ Μελετητὴς ὑποχρεοῦται ὅπως ἀποδεχθῇ τὴν τυχὸν ἐντολὴν τοῦ Ἐργοδότου δι' ἐκπόνησιν Μελετῶν δι' ἃς ἀντιστοιχεῖ ἀμοιβὴ ἐπὶ πλέον τῆς ὡς ἄνω ὁρισθείσης τῶν 10.000.000 ἑλβετικῶν φράγκων, λαμβανομένου ὑπ' ὄψιν ὅτι ὁ Ἐργοδότης χρηματοδοτεῖ τὸ ἔργον.

"Αρθρον 10.

Ἐποπτεία Μελετῶν.

Ἡ ἐκπόνησις τῶν ὡς ἄνω ἀνατιθεμένων μελετῶν γενήσεται ὑπὸ τὴν ἐποπτείαν τοῦ Ἐργοδότου, ὅστις πρὸς τὸν σκοπὸν τοῦτον θὰ ὁρίσῃ μηχανικὸν καλούμενον ἐφ' ἑξῆς «Ἐπόπτην».

Ὁ Ἐπόπτης ἐν τῇ ἁρμοδιότητί του ἐποπτεύει ὅπως ἡ μελέτη ἐκτελῆται ὑπὸ τοῦ Μελετητοῦ συμφώνως πρὸς τὰς ὑπὸ τούτου ἀναληφθείσας ὑποχρεώσεις.

Ὁ Μελετητὴς ὀφείλει δι' ἀντιπροσώπου νὰ εὑρίσκεται εἰς συνεχῆ καὶ στενὴν ἐπαφὴν καὶ συνεργασίαν μετὰ τοῦ Ἐπόπτου τῆς μελέτης. Ἐντολαὶ διδόμεναι ἐγγράφως ὑπὸ τοῦ Ἐπόπτου πρὸς τὸν Μελετητὴν εἶναι ὑποχρεωτικαὶ δι' αὐτόν, ἐν περιπτώσει δὲ διαφωνίας λύεται αὕτη ὑπὸ τῆς Δ)νσεως Μελετῶν Ὑδραυλικῶν Ἔργων.

Ὁ Μελετητὴς ὑποχρεοῦται νὰ παρέχῃ εἰς τὸν Ἐπόπτην τῆς Μελέτης πᾶσαν πληροφορίαν καὶ πᾶν στοιχεῖον σχετικὸν μὲ τὴν πρόοδον καὶ τρόπον ἐκπονήσεως ταύτης. Ἐπίσης ὁ Μελετητὴς ὑποχρεοῦται νὰ ὑποβάλῃ ἀνὰ δίμηνον ἀναλυτικὸν δελτίον προόδου, μετὰ σχετικοῦ διαγράμματος, ἐμφαῖνον τὴν ἐκτελεσθεῖσαν πρόοδον.

Ὁ Ἐργοδότης ὑποχρεοῦται ὅπως λάβῃ θέσιν ἐντὸς προθεσμίας 30 ἡμερῶν ἐφ' ὅλων τῶν σχεδίων καὶ τευχῶν τὰ ὁποῖα τῷ ὑποβληθῶσι κατὰ τὴν διάρκειαν ἐκπονήσεως τῆς μελέτης.

"Αρθρον 11.

Γενικὴ Ἐποπτεία Προμελετῶν, Ἀρδευτικῶν δικτύων —Θεώρησις τῶν Προμελετῶν τούτων.

Ἡ ἐν ἄρθρῳ 1ῳ παράγρ. 3 τῆς Συμβάσεως καὶ ἐν ἄρθρῳ 7ῳ παράγρ. 7.4 γενικὴ ἐποπτεία ἐπὶ τῶν προμελετῶν τῶν ἀρδευτικῶν κλπ. δικτύων, τῶν ἐκπονηθησομένων ὑπὸ Ἑλληνικῶν Τεχνικῶν Γραφείων, θὰ ἐνασκῆται ὑπὸ τοῦ Μελετητοῦ μὲ τὴν παροχὴν συμβουλῶν καὶ συμπαράστασιν τοῦ Ἐπόπτου τῆς προμελέτης ταύτης κατὰ τὴν ἐκπλήρωσιν τῶν καθηκόντων των.

Ἡ ἐνάσκησις τῆς γενικῆς ἐποπτείας προσδιορίζεται ὡς κατωτέρω, ἔνθα τὰ ἐκπονοῦντα τὴν προμελέτην τῶν δικτύων Ἑλληνικὰ Τεχνικὰ Γραφεῖα θὰ ἀναφέρωνται ὡς «Τεχνικὰ Γραφεῖα».

11.1 Κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ἐκπονήσεως τῆς προμελέτης ἕκαστον τεχνικὸν Γραφεῖον θὰ τελῇ μέσῳ τοῦ Ἐπόπτου τῆς Μελέτης, εἰς ἐπαφὴν καὶ συνεργασίαν τόσον μετὰ τοῦ Μελετητοῦ ὅσον καὶ μὲ τὰ λοιπὰ Τεχνικὰ Γραφεῖα τὰ ἐκπονοῦντα τὰς προμελέτας τῶν ἄλλων τομέων τῆς Θεσσαλικῆς πεδιάδος, πρὸς τὸν σκοπὸν ὅπως, ἀφ' ἑνὸς μὲν παρέχωντα ὑποχρεωτικῶς ἐκ τῆς ἐργασίας του στοιχεῖα ἀπαραίτητα διὰ τὴν ἐκπόνησιν τῆς προμελέτης τῶν φραγμάτων (ἀπαιτήσεις εἰς ὕδωρ, κατανομὴ αὐτῶν κατὰ τὴν ἀρδευτικὴν περίοδον, ἐπιθυμητὸν ὑψόμετρον γενικῆς ὑδροληψίας κλπ.), ἀφ' ἑτέρου δὲ ὅπως ἐξασφαλίζεται ἡ ἐπιθυμητὴ ὁμοιομορφία τῶν πρὸς ἐκπόνησιν Προμελετῶν τῶν ἀρδευτικῶν δικτύων τῶν διαφόρων τομέων τῆς Θεσσαλικῆς πεδιάδος (Γενικὴ Διάταξις Δικτύων, Συστήματα Ἀρδεύσεως, δεδομένα καὶ παραδοχαὶ ὑπολογισμῶν διωρύγων, εἶδος κατασκευῆς αὐτῶν, συστήματα ἐλέγχου καὶ τρόποι διανομῆς τοῦ ἀρδευτικοῦ ὕδατος, μορφὴ καὶ ὑλικὰ κατασκευῆς Τεχνικῶν ἔργων κλπ.).

11.2 Ἡ ὡς ἄνω ἐπαφὴ καὶ συνεργασία καὶ ἀνταλλαγὴ στοιχείων θὰ συντελῆται πάντοτε διὰ τοῦ ἐποπτου τῆς μελέτης, ὅστις ὡς συντονιστής, θὰ ἔχῃ ἐπίσης τὸ δικαίωμα νὰ συγκαλῇ εἰς κοινὴν σύσκεψιν πρὸς συνεργασίαν τὸν Μελετητὴν καὶ τὰ Τεχνικὰ Γραφεῖα, τῆς Θεσσαλικῆς πεδιάδος, ὡς καὶ νὰ ἐπισκέπτεται μετὰ ἐκπροσώπου τοῦ Μελετητοῦ τὰ Γραφεῖα τῶν ἐν λόγῳ Τεχνικῶν Γραφείων, κατόπιν εἰδοποιήσεως περὶ τοῦ ἀντικειμένου τῆς συζητήσεως, διὰ τὴν ἐνημέρωσιν καὶ παροχὴν ὁδηγιῶν.

11.3 Τελικῶς ἑκάστη προμελέτη δικτύων θὰ τεθῇ ὑπὸ τοῦ Ἐργοδότου ὑπ' ὄψιν τοῦ Μελετητοῦ, προκειμένου οὗτος νὰ ἐκφέρῃ τὴν τελικὴν ἐπ' αὐτῆς γνώμην του ὡς καὶ νὰ θεωρήσῃ ταύτην, διὰ μιᾶς ἐπὶ τούτῳ ἐκθέσεως ἄνευ ἐλέγχου τῶν πράξεων τῶν ὑπολογισμῶν.

"Αρθρον 12.

Ἀμοιβὴ Μελετητοῦ — Πληρωμαί.

Α) Ὁ Ἐργοδότης θὰ καταβάλῃ εἰς τὸν Μελετητὴν ὡς ἀμοιβὴν διὰ τὴν ἐκπόνησιν τῶν ἀναθετομένων μελετῶν, τὰ ὡς κατωτέρω ποσοστὰ ἐπὶ τῶν ἐγκριθησομένων ὑπὸ τοῦ Ἐργοδότου προϋπολογισμῶν τῆς δαπάνης τῶν ἔργων.

α) Διὰ τὴν Τεχνικὴν Προκαταρκτικὴν Ἔκθεσιν καὶ τὴν Μελέτην Οἰκονομικῆς Σκοπιμότητος ποσοστὸν τέσσαρα δέκατα ἐπὶ τοῖς ἑκατὸν (0,4ο)ο). Τὸ ποσοστὸν τοῦτο ἐφαρμοσθήσεται ἐπὶ τῶν προϋπολογισμῶν δαπάνης ὅλων τῶν ἔργων τῶν περιλαμβαναμένων εἰς τὴν ἐγκριθησομένην Τεχνικὴν Προκαταρκτικὴν Ἔκθεσιν, τῆς σχετικῆς ἀμοιβῆς μὴ δυναμένης νὰ ὑπερβῇ τὸ ποσὸν τῶν δύο ἑκατομμυρίων (2.000.000) ἑλβετικῶν φράγκων.

β) Διὰ τὴν προμελέτην τῶν φραγμάτων καὶ τῶν συναφῶν ἔργων αὐτῶν, τῶν περιλαμβανομένων εἰς τὴν ἐν λόγῳ ἐγκριθησομένην προμελέτην, ποσοστὸν ἓν καὶ ὀκτὼ δέκατα ἐπὶ τοῖς ἑκατὸ (1,8ο)ο).

γ) Διὰ τὴν Ὁριστικὴν Μελέτην τῶν φραγμάτων καὶ τῶν συναφῶν ἔργων αὐτῶν τῶν περιλαμβανομένων εἰς τὴν ἐν λόγῳ ἐγκριθησομένην Ὁριστικὴν Μελέτην, ποσοστὸν ἓν καὶ ὀκτὼ δέκατα ἐπὶ τοῖς ἑκατὸν (1,8ο)ο).

Διευκρινίζεται ὅτι εἰς τοὺς προϋπολογισμοὺς δαπάνης τῶν ἔργων βάσει τῶν ὁποίων θὰ ὑπολογισθῇ κατὰ τὰ ἀνωτέρω, ἡ ἀμοιβὴ τοῦ Μελετητοῦ δὲν θὰ συμπεριληφθῶσιν αἱ δαπάναι τῶν ὑφισταμένων καὶ ἐντασσομένων ἔργων, αἱ δαπάναι τῶν ἀπαλλοτριώσεων καὶ αἱ ἀπρόβλεπτοι δαπάναι.

Β) Ὁ Ἐργοδότης θὰ καταβάλῃ εἰς τὸν Μελετητὴν ὡς ἀμοιβὴν διὰ τὴν ὑπ' αὐτοῦ ἄσκησιν ἐποπτείας ἐπὶ τῶν ὑπὸ Ἑλληνικῶν Τεχνικῶν Γραφείων ἐκπονηθησομένων προμελετῶν τῶν ἀρδευτικῶν κλπ., δικτύων τῶν «τομέων» πεδιάδων Νομοῦ Λαρίσης καὶ Καρδίτσης τῆς Θεσσαλικῆς πεδιάδος ποσοστὸν ἑπτὰ ἐπὶ τοῖς ἑκατὸν (7ο)ο) ἐπὶ τῆς καταβληθησομένης ἀμοιβῆς εἰς τὰ Ἑλληνικὰ Γραφεῖα διὰ τὴν ἐκπόνησιν τῶν προμελετῶν τούτων.

Διευκρινίζεται ὅτι ἐπὶ τῶν ὑπὸ τῶν ὡς ἄνω Ἑλληνικῶν Τεχνικῶν Γραφείων ἐκτελεσθησομένων τοπογραφικῶν ἐδαφολογικῶν, ἐρευνητικῶν κλπ. ἐργασιῶν οὐδενὸς ποσοστοῦ δι' ἐποπτείαν δικαιοῦται ὁ Μελετητής. Ἐπίσης καθορίζεται ὅτι ὁ Μελετητὴς θὰ ἀσκήσῃ ἀδαπάνως διὰ τὸν Ἐργοδότην τὴν ἐποπτείαν ἐπὶ τῆς ἐκπονηθησομένης προμελέτης τῶν ἀρδευτικῶν δικτύων Τρικάλων (ἐξυπηρετηθησομένων δι' ἀρδευτικοῦ ὕδατος τοῦ φράγματος Πηνειοῦ), ἥτις θὰ ἐκπονηθῇ ὑπὸ Ἑλληνικοῦ Τεχνικοῦ Γραφείου μετὰ πρότασιν τοῦ Μελετητοῦ καὶ ἔγκρισιν — ἀνάθεσιν ὑπὸ τοῦ Ἐργοδότου.

Γ) Εἰς τὴν ὑπὸ τῆς παραγράφου Α΄ τοῦ παρόντος ἄρθρου καθοριζομένην ἀμοιβὴν τοῦ Μελετητοῦ περιλαμβάνεται μὲν πᾶσα ἀμοιβή του διὰ γεωλογικὰς χαρτογραφήσεις καὶ γεωλογικὰς πραγματογνωμοσύνας εἰδικῶν προκειμένου περὶ περιοχῶν φραγμάτων, λεκανῶν ἀποθηκεύσεως κλπ., δὲν περιλαμβάνεται δὲ ἡ δαπάνη ἐκτελέσεως τῶν ἀπαιτηθησομένων πάσης φύσεως τοπογραφικῶν, ἐρευνητικῶν ἐργασιῶν, ἐργαστηριακῶν

δοκιμῶν, ἐρευνῶν ἐπὶ προτύπων, ἡ ἔκτασις καὶ τὸ εἶδος τῶν ὁποίων θὰ καθορισθοῦν δι' Ἀποφάσεως τοῦ Ἐργοδότου, κατόπιν εἰσηγήσεως τοῦ Μελετητοῦ. Αἱ ἐργασίαι αὗται θὰ ἐκτελεσθῶσιν ἀπ' εὐθείας ὑπὸ τοῦ Ἐργοδότου ὑπὸ τὴν ἐπίβλεψιν τοῦ Μελετητοῦ, εἰς ὃν θὰ καταβληθῇ πρόσθετος ἀμοιβὴ καθοριζομένη εἰς ποσοστὸν δέκα ἐπὶ τοῖς ἑκατὸν (10ο)ο ἐπὶ τῆς δαπάνης τούτων.

Δ) Αἱ ὡς ἄνω ἀμοιβαὶ συμπεριλαμβάνουν ἀπάσας τὰς δαπάνας τοῦ Μελετητοῦ εἰς Ἑλβετίαν καὶ Ἑλλάδα, ὡς μισθούς, κοινωνικὰς ἀσφαλίσεις, ἔξοδα ταξιδίου καὶ διαμονῆς, ἔξοδα δι' ἀντίγραφα καὶ ἐκτυπώσεις, τηλέφωνα καὶ τηλεγραφήματα, γενικὰ ἔξοδα καὶ ὄφελος. Ἀντιθέτως ἡ δαπάνη τῶν ἐργασιῶν ἐρεύνης ὡς αἱ γεωλογικαί, αἱ πεδολογικαί, αἱ κλιματολογικαί, ἤτοι αἱ γεωτρήσεις, ἡ δειγματοληψία καὶ ἡ ἀνάλυσις δειγμάτων, αἱ ἐργαστηριακαὶ δοκιμαί, ἡ ἐγκατάστασις ὀργάνων καὶ αἱ ὑδρολογικαὶ καὶ κλιματολογικαὶ μετρήσεις, ὡς καὶ ἡ δαπάνη τῶν τοπογραφικῶν ἀποτυπώσεων καὶ τῶν ὑδραυλικῶν δοκιμῶν ἐπὶ ὁμοιωμάτων δὲν συμπεριλαμβάνονται.

Ε) Ἡ ἀμοιβὴ τοῦ Μελετητοῦ διὰ τὴν ἐκπόνησιν τῶν ὡς ἄνω μελετῶν, τὴν ἐπίβλεψιν τῶν τοπογραφικῶν καὶ λοιπῶν ἐρευνητικῶν ἐργασιῶν καὶ τὴν ἄσκησιν γενικῆς ἐποπτείας ἐπὶ τῶν ὑπὸ Ἑλληνικῶν Τεχνικῶν Γραφείων (ὑπὸ τὸν περιορισμὸν τὸν περιλαμβανόμενον εἰς τὸ δεύτερον ἐδάφιον τῆς παραγράφου Β' τοῦ παρόντος ἄρθρου) προεκτιμᾶται ὅτι θὰ εἶναι τῆς τάξεως τῶν 94.000.000 δραχμῶν.

ΣΤ) Αἱ πρὸς τὸν Μελετητὴν τμηματικαὶ πληρωμαὶ τῆς ἀμοιβῆς του διὰ τὴν ἐκπόνησιν τῶν Μελετῶν καὶ παροχὴν τῶν λοιπῶν ὡς ἄνω ἐργασιῶν θὰ γίνωνται ὡς κάτωθι:

α) Ἐντὸς εἴκοσι (20) ἡμερῶν ἀπὸ τῆς ὑπογραφῆς τῆς συμβάσεως καὶ πρὸς ἀντιμετώπισιν τῶν διαφόρων δαπανῶν τοῦ Μελετητοῦ θέλει καταβληθῇ εἰς τοῦτο ἔναντι ἰσοπόσου ἐγγυητικῆς ἐπιστολῆς μιᾶς τῶν ἀνεγνωρισμένων Ἑλληνικῶν Τραπεζῶν ἢ τοῦ ΤΣΜΕΔΕ ποσὸν ἑξακοσίων χιλιάδων (600.000) ἑλβετικῶν φράγκων.

β) Ἅμα τῇ ἐγκρίσει τῆς Τεχνικῆς Προκαταρκτικῆς Ἐκθέσεως καὶ τῆς Μελέτης Οἰκονομικῆς Σκοπιμότητος, θὰ καταβληθῇ εἰς τὸν Μελετητὴν ἡ προκύπτουσα βάσει τῆς παραγράφου Α) ἐδάφιον α) τοῦ παρόντος ἄρθρου ἀμοιβὴ παρακρατουμένου τοῦ ὡς ἄνω ἐκ 600.000 ἑλβετικῶν φράγκων ποσοῦ καὶ ἐπιστρεφομένης τῆς ἀντιστοίχου ἐγγυητικῆς ἐπιστολῆς.

γ) Εἰς τὴν ἀρχὴν ἑκάστου τμήματος προμελέτης θὰ καταβληθῇ ποσὸν ἀνερχόμενον εἰς δέκα ἐπὶ τοῖς ἑκατὸν (10ο)ο τῆς προβλεπομένης ἀμοιβῆς διὰ πλήρως περαιωμένην προμελέτην καὶ ὑπολογιζομένης βάσει τοῦ ἐν παραγράφῳ Α' ἐδάφιον β) τοῦ παρόντος ἄρθρου, ποσοστοῦ καὶ προϋπολογισμοῦ δαπάνης ἔργων ὡς ἀναφέρεται εἰς τὴν ἐγκεκριμένην Τεχνικὴν Προκαταρκτικὴν Ἔκθεσιν ὑπὸ τὸν ὅρον προσκομίσεως ἰσοπόσου ἐγγυητικῆς ἐπιστολῆς ἀνεγνωρισμένης Ἑλληνικῆς Τραπέζης ἢ τοῦ ΤΣΜΕΔΕ.

δ) Κατὰ τὴν περίοδον τῶν ἐργασιῶν ἐκπονήσεως τοῦ ἀντιστοίχου τμήματος τῆς Προμελέτης θὰ γίνωνται τμηματικαὶ πληρωμαὶ τοῦ Μελετητοῦ, κατόπιν αἰτήσεώς του θεωρουμένης ὡς ὁμοιομόρφου τῆς πρόοδου τοῦ τμήματος τῆς προμελέτης καθ' ὅλον τὸ διάστημα ἐκπονήσεως, ἐπὶ τῇ βάσει προσκομίσεως ἐγγυητικῶν ἐπιστολῶν ἀνεγνωρισμένων Ἑλληνικῶν Τραπεζῶν ἢ τοῦ ΤΣΜΕΔΕ καλυπτουσῶν τὸ 50ο)ο τῆς ἀξίας τῶν ἑκάστοτε τμηματικῶν πληρωμῶν.

Αἱ ἐν λόγῳ ὑπὸ ἐδάφια γ) καὶ δ) τῆς παρούσης παραγράφου καταβολαὶ δὲν δύνανται νὰ ὑπερβοῦν ὁμοῦ τὸ ποσοστὸν 70ο)ο (ἑβδομήκοντα τοῖς ἑκατὸν) τῆς προβλεπομένης ἀμοιβῆς διὰ πλήρως περαιωμένην προμελέτην.

ε) Ἅμα τῇ ὑποβολῇ τοῦ τμήματος τῆς προμελέτης: ι) Θὰ καταβληθῇ εἰς τὸν Μελετητὴν πρόσθετον ποσὸν πρὸς συμπλήρωσιν ὁλικοῦ ποσοῦ διὰ τὸ ἐν λόγῳ τμῆμα προμελέτης ἴσον πρὸς τὰ ὀγδοήκοντα τοῖς ἑκατὸν (80ο)ο ἐπὶ τῆς ἀντιστοίχου ἀμοιβῆς τῆς προκυπτούσης βάσει ποσοστοῦ ἓν καὶ ὀκτὼ δέκατα τοῖς ἑκατὸν (1,8ο)ο καὶ δαπάνης ἔργων καθοριζομένης προσωρινῶς ὑπὸ τοῦ ἐπόπτου τῆς μελέτης, καὶ ιι) Θὰ ἐπιστραφῶσιν αἱ περὶ ὧν τὰ ἐδάφια γ) καὶ δ) τῆς παρούσης παραγράφου ἐγγυητικαὶ ἐπιστολαί.

στ) Ἅμα τῇ ἐγκρίσει ἑκάστου τμήματος τῆς προμελέτης θὰ καταβληθῇ εἰς τὸν Μελετητὴν τὸ ἀπομένον ὑπόλοιπον τῆς ἀμοιβῆς του, ὑπολογιζόμενον βάσει τῆς παραγρ. Α) ἐδάφιον β) τοῦ παρόντος ἄρθρου.

ζ) Εἰς τὴν ἀρχὴν ἑκάστου τμήματος Ὁριστικῆς Μελέτης θὰ καταβληθῇ ποσὸν ἀνερχόμενον εἰς δέκα ἐπὶ τοῖς ἑκατὸν (10ο)ο τῆς προβλεπομένης ἀμοιβῆς διὰ πλήρως περαιωμένην ὁριστικὴν μελέτην καὶ ὑπολογιζομένης βάσει τοῦ ἐν παραγράφῳ Α' ἐδάφιον γ) τοῦ παρόντος ἄρθρου ποσοστοῦ καὶ προϋπολογισμοῦ δαπάνης ἔργων ὡς ἀναφέρεται εἰς τὸ ἐγκεκριμένον τμῆμα προμελέτης ὑπὸ τὸν ὅρον προσκομίσεως ἰσοπόσου ἐγγυητικῆς ἐπιστολῆς ἀνεγνωρισμένης Ἑλληνικῆς Τραπέζης ἢ τοῦ ΤΣΜΕΔΕ.

η) Διὰ τὰς λοιπὰς τμηματικὰς πληρωμὰς τῶν τμημάτων ὁριστικῆς μελέτης ἰσχύουν ἀντιστοίχως τὰ διὰ τὴν περίπτωσιν τῆς προμελέτης καθοριζόμενα εἰς τὰ ἐδάφια δ καὶ ε τῆς παρούσης παραγράφου.

θ) Ἅμα τῇ ἐγκρίσει ἑκάστου τμήματος τῆς Ὁριστικῆς Μελέτης θὰ καταβληθῇ εἰς τὸν Μελετητὴν τὸ ἀπομένον ὑπόλοιπον τῆς ἀμοιβῆς του ὑπολογιζόμενον βάσει τῆς παραγράφου Α ἐδάφιον γ) τοῦ παρόντος ἄρθρου.

2) Ἅπασαι αἱ πληρωμαὶ περὶ ὧν ἡ παράγραφος ΣΤ τοῦ παρόντος ἄρθρου θὰ γίνουν ἀπὸ τὸν ἐργοδότην εἰς Ἑλβετικὰ φράγκα ἐλευθέρου συναλλάγματος.

Η) Αἱ πρὸς τὸν Μελετητὴν τμηματικαὶ πληρωμαὶ τῆς ἀμοιβῆς του διὰ τὴν ὑπ' αὐτοῦ ἄσκησιν γενικῆς ἐποπτείας καὶ ἐπίβλεψιν τῶν τοπογραφικῶν, ἐρευνητικῶν ἐργασιῶν, ἐργαστηριακῶν δοκιμῶν, ἐρευνῶν ἐπὶ προτύπων — περὶ ὧν ἡ παραγρ. Β' καὶ Γ' τοῦ παρόντος ἄρθρου — θὰ γίνωνται ὡς κάτωθι:

α) Διὰ μὲν τὴν Γενικὴν Ἐποπτείαν ἐπὶ τῶν ὑπὸ Ἑλληνικῶν Τεχνικῶν Γραφείων ἐκπονηθησομένων προμελετῶν τῶν ἀρδευτικῶν δικτύων τῶν πεδιάδων Ν. Λαρίσης καὶ Καρδίτσης, βάσει λογαριασμῶν ἐντὸς μηνὸς ἀπὸ τῆς ἡμερομηνίας ἑκάστης πληρωμῆς τῶν ἀντιστοίχων Ἑλληνικῶν Τεχνικῶν Γραφείων θέλει καταβληθῇ ποσὸν ἑπτὰ ἐπὶ τοῖς ἑκατὸν (7ο)ο) ἐπὶ τῆς ἀντιστοίχου καταβολῆς εἰς τὰ Ἑλληνικὰ Τεχνικὰ Γραφεῖα διὰ τὴν ἐκπόνησιν τῶν προμελετῶν τούτων ὡς ἄλλως ὁρίζεται καὶ εἰς τὴν παράγραφον Β τοῦ παρόντος ἄρθρου.

β) Διὰ δὲ τὴν ἐπίβλεψιν τῶν ὑπὸ τοῦ Ἐργοδότου ἐκτελουμένων τοπογραφικῶν, ἐρευνητικῶν ἐργασιῶν κλπ. βάσει λογαριασμῶν ἐντὸς μηνὸς ἀπὸ τῆς ἡμερομηνίας ἑκάστης πληρωμῆς τῶν ἀντιστοίχων φορέων ἐκτελέσεως τούτων θέλει καταβληθῇ ποσὸν δέκα ἐπὶ τοῖς ἑκατὸν (10ο)ο ἐπὶ τῆς ἀντιστοίχου καταβολῆς διὰ τὰς ἐν λόγῳ ἐργασίας ὡς ἄλλως ὁρίζεται καὶ εἰς τὴν παράγραφον Γ' τοῦ παρόντος ἄρθρου.

γ) Αἱ πληρωμαὶ τοῦ Μελετητοῦ περὶ ὧν ἡ προκειμένη παράγραφος θὰ γίνουν εἰς δραχμάς.

Ἄρθρον 13.

Ἐπανεξέτασις — Ἐπαλήθευσις Μελετῶν.

Διὰ τὴν ἐπανεξέτασιν, ἐπαλήθευσιν καὶ τυχὸν συμπλήρωσιν ὑπαρχουσῶν προμελετῶν καὶ Ὁριστικῶν Μελετῶν, κατόπιν προτάσεως τοῦ Μελετητοῦ θὰ συντάσσεται ἀπὸ κοινοῦ μετὰ τοῦ Ἐπόπτου τῆς μελέτης καὶ ἀντιπροσώπου τοῦ Μελετητοῦ, Πρωτόκολλον Κανονισμοῦ Νέων Τιμῶν Μονάδος διὰ τὴν σχετικὴν ἀποζημίωσιν, τοῦ Μελετητοῦ, ἡ ἰσχὺς τοῦ ὁποίου ἄρχεται μετὰ τὴν ἁρμοδίαν ἔγκρισιν.

Ἄρθρον 14.

Φόροι κλπ. ἐπὶ τῆς ἀμοιβῆς.

Ὁ Μελετητὴς ἀπαλλάσσεται τῆς καταβολῆς τῶν νομίμων φόρων καὶ τοῦ τέλους χαρτοσήμου. Εἰς ἣν περίπτωσιν χρησιμοποιήσει ἐν Ἑλλάδι Ἑλληνικὸν προσωπικὸν ὑποχρεοῦται διὰ τοῦτο εἰς τὴν καταβολὴν τῶν νομίμων φόρων, κρατήσεων, ὑπὲρ τρίτων, τέλους χαρτοσήμου τῶν ἰσχυόντων δι' ἔργα Δημοσίων Ἐπενδύσεων.

Ἄρθρον 15.

Ἐγγύησις καλῆς ἐκτελέσεως — Ποιναὶ ῥῆτραι.

15.1 Ὁ Μελετητὴς θὰ προσκομίσῃ κατὰ τὴν ὑπογραφὴν τῆς παρούσης ἐγγυητικὴν ἐπιστολὴν καλῆς ἐκτελέσεως τῶν

ἀναθετομένων εἰς αὐτὸν μελετῶν μιᾶς τῶν ἐν Ἑλλάδι ἀνεγνωρισμένων Τραπεζῶν ἢ τοῦ ΤΣΜΕΔΕ διὰ ποσὸν πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) δρχ.

Ἡ ἐν λόγῳ ἐγγυητικὴ ἐπιστολὴ θὰ ἐπιστραφῇ εἰς τὸν Μελετητὴν μετὰ τὴν ἔγκρισιν τῆς Ὁριστικῆς Μελέτης ἢ ἀφ' ἧς αὕτη θεωρεῖται ἐγκριθεῖσα.

15.2 Ἡ περίπτωσις παραβάσεως οἱουδήποτε ὅρου τῆς παρούσης Συμβάσεως ἀνάγεται κατόπιν προτάσεως τοῦ Ἐπόπτου τῆς Μελέτης καὶ Σχετικῆς Ἀποφάσεως τοῦ Προϊσταμένου Ὑπηρεσίας Ὑδραυλικῶν Ἔργων Υ.Δ.Ε. τὴν πληρωμὴν ποινικῆς ρήτρας μέχρι τοῦ ποσοῦ τῶν πεντήκοντα χιλιάδων (50.000) δραχμῶν, τοῦ Μελετητοῦ δυναμένου νὰ προσφύγῃ κατὰ τῆς τοιαύτης ἐπιβολῆς εἰς τὸν Ὑπουργὸν Δημοσίων Ἔργων.

15.3 Εἰδικώτερον εἰς περίπτωσιν καθυστερήσεως ὑποβολῆς τῆς Τεχνικῆς Προκαταρκτικῆς Ἐκθέσεως, Μελέτης Οἰκονομικῆς Σκοπιμότητος, Προμελέτης Φραγμάτων, ὁριστικῆς Μελέτης Φραγμάτων ὀφειλομένης εἰς τὸν Μελετητήν, ἐπιβάλλεται εἰς τὸν Μελετητὴν πρόστιμον δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμῶν διὰ πᾶσαν περαιτέρω ἑβδομάδα πέραν τῆς συμβατικῆς προθεσμίας παραδόσεως ἑκάστης τῶν ἀνωτέρω Μελετῶν.

15.4 Ἐὰν ἡ καθυστέρησις ὑποβολῆς μιᾶς τῶν ἀνωτέρω μελετῶν ὑπερβῇ τὸ ἥμισυ (1)2) τῆς συμβατικῆς προθεσμίας, ὀφειλομένης εἰς τὸν Μελετητήν, ὁ Μελετητὴς δύναται νὰ κηρυχθῇ ἔκπτωτος.

Ἄρθρον 16.

Διαφωνίαι.

Εἰς ἣν περίπτωσιν ἤθελον προκύψει ἀμφισβητήσεις ἢ διαφοραὶ μεταξὺ Ἐργοδότου καὶ Μελετητοῦ ἐφ' οἱουδήποτε ζητήματος προκύπτοντος ἐκ τῆς παρούσης συμβάσεως ἢ σχετιζομένου πρὸς αὐτὴν ἢ ὅρου τινὸς τῆς Συμβάσεως καθὼς καὶ οἱασδήποτε ἀπαιτήσεως ἀποζημιώσεως προκυπτούσης ἐξ ἀθετήσεως ἢ παραβάσεως τῆς Συμβάσεως ταύτης, ἥτις δὲν δύναται νὰ διευθετηθῇ ἀμοιβαία συμφωνία μεταξὺ τῶν συμβαλλομένων μερῶν ταῦτα θὰ ὑποβάλουν τὸ ὑπὸ ἀμφισβήτησιν ζήτημα εἰς τὴν διαιτησίαν τριῶν ἀμεροληπτων διαιτητῶν ἐκ τῶν ὁποίων οὐδεὶς θὰ εἶναι ὑπάλληλος τοῦ Ἐργοδότου καὶ τοῦ Μελετητοῦ.

Ἕκαστος τῶν συμβαλλομένων μερῶν θὰ ἐκλέξῃ ἀνὰ ἕνα διαιτητήν, οἱ δὲ δύο οὕτω ἐκλεγέντες διαιτηταὶ ἕνα τρίτον διαιτητήν. Οἱ διοριζόμενοι οὕτω διαιτηταὶ δὲν ἀπαιτεῖται νὰ εἶναι Ἕλληνες πολῖται. Τὸ ἐπιθυμοῦν τὴν τοιαύτην διαιτησίαν μέρος δέον νὰ ἐπιδόσῃ εἰς τὸ ἕτερον μέρος γραπτὴν ἀνακοίνωσιν τῆς ἐπιθυμίας του ταύτης, καθορίζον τὸ ζήτημα ἢ τὰ ζητήματα ἅτινα θὰ ὑποβληθοῦν εἰς τὴν διαιτησίαν καὶ τὸ ὄνομα τοῦ ἐκλεγομένου παρ' αὐτοῦ διαιτητοῦ. Ἐντὸς λογικοῦ χρονικοῦ διαστήματος ἀπὸ τῆς τοιαύτης γραπτῆς κοινοποιήσεως, μὴ ὑπερβαινούσης ὅμως τὰς εἴκοσιν (20) ἡμερολογιακὰς ἡμέρας, τὸ ἕτερον μέρος θὰ ἀνακοινώσῃ γραπτῶς οἱονδήποτε πρόσθετον ζήτημα ὅπερ θὰ ἐπεθύμει ἐνδεχομένως νὰ ὑποβάλῃ εἰς διαιτησίαν καὶ θὰ κατονομάζῃ τὸν ἐπ' αὐτοῦ ἐκλεγέντα διαιτητήν. Ἐὰν ἓν ἐκ τῶν μερῶν παραλείψῃ ἀπὸ τοῦ νὰ διορίζῃ διαιτητὴν μετὰ τὴν πάροδον τῆς ὡς ἄνω προθεσμίας τῶν εἴκοσι (20) ἡμερῶν ἀπὸ τῆς λήψεως τῆς γραπτῆς ἐν προκειμένῳ προσκλήσεως τοῦ ἑτέρου μέρους, τὸ ἐκλέξαν τὸν διαιτητήν του μέρος, δέον νὰ ζητήσῃ ἀπὸ τὸν Πρόεδρον τοῦ Ἀρείου Πάγου, ὅπως οὗτος διορίσῃ διαιτητὴν διὰ τὸ παραλεῖψαν νὰ διορίσῃ τοιοῦτον μέρος. Οἱ δύο οὕτω ἐκλεγέντες διαιτηταὶ θέλουσιν ἐκλέξει τρίτον διαιτητήν. Εἰς περίπτωσιν καθ' ἣν οἱ δύο οὕτω ἐκλεγέντες διαιτηταὶ δὲν ἤθελον ἐκλέξῃ τὸν διαιτητὴν ἐντὸς δέκα (10) ἡμερῶν, ὁ τρίτος διαιτητὴς θὰ διορίζεται τῇ αἰτήσει τῶν δύο ἐνδιαφερομένων μερῶν ἢ καὶ ἑνὸς ἐν παραλείψει τοῦ ἑτέρου ὑπὸ τοῦ ὡς ἄνω Προέδρου. Κατόπιν ἐξαντλητικῆς ἀκροαματικῆς διαδικασίας καθ' ἣν δέον νὰ τηρηθοῦν ὑπ' ὄψιν καὶ ὑποβαλλόμενα ἐγγράφως ὑπομνήματα καὶ ἔγγραφα στοιχεῖα παρὰ τῶν ἐνδιαφερομένων μερῶν ἡ ἐκφερομένη ὑπὸ δύο ἐκ τῶν τριῶν διαιτητῶν ἀπόφασις, διατυπουμένη γραπτῶς καὶ ὑπογεγραμμένη παρ' αὐτῶν θέλει καταστῇ τελεσίδικος, δεσμευτική, ἀνέκκλητος καὶ ἐκτελεστὴ δι' ἀμφότερα τὰ μέρη καὶ μὴ ὑποκειμένη εἰς ἔφεσιν.

Εἰς τὴν ἀπόφασιν αὐτὴν θὰ γίνεται μνεία πάσης διϊσταμένης γνώμης καὶ αὕτη θὰ ἐκδίδεται ἐντὸς τριάκοντα (30) ἡμερῶν ἀπὸ τῆς ἀκροαματικῆς διαδικασίας, ἐκτὸς ἐὰν οἱ διαιτηταὶ κατὰ πλειοψηφίαν ἀποφασίσουν ὅτι λόγῳ τῆς φύσεως τοῦ ὑπὸ διαιτησίαν θέματος ἀπαιτεῖται μεγαλύτερον χρονικὸν διάστημα.

Οἱ διαιτηταὶ οὗτοι θὰ καθορίζουν ἐπίσης ποῖον ἐκ τῶν μερῶν θὰ βαρύνουν τὰ ἔξοδα τῆς τοιαύτης διαιτησίας ἢ τὴν ἀναλογίαν τῶν ἐξόδων ἡ ὁποία θὰ βαρύνῃ ἕκαστον τῶν δύο μερῶν. Τὰ οὕτω καθοριζόμενα ἔξοδα διαιτησίας θὰ καταβάλλωνται ἀμέσως ὑπὸ τοῦ μέρους ἢ τῶν μερῶν τὸ ὁποῖον ἢ τὰ ὁποῖα θὰ βαρύνῃ ἡ ὑποχρέωσις τῆς καταβολῆς τῶν κατὰ τὰ ἀνωτέρω.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 5 Αὐγούστου 1966

Ὁ Προϊστάμενος τῆς Υ.Υ.Ε. Α. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

Ὁ Διευθυντὴς Δ2 ΧΡ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

Ὁ Μελετητὴς
ELECTRO—WATT INGENIEURS CONSEILS S.A.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 7 Ἀπριλίου 1969

Ἐν Ὀνόματι τοῦ Βασιλέως

Ο ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΥΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΩΙΤΑΚΗΣ

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Α'
ΣΤΥΛ. ΠΑΤΤΑΚΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Β'
ΔΗΜ. ΠΑΤΙΛΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΝΙΚ. ΜΑΚΑΡΕΖΟΣ, ΗΛ. Γ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΔΑΜ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΘΕΟΦ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΛΟΥΚ. ΠΑΤΡΑΣ, ΙΩΑΝ. ΧΟΛΕΒΑΣ, ΑΛΕΞ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ, ΚΩΝΣΤ. ΚΥΠΡΑΙΟΣ, ΕΠΑΜ. ΤΣΕΛΛΟΣ, ΑΠΟΣΤ. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ, ΚΩΝΣΤ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΠΑΝΑΓ. ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΣ, ΕΜΜΑΝ. ΦΘΕΝΑΚΗΣ.

Ἐθεωρήθη καὶ ἐτέθη ἡ μεγάλη τοῦ Κράτους σφραγίς.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 9 Ἀπριλίου 1969

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΚ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ